

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	国営明石海峡公園施設更新他工事
工事地名	兵庫県淡路市夢舞台地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	139日間	自 令和 7年11月 1日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	国営明石海峡公園施設更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	27,692,495	
園路広場整備工	式	1	6,774,400	
芝生地工	式	1	6,774,400	張芝 2,900 m2
遊戯施設整備工	式	1	17,167,220	
遊具施設修繕工	式	1	17,167,220	カラーゴムチップ舗装 147 m2 舗装厚 50mm ; 防水塗装補修 292 m2 防水厚 3mm ;
構造物撤去工	式	1	1,830,875	
構造物取壊し工	式	1	88,275	ゴムチップ舗装撤去 150 m2 舗装厚 50mm ; 積込含む
防水塗装撤去工	式	1	1,606,600	防水塗装撤去 290 m2 ; 積込含む
運搬処理工	式	1	136,000	産業廃棄物運搬 2 回 4tアームロール車 ; 産業廃棄物処分 16 m3 廃プラスチック ;
仮設工	式	1	1,920,000	
交通管理工	式	1	1,920,000	交通誘導警備員 1 式 B ;
直接工事費	式	1	27,692,495	
共通仮設費	式	1	2,986,000	
共通仮設費	式	1	350,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	350,000	

## 積算内訳書

工事名	国営明石海峡公園施設更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,636,000	
純工事費	式	1	30,678,495	
現場管理費	式	1	11,197,000	
工事原価	式	1	45,265,455	
一般管理費等	式	1	8,464,545	
工事価格	式	1	53,730,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	国営明石海峡公園施設更新他工事（神戸地区）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
緑地育成		式	1	2,102,960		
公園施設等撤去・移設工		式	1	1,905,700		
樹木伐採・抜根工		式	1	1,905,700	高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	10 本
					高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	10 本
					高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	10 本
					高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
					高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
					高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	3 本
構造物撤去工		式	1	197,260		
運搬処理工		式	1	197,260	伐採木運搬 ダンプトラック4t積級；	10 t
					伐採木処分 枝・葉；	5 t
					伐採木処分 幹；	5 t
直接工事費		式	1	2,102,960		
共通仮設費		式	1	266,000		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	国営明石海峡公園施設更新他工事（神戸地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	42,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	42,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	224,000	
純工事費	式	1	2,368,960	
現場管理費	式	1	1,021,000	
工事原価	式	1	3,389,960	