

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事
工事地名	奈良県高市郡明日香村大字檜前地先他（キトラ古墳周辺地区）

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	143日間	自 令和 7年10月 8日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	8,904,000			
電話交換設備	式	1	8,904,000			
自動電話交換装置	式	1	8,904,000	電話交換装置	1	台
				アナログ4回線 ODバンク4回線 SIPバンク32回路 内線ト		
				バンク4回路；		
				留守番電話装置	1	台
				アナログ一般回線 最大4回線；		
				時間外応答装置	1	台
				アナログ一般回線 最大4回線；		
				PoEHUB	6	台
				5ポート IP多機能電話機用；		
				PoEHUB	1	台
				8ポート IP多機能電話機用；		
				PoEHUB	1	台
				16ポート IP多機能電話機用；		
				IP多機能電話機	22	台
				多機能ポート 30個；		
				VOIPアダプタ	2	台
				L2-SW	8	台
				8ポート NW用；		
				メディアコンバータ	4	台
				短距離 SM2芯用；		
				VPNルータ	2	台
				UPS	2	台
				2kVA；		
				可搬型発電機	1	台
				単相3W 5.5kVA；		
				サーバラック	1	架
				W600×H1000×D1000（19U）；		
				サーバラック	1	架
				W600×H1200×D1000（24U）；		
				光成端部	2	面

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8芯用；
電気設備(機器単体)	式	1	750,000	
受変電設備	式	1	750,000	
低压受変電設備	式	1	750,000	引込開閉器盤 1 台 屋外装柱型 MCCB 3P100AF×1、検針窓×1；
機器単体費	式	1	9,654,000	
通信設備	式	1	2,366,330	
電話交換設備工	式	1	2,366,330	
自動電話交換装置設置工	式	1	1,078,766	電話交換装置据付調整 1 式 シェル7型； 留守番電話装置据付調整 1 台 ；4回線 時間外応答装置据付調整 1 台 ；4回線 PoEHUB据付調整 2 台 PoEHUB据付調整 6 台 2台目補正； IP多機能電話機取付 2 台 IP多機能電話機取付 20 台 2台目補正； VOIPアダプタ据付調整 1 台 VOIPアダプタ据付調整 1 台 2台目補正； L2-SW据付調整 1 台 L2-SW据付調整 7 台 2台目補正； VPNルータ据付調整 2 台 メティアコンバータ据付 2 台

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				メティアコンバータ据付	2	台
				2台目補正；		
				UPS据付調整	2	台
				2kVA；		
				サーバラック据付	1	架
				W600×H1000×D1000（19U）；		
				サーバラック据付	1	架
				W600×H1200×D1000（24U）；		
自動電話交換装置設置工	式	1	284, 630	L3-SW移設調整	1	台
				L2-SW移設調整	1	台
				VOIP-GW移設調整	1	台
				VOIP-GW移設調整	1	台
				2台目補正；		
				UPS移設調整	1	台
光ケーブル敷設工	式	1	865, 873	400VA；		
				光地中配線	834	m
				地中管内 EM-SM-8C；		
				光屋内配線	33	m
				屋内ラック EM-SM-8C；		
				光屋内配線	8	m
				OAフロア EM-SM-8C；		
				光ケーブル成端	2	箇所
通信配線工	式	1	137, 061	5テープ（心）以下；		
				光ケーブル試験	1	対向
				（伝送損失試験）		
				20心以下；試験用等心線接続、伝送損失試験、		
				接続損失試験を含む		
				通信屋内配線	157	m
				LANケーブル配線		
				OAフロア EM-Cat5e-4P；		
				通信屋内配線	79	m
				LANケーブル配線		
				ころがし EM-Cat5e-4P；		
				通信屋内配線	6	m

積算内訳書

工事名		国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				LANケーブル配線 天井ころがし EM-Cat5e-4P ; 通信屋内配線	31	m
				LANケーブル配線 露出 EM-Cat5e-4P ; 通信屋内配線	12	m
				通信ケーブル配線 OAフロア EM-ETI 0.5-10P ; 通信屋内配線	3	m
				電源ケーブル配線 OAフロア EM-CE5.5sq-3C ;		
電気設備	式	1	2,240,277			
配電線設備工	式	1	2,240,277			
引込柱設置工	式	1	1,160,493	引込柱設置 A ホール 9m ; オカール掘削、埋戻し含む 引込柱設置 B ホール 5m ; 引込開閉器盤設置 屋外装柱型 MCCB3P100AF×1、検針窓×1 ; 結線 、調整含む 低圧線引留金具 4線用片引(垂鉛メッキ) ; 防水キャップ FEP80用樹脂製 ; 電柱バンド A型 D=350 ; 引留金具 A型 CU 200～325×1w ; 引込柱B基礎 1000×1000×800 ; コンクリート、型枠、鉄筋、基礎	2 1 1 1 1 5 1 1	本 本 個 個 組 個 個 箇所

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				材含む 作業土工(電気) 引込柱；床掘り、土砂等運搬、埋戻し、基面整 正含む	1	式
配管・配線工	式	1	1,040,760	屋外配管 (電力引込) FEP 80mm 埋設以外； 屋外配線 (電力引込) EM-CET100mm2 FEP管内； 架空配線 (電力引込) EM-CET100mm2 電力ケーブル架空； 屋内配線 (電力引込) EM-CET100mm2 管内；	12	m
					12	m
					3	径間
					18	m
配線器具設置工	式	1	22,210	配線器具取付 電灯分電盤 分岐開閉器増設 MCB 2P 50/20AT ； 配線器具取付 (付属品) コンセント分岐 ハネズジョイントボックス；OAタップ 取付含む	1	面
					1	個
配管・配線工	式	1	16,814	屋内配線 (電灯分岐) EM-EEF2.0-3C 管内； 屋内配線 (電灯分岐) EM-EEF2.0-3C OA内；	2	m
					12	m
電子応用設備	式	1	3,469,788			
システム・インテグレーション	式	1	2,690,488			
システム・インテグレーション	式	1	2,690,488	システム・インテグレーション (新設)	1	式

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				新設時の装置設定； システム・インテグレーション (変更・機能) 設定変更装置・機能設定； 1 式
工場製品輸送工	式	1	34,500	
輸送工	式	1	34,500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	744,800	
交通管理工	式	1	744,800	交通誘導警備員 交通誘導警備員B； 1 式
直接工事費	式	1	8,076,395	
共通仮設費	式	1	771,662	
共通仮設費	式	1	129,662	
技術管理費	式	1	2,662	電気通信施設資産管理用データ作成 1
現場環境改善費（率計上）	式	1	127,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	642,000	
純工事費	式	1	8,848,057	
現場管理費	式	1	3,341,000	
機器間接費	式	1	6,863,000	
技術者間接費	式	1	5,105,000	
機器管理費	式	1	1,758,000	

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	19,052,057	
一般管理費等	式	1	3,933,943	
工事価格	式	1	32,640,000	