

積算内訳書

1. 工事名

工事名	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼周辺外外構工事
工事地名	奈良県奈良市佐紀町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	124日間	自 令和 7年11月21日 至 令和 8年 3月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼周辺外外構工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	15,807,910	
道路土工	式	1	807,878	
掘削工	m3	110	131,560	掘削 1 式 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
路体盛土工	m3	0.3	1,907	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満 ; 締固め、敷均し含む
土のう工	式	1	14,657	土のう積 16 袋 耐候性(3年) ;
作業土工	式	1	398,130	; 床掘り、床掘り(人力)、埋戻し、埋戻し(人力) 、基面整正
残土処理工	式	1	261,624	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
排水構造物工	式	1	4,114,250	
側溝工	式	1	4,071,170	上ぶた式U型側溝用横断暗渠 13 m 240 ; 基礎材、モルタル含む U型側溝付皿型側溝 84 m 擬石皿型側溝・浸透側溝PU-240 ; 基礎材、モルタル 、集水材含む 皿型側溝 21 m 擬石皿型側溝300×600 ; 基礎材、モルタル含む コレクターリウム 56 m 各種 D形500 ; パッケージ材料費、既設PU360壁撤 去・復旧含む
集水桝・マンホール工	式	1	43,080	現場打集水桝 雨水桝1型 1 箇所 18-8-40(高炉) ; モルタル、型枠、コンクリート含む 現場打集水桝 雨水桝2型 1 箇所 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む
舗装工	式	1	9,091,041	

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼周辺外外構工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装準備工	式	1	81,965	不陸整正 補足材無し；	483	m2
アスファルト舗装工	式	1	18,040	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm；	5	m2
				表層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm 1.4m未満；プライムコート含む	5	m2
アスファルト系舗装工	式	1	8,991,036	土木シート スパンボンド不織布(60～65g/m2)；	286	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm；	599	m2
				表層(歩道部) 自然色アスファルト(13) t=3～4cm 1.4m未満；プライムコート(自然色用乳剤)含む	5	m2
				表層(歩道部) 自然色アスファルト(13) t=4cm 1.4m未満；プライムコート(自然色用乳剤)含む	39	m2
				表層(歩道部) 自然色アスファルト(13) t=4cm 1.4m以上；プライムコート(自然色用乳剤)含む	561	m2
				表層(歩道部) 自然色アスファルト(13) t=4cm 1.4m以上；プライムコート(自然色用乳剤)含む	197	m2
				表層(歩道部) 自然色アスファルト(13) t=5cm 1.4m以上；プライムコート(自然色用乳剤)含む		
構造物撤去工	式	1	700,341			
構造物取壊し工	式	1	424,077	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	25	m
				舗装版切断 自然色アスファルト舗装版 15cm以下；	93	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm；積込含む	52	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm；積込含む	200	m2
				舗装版破碎	320	m2

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼周辺外外構工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				自然色アスファルト舗装版 t=4cm；積込含む
運搬処理工	式	1	276,264	殻運搬 アスファルト殻； 12m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 13m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 0.01m3 殻処分 アスファルト殻；処分費含む 12m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)；処分費含む 13m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；処分費含む 0.01m3
仮設工	式	1	1,094,400	
交通管理工	式	1	1,094,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,807,910	
共通仮設費	式	1	2,101,000	
共通仮設費	式	1	224,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	224,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,877,000	
純工事費	式	1	17,908,910	
現場管理費	式	1	5,992,000	
工事原価	式	1	23,900,910	

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼周辺外外構工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,829,090	
工事価格	式	1	28,730,000	