

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事（キトラ古墳周辺地区他）
工事地名	奈良県高市郡明日香村阿部山地先他（国営飛鳥歴史公園管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第一課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 8年 7月28日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事（キトラ古墳周辺地区他）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基盤整備	式	1	1,503,832		
敷地造成工	式	1	62,484		
残土処理工	式	1	62,484	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離2.5k	
				m以下(DID無)；	
法面工	式	1	5,073		
植生工	式	1	5,073	公園張芝	3 m2
				張芝(野芝) 斜面 へタ張；目土(砂)、芝串含む	
擁壁工	式	1	176,463		
作業土工	式	1	7,573	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
石積工	式	1	168,890	雑石積	0.5 m
				H2100 控え350内外；基礎材、基礎コンクリート、型枠、	
				胴込・裏込コンクリート含む	
				現場打小口止コンクリート	1 基
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
構造物撤去工	式	1	816,056		
構造物取壊し工	式	1	562,881	舗装版切断	14 m
				自然色アスファルト舗装A t=70；	
				舗装版切断	22 m
				自然色アスファルト舗装B t=40；	
				舗装版破碎	166 m2
				自然色アスファルト舗装A t=70；積込含む	
				舗装版破碎	614 m2
				自然色アスファルト舗装B t=40；積込含む	
				舗装版撤去	244 m2
				真砂土舗装 t=100；積込含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事（キトラ古墳周辺地区他）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリートはつり	4	箇所
					ため桟接続部；部分取壊し、積込含む		
					柵撤去	9	m
					丸太ロープ柵；丸太ロープ柵撤去工含む		
					車止め撤去	1	基
					車止A；とりこわし、積込含む		
排水構造物撤去工		式	1	2, 992	暗渠排水管撤去	21	m
運搬処理工		式	1	250, 183	波付有孔管 φ 150 ；		
					殻運搬	36	m3
					コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離5. 5km以下(DID無)；		
					殻運搬	0. 02	m3
					建設発生木材(木材廃棄物) 片道運搬距離11. 0km以下(DID有)；		
					殻処分	36	m3
					コンクリート殻(無筋)；処分費含む		
					殻処分	0. 02	m3
					建設発生木材(木材廃棄物)；処分費含む		
仮設工		式	1	443, 756			
工事用道路工		式	1	17, 156	敷鉄板	1	式
					22×1, 524×3, 048 設置・撤去；賃料、整備費含む		
					土のう	1	式
					62cm×48cm 採取土；積込、土砂運搬、製作・積立、撤去含む		
交通管理工		式	1	426, 600	交通誘導警備員	1	式
					交通誘導警備員B；		
植栽		式	1	3, 527, 556			
植栽工		式	1	3, 527, 556			
高木植栽工		式	1	2, 967, 900	高木植栽	65	本
					アヲカン 樹高(H)3. 5m 幹周(C)0. 15m 枝張(W)0. 8m		

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事（キトラ古墳周辺地区他）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				二脚鳥居支柱(添木付)；埋戻改良材、肥料、マルチ材敷均し工、現場内小運搬含む	
中低木植栽工	式	1	559,656	中低木植栽 イヌツゲ 樹高(H)1.5m 枝張(W)0.5m 添え柱形支柱(1本形)；埋戻改良材、肥料、マルチ材敷均し工、現場内小運搬含む	72 本
施設整備	式	1	12,077,208		
雨水排水設備工	式	1	310,527		
作業土工	式	1	206,820	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
管渠工	式	1	103,707	公園管渠 VU-150；フィルター材(砂)含む 公園管渠(ため樹接続部) モルタル(1:3)；間詰モルタル工含む	21 m 4 箇所
園路広場整備工	式	1	10,485,015		
作業土工	式	1	11,025	；床掘り含む	
舗装準備工	式	1	171,864	不陸整正 補足材無し；	990 m2
アスファルト系舗装工	式	1	7,498,566	脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装A1 W≧1.4m；プライムコート、基層、タックコート(自然色舗装用)含む 脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装B1 W≧1.4m；プライムコート(自然色舗装用)含む 脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装B2 W≧1.4m；路盤、プライムコート(自然色舗装用)含む	166 m2 580 m2 35 m2
土系舗装工	式	1	2,803,560	土舗装 真砂土舗装(プレミックスタイプ)；土系舗装工含む	244 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事（キトラ古墳周辺地区他）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
サービス施設整備工	式	1	1,040,847		
作業土工	式	1	5,147	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
サイン施設工	式	1	1,035,700	サイン	5 基
				ジョギングサイン 道標型；基礎材、プレキャスト基礎ブロック、サイン設置工含む	
				サイン	2 基
				ジョギングサイン 添架型；サイン設置工含む	
管理施設整備工	式	1	240,819		
作業土工	式	1	6,159	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
柵工	式	1	12,960	柵	9 m
車止め工	式	1	221,700	丸太ロープ 柵復旧；丸太ロープ 柵復旧工含む	
				車止め	1 基
				車止A；基礎材、型枠、コンクリート、箱抜、設置含む	
直接工事費	式	1	17,108,596		
共通仮設費	式	1	1,870,904		
共通仮設費	式	1	199,904		
運搬費	式	1	9,904	仮設材運搬費	1 式
				敷鉄板；積込、取卸し含む	
現場環境改善費（率計上）	式	1	190,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,671,000		
純工事費	式	1	18,979,500		
現場管理費	式	1	7,166,000		

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事(甘樫丘地区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基盤整備	式	1	688, 535		
敷地造成工	式	1	8, 835		
残土処理工	式	1	8, 835	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離3. 5k m以下(DID無し)；	
構造物撤去工	式	1	442, 700		
構造物取壊し工	式	1	236, 543	舗装版切断	36 m
				自然色アスファルト舗装A t=70；	
				舗装版破碎	320 m2
				自然色アスファルト舗装A t=70；積込含む	
				舗装版撤去	46 m2
				真砂土舗装 t=100；積込含む	
				車止め撤去	6 基
				車止A；とりこわし、積込含む	
				車止め撤去	1 基
				車止B；積込含む	
排水構造物撤去工	式	1	2, 834	水路護岸石撤去	0. 5 m
				雑割石(400～500×300 控え300)；積込含む	
運搬処理工	式	1	203, 323	殻運搬	23 m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離9. 0km以下(DID無 し)；	
				殻運搬	0. 1 m3
				建設発生木材(木材廃棄物) 片道運搬距離6. 5km 以下(DID有り)；	
				殻処分	23 m3
				コンクリート殻(無筋)；処分費含む	
				殻処分	0. 1 m3
				建設発生木材(木材廃棄物)；処分費含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事(甘樫丘地区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	237,000		
交通管理工	式	1	237,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
施設整備	式	1	4,095,727		
雨水排水設備工	式	1	153,842		
作業土工	式	1	4,972	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	148,870	プレキャストU型側溝 PU-180 L=3400；グレーチング 蓋、コンクリート側溝端部処理含む	1 箇所
				プレキャストU型側溝(縦排水) PU-180 L=1700；袖コンクリート型枠、袖コンクリート、間詰コンクリート型枠、間詰コンクリート、ボルト、ホールインアンカー、縞鋼板 蓋含む	1 箇所
園路広場整備工	式	1	3,204,077		
舗装準備工	式	1	63,364	不陸整正 補足材無し；	365 m2
アスファルト系舗装工	式	1	2,911,898	脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装A1 W≧1.4m；プライムコート、基層、タックコート(自然色舗装用)含む	318 m2
				脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装A2 W<1.4m；路盤、プライムコート、基層、タックコート(自然色舗装用)含む	2 m2
				脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装B1 W<1.4m；タックコート(自然色舗装用)含む	2 m2
土系舗装工	式	1	227,608	土舗装 真砂土舗装A1；真砂土舗装工含む	46 m2
園路縁石工	式	1	1,207	舗装止めA 杉板 1等 t=9 H70；	1 m

積算内訳書

工事名	R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事(甘樫丘地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装止めB 2 m 杉板 1等 t=9 H100 ;
管理施設整備工	式	1	737,808	
作業土工	式	1	12,318	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
柵工	式	1	71,590	転落防止柵(P種) 1箇所 H=1.1m 支柱間隔 L=1600 景観色 反射体付 ; 削孔含む
車止め工	式	1	653,900	車止め 2基 車止A ; 基礎材、型枠、コンクリート、箱抜、設置含む 車止め 1基 車止B ; 設置含む
直接工事費	式	1	4,784,262	
共通仮設費	式	1	592,800	
共通仮設費	式	1	76,800	
技術管理費	式	1	7,800	六価加減試験 1式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	69,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	516,000	
純工事費	式	1	5,377,062	
現場管理費	式	1	2,313,000	
工事原価	式	1	7,690,062	