

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野洲川市三宅地区他堤防強化他工事
工事地名	(自)滋賀県野洲市市三宅地先 (至)滋賀県栗東市林地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	136日間	自 令和 6年11月 6日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	野洲川市三宅地区他堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	27,057,822	
河川土工	式	1	23,407,907	
掘削工(ICT)	m3	8,600	7,949,505	(河床掘削) ; 掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 (河床内仮置) 不整地運搬車 ; 土砂等運搬 1 式 (高水敷仮置) 不整地運搬車 ;
盛土工	m3	6,100	4,552,842	(河床整地) ; 土砂等運搬 1 式 不整地運搬車 ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	10,905,560	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
仮設工	式	1	3,649,915	
工事用道路工	式	1	542,921	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土のう 1 式 撤去 耐候性土のう 短期仮設(1年)対応 ; 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	野洲川市三宅地区他堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(右岸側) 不整地運搬車； 土砂等運搬 1 式 (左岸側) 不整地運搬車； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
侵食対策工	式	1	382,470	袋詰玉石撤去 66 袋 2t用；積込含む 袋詰玉石運搬 66 袋 2t用 5袋/回 110m以下 不整地運搬車； 袋詰玉石設置 66 袋 2t用；
土留・仮締切工	式	1	1,513,274	土のう 1 式 移設 耐候性土のう 短期仮設(1年)対応；既設 撤去、積込、不整地運搬車による運搬、設置含 む 土のう 1 式 撤去 耐候性土のう 短期仮設(1年)対応；整地 含む
交通管理工	式	1	1,211,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	27,057,822	
共通仮設費	式	1	4,560,630	
共通仮設費	式	1	1,888,630	
準備費	式	1	923,900	除草処分 1 式 ；不整地運搬車による運搬、積込・荷卸、運搬 費、処分費含む
技術管理費	式	1	618,730	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	野洲川市三宅地区他堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	346,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,672,000	
純工事費	式	1	31,618,452	
現場管理費	式	1	10,731,000	
工事原価	式	1	54,753,068	
一般管理費等	式	1	9,756,932	
工事価格	式	1	64,510,000	

積算内訳書

仮番号

工事名		野洲川市三宅地区他堤防強化他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	7,538,616	
水制工	式	1	7,538,616	
水制工	式	1	7,538,616	中詰材採取 500 m3 50mm以上；掘削、ふるい分け、積込、スクルトンパケ ット賃料含む 袋詰玉石 396 袋 2t用(長期性能型)採取材； 袋詰玉石積込 396 袋 2t用(長期性能型)； 袋詰玉石運搬 396 袋 2t用 5袋/回 440m以下 不整地運搬車；
直接工事費	式	1	7,538,616	
共通仮設費	式	1	1,055,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	931,000	
純工事費	式	1	8,593,616	
現場管理費	式	1	3,810,000	
工事原価	式	1	12,403,616	