

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高時川針川堰堤復旧他工事
工事地名	滋賀県長浜市余呉町針川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	235日間	自 令和 6年 7月 9日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高時川針川堰堤復旧他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	94,570,994	
河川土工	式	1	2,357,450	
掘削工	m3	1,300	2,193,520	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	163,930	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
護床工	式	1	63,811,986	
根固めブロック工	式	1	61,671,890	根固めブロック据付 700 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 有 垂直積み； 消波根固めブロック仮置 700 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ； 消波根固めブロック運搬 700 個 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 7.5km以下； 吸出し防止材 490 m2
構造物取壊し工	式	1	2,140,096	コンクリート構造物取壊し 119 m3 無筋構造物 機械施工； 殻運搬 119 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 119 m3 コンクリート殻(無筋)；
堤防養生工	式	1	8,497,780	
伐木除根工	式	1	8,497,780	伐木・伐竹(複合) 1,000 m2 伐木(粗)； 伐木伐竹運搬 1,000 m2 (仮置き場) 集積積込み 1,000 m2 伐木伐竹運搬 1,000 m2

積算内訳書

工事名	高時川針川堰堤復旧他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 713 m3
仮設工	式	1	19,903,778	
工事用道路工	式	1	19,534,866	工事用道路盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 土のう 1 式 製作・据付 φ110(丸型)×110cm 耐候性 短期(1年)； 土のう 1 式 製作・据付 φ110(丸型)×110cm； 土のう 1 式 撤去 φ110(丸型)×110cm； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮水路工	式	1	368,912	コルゲートパイプ 1 式 フランジ型 φ1000 厚1.6mm； 現場発生品運搬 1 式 コルゲートパイプ；
直接工事費	式	1	94,570,994	
共通仮設費	式	1	8,600,750	
共通仮設費	式	1	1,494,750	
運搬費	式	1	603,750	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	891,000	

積算内訳書

工事名	高時川針川堰堤復旧他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,106,000	
純工事費	式	1	103,171,744	
現場管理費	式	1	26,990,000	
工事原価	式	1	130,161,744	
一般管理費等	式	1	21,068,256	
工事価格	式	1	151,230,000	