

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事
工事地名	滋賀県野洲市市三宅地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	274日間	自 令和 8年 5月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	52,253,438	
河川土工	式	1	2,857,687	
掘削工(ICT)	m3	890	745,763	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.8m3； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
法面整形工(ICT)	式	1	332,624	法面整形(切土部)(ICT) 390 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m3未満； 法面整形(盛土部)(ICT) 20 m2 法面締固め無し 1,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,779,300	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.45m3； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3；
法覆護岸工	式	1	16,148,683	
作業土工	式	1	182,537	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリート張工	式	1	3,758,396	現場打基礎コンクリート 13 m タイプ4 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、目地材、削 孔、アンカー筋、モルタル注入含む 基礎材 170 m2 クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； コンクリート張 190 m2 t=350 18-8-25(高炉)；ほうき目仕上げ含む 鉄筋金網 182 m2

# 積算内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打天端コンクリート 天端工Ⅱ 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、目地材 含む 5 m3
				基礎材 クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 12 m2
				調整張コンクリート 18-8-25(高炉)； 6 m3
石積(張)工	式	1	12,207,750	石積(張)基礎 タイプ1 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む 35 m
				石積(張)基礎 下流側タイプ2-1 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、 削孔、アンカー筋、モルタル注入含む 6 m
				石積(張)基礎 下流側タイプ2-2 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、 削孔、アンカー筋、モルタル注入含む 0.8 m
				石積(張)基礎 上流側タイプ2-1 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、 削孔、アンカー筋、モルタル注入含む 6 m
				石積(張)基礎 上流側タイプ2-2 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、 削孔、アンカー筋、モルタル注入含む 0.8 m
				石積(張)基礎 タイプ3 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、削孔、アンカー 筋、モルタル注入含む 5 m
				現場打小口止コンクリート 18-8-25(高炉)；型枠、削孔、アンカー筋、モルタル注入含 む 11 m3
				石張 練石 雑割石；目地材含む 159 m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-25(高炉)； 28 m3
				裏込材 クラッシュラン C-40； 32 m3
				基礎材 62 m2

# 積算内訳書

工事名	R7野洲川かわまちづくり低水護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ; 調整コンクリート <span style="float: right;">22 m3</span> 18-8-25(高炉) ; 現場打天端コンクリート <span style="float: right;">13 m3</span> 天端工 I 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、目地材 含む
根固め工	式	1	9,895,439	
根固めブロック工	式	1	9,895,439	消波根固めブロック製作 <span style="float: right;">184 個</span> 平型 2t型 ブロック種類(実質量) 2.012 t ; 連結 鉄筋含む 根固めブロック据付 <span style="float: right;">184 個</span> 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.012 t ブロック 購入無 ; 連結金具含む 間詰 <span style="float: right;">9 m3</span> 割栗石 50-150mm ;
構造物撤去工	式	1	5,894,173	
構造物取壊し工	式	1	3,887,155	コンクリート構造物取壊し <span style="float: right;">125 m3</span> 無筋構造物 機械施工 ; 殻積込含む コンクリート構造物取壊し <span style="float: right;">168 m3</span> 鉄筋構造物 機械施工 ; 殻積込含む
運搬処理工	式	1	2,007,018	殻運搬 <span style="float: right;">125 m3</span> コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 <span style="float: right;">168 m3</span> コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 <span style="float: right;">125 m3</span> コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 <span style="float: right;">168 m3</span> コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	17,457,456	
土留・仮締切工	式	1	15,814,838	大型土のう製作・設置 <span style="float: right;">1 式</span> 耐候性 φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)

# 積算内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				対応；積込、土砂運搬含む 大型土のう撤去 1 式 ；土砂運搬、整地含む 止水シート設置 1 式 止水シート撤去 1 式
仮設坂路工	式	1	697,618	仮盛土設置 1 式 2.5m未満；積込、土砂運搬含む 仮盛土設置 1 式 4.0m以上；積込、土砂運搬含む 碎石舗装 1 式 RC-40 t=100mm； 仮盛土撤去 1 式 ；土砂運搬、整地含む
交通管理工	式	1	945,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,253,438	
共通仮設費	式	1	5,014,000	
共通仮設費	式	1	573,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,441,000	
純工事費	式	1	57,267,438	
現場管理費	式	1	16,882,000	
工事原価	式	1	74,149,438	
一般管理費等	式	1	13,180,562	

# 積算内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	87,330,000	