

単 価 合 意 書

令和6年9月5日に契約した一般県道中河内木之本線道路整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月30日

発注者 住所 滋賀県大津市黒津4丁目5番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長 柴山 慶行

受注者 住所 滋賀県高島市安曇川町西万木504番地1

氏名 株式会社大山建設

代表取締役 大山 祐司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 針川(No. 60・62)		式	1		52,719,460	
道路土工		式	1		8,730,181	
掘削工		m3	820		555,781	
掘削	土砂 オアソット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		218,120	
転石破碎	火薬使用無	式	1		210,105	
積込(4-ス)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		2,706	
積込(4-ス)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		124,850	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
積込(4-ス)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	1,200		5,108,404	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		4,357,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		335,916	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		360,000	
積込(ス))	土砂 土量50,000m3未満	式	1		54,648	
法面整形工		式	1		275,336	
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	822.9	24,687	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	610	410.9	250,649	
残土処理工		式	1		2,790,660	
整地	残土受け入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		207,230	
土砂等運搬	軟岩(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	中硬岩(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	中硬岩(小規模)	式	1		968,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		774,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		840,000	
舗装復旧工		式	1		507,240	
アスファルト舗装工		式	1		507,240	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワックラン RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	113	1,076	121,588	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	104	1,039	108,056	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	99	2,804	277,596	
石・ブロック積(張)工		式	1		22,812,761	
作業土工		式	1		373,751	
多自然護岸工		式	1		20,705,234	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) B=500	m	101	5,718	577,518	
アンカー式ブロック積	勾配 1:0.5 アンカー長1700mm	m ²	251	32,977	8,277,227	
アンカー式ブロック積	勾配 1:0.5 アンカー長2100mm	m ²	258	37,211	9,600,438	
天端コンクリート	角石 1700型	m	48	15,185	728,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
天端コンクリート	角石 2100型	m	54	18,257	985,878	
小口止コンクリート	18-8-40(高戸)	m ³	7	70,083	490,581	
小口止め(隔壁)	プレキャストブロック	箇所	1	44,712	44,712	
植生工		式	1		1,054,720	
植生シート	植生シート(標準部) 1000m ² 以上	m ²	0	891.5	0	
植生シート	植生シート(種子無し)	m ²	640	1,648	1,054,720	
羽口工		式	1		679,056	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 階段式 150-200	m	47	14,448	679,056	
間詰めコンクリート	18-8-40(高戸)	m ³	0	38,026	0	
排水構造物工		式	1		628,421	
道路横断排水工		式	0		0	
コンクリートU字フレーム	据付 1000×600(B型)	m	0	20,311	0	
水路工		式	1		628,421	
コンクリート水路	18-8-40(高戸)	箇所	1	628,421	628,421	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
沿道拡幅工		式	1		13,059,143	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂	式	0		0	
掘削	軟岩	式	0		0	
掘削	中硬岩	式	0		0	
積込(ス)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
積込(ス)	破砕岩 土量50,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	1,100		4,291,963	
掘削	土砂	式	1		662,940	
掘削	中硬岩	式	1		1,160,820	
掘削	硬岩	式	1		2,192,660	
積込(ス)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		134,343	
積込(ス)	破砕岩 土量50,000m3未満	式	1		141,200	
法面整形工		式	1		3,370,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約有 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	720	1,456	1,048,320	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	670	3,466	2,322,220	
植生工		式	1		2,695,680	
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	0	2,480	0	
植生マット	植生マット工(種子無し)	m2	720	3,744	2,695,680	
伐採除根		式	1		2,700,960	
伐採除根	伐採・除根・運搬・処分	本	51	52,960	2,700,960	
構造物撤去工		式	1		130,515	
構造物取壊し工		式	1		83,209	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	70	646.3	45,241	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm(小規模)	m2	24	1,582	37,968	
運搬処理工		式	1		42,638	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(小規模)	m3	2	19,042	38,084	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2	2,277	4,554	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
撤去工		式	1		4,668	
廃プラスチック運搬	大型土のう	m3	0.4	1,945	778	
廃プラスチック処分	大型土のう	m3	0.4	9,726	3,890	
仮設工		式	1		6,851,199	
工事用道路工		式	1		4,253,644	
掘削	河道(キャンセル掘削)	式	0		0	
掘削	河道(キャンセル掘削)	式	1		53,380	
工事用道路盛土	W=4.0m	式	0		0	
工事用道路盛土	W=4.0m	式	1		98,532	
足場盛土	流用土	式	1		120,432	
道路補修	購入土	式	1		3,981,300	
土留・仮締切工		式	1		268,938	
大型土のう移設	撤去・再設置	式	1		157,826	
袋詰め玉石移設	撤去・再設置	式	1		111,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
沈砂池工		式	1		98,467	
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期1年	式	0		0	
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期1年	式	1		90,048	
大型土のう	撤去	式	0		0	
大型土のう	撤去	式	1		8,419	
ブルーシート	設置・撤去	式	0		0	
仮水路工		式	0		0	
高密度ポリエチレン管	φ1000 据付・撤去	式	0		0	
汚濁防止工		式	1		348,580	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	0		0	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		348,580	
水替工		式	1		1,881,570	
ポンプ排水	0以上40(m ³ /h)未満 常時排水	式	0		0	
ポンプ排水	0以上40(m ³ /h)未満 常時排水	式	1		1,881,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 針川(No.56)		式	1		135,151	
舗装復旧工		式	1		71,428	
アスファルト舗装工		式	1		71,428	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	16	800.9	12,814	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	16	749.4	11,990	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	16	2,914	46,624	
構造物撤去工		式	1		63,723	
構造物取壊し工		式	1		45,858	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	31	672.7	20,853	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm(小規模)	m ²	15	1,667	25,005	
運搬処理工		式	1		17,865	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(小規模)	m ³	0.8	20,055	16,044	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	0.8	2,277	1,821	
道路修繕 針川(No.54)		式	1		1,362,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路土工		式	1		867,263	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	1		325	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		325	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
積込(4-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	280		779,838	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		427,490	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		181,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		137,760	
積込(スズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		33,110	
法面整形工		式	1		87,100	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	200	435.5	87,100	
石・ブロック積(張)工		式	1		329,600	
植生工		式	1		329,600	
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m ² 以上	m ²	0	911.1	0	
植生シート	植生シート(種子無し)	m ²	200	1,648	329,600	
舗装復旧工		式	1		165,178	
アスファルト舗装工		式	1		165,178	
下層路盤(車道・路肩部)	再生フレッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	37	800.9	29,633	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	37	749.4	27,727	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	37	2,914	107,818	
道路修繕 針川(No. 51)		式	1		13,539,574	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路土工		式	1		3,532,877	
掘削工(ICT)		m3	210		2,418,150	
掘削(ICT)	高所無人掘削工法	式	1		2,418,150	
法面整形工		式	1		337,307	
法面整形(切土部)	現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土)	m2	410	822.7	337,307	
残土処理工		式	1		777,420	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		36,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		672,900	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		68,070	
法面工		式	1		9,618,613	
斜面補強土工		式	1		6,379,203	
鉄筋挿入工	SD345 D19 L=2.0~5.0m	本	77	59,903	4,612,531	
ロープネット	φ6.0 520×520網目 亜鉛めっき合金メッキ	m2	218	8,104	1,766,672	
植生工		式	1		3,239,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生マット	植生基材マット(種子なし)	m2	0	1,209	0	
植生マット	植生マット工(種子無し)	m2	410	7,901	3,239,410	
構造物撤去工		式	1		157,624	
既設大型土のう撤去工		式	1		157,624	
大型土のう撤去	撤去	袋	115	964.7	110,940	
廃プラスチック運搬	大型土のう	m3	4	1,945	7,780	
廃プラスチック処分	大型土のう	m3	4	9,726	38,904	
仮設工		式	1		230,460	
土留・仮締切工		式	1		230,460	
大型土のう移設	撤去・再設置	式	1		230,460	
直接工事費		式	1		67,756,226	
共通仮設費		式	1		19,025,816	
共通仮設費		式	1		11,936,258	
準備費		式	1		7,234,481	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工	県道全線	式	1		7,234,481	
技術管理費		式	1		3,182,518	
システム初期費(ICT)		式	1		581,637	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		939,568	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		1,527,041	
諸経費動向調査		式	1		116,716	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査について		式	1		17,556	
営繕費		式	1		803,398	
快適トイレ		基	2	401,699	803,398	
現場環境改善費(率計上)		式	1		715,861	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,089,558	
純工事費		式	1		86,782,042	
現場管理費		式	1		26,825,356	
工事原価		式	1		249,013,889	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 中河内(No.75)		式	1		16,870,587	
道路土工		式	1		2,940,967	
掘削工		m3	410		128,207	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		128,207	
路体盛土工		m3	410		1,631,790	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		914,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		194,625	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		420,615	
積込(A-S')	土砂 土量50,000m3未満	式	1		102,150	
路床盛土工		m3	40		278,708	
路床盛土	2.5m未満	式	1		232,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		37,388	
積込(A-S')	土砂 土量50,000m3未満	式	1		9,080	
法面整形工		式	1		139,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	340	410.9	139,706	
残土処理工		式	1		762,556	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		24,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		738,176	
舗装工		式	1		298,388	
アスファルト舗装工		式	1		298,388	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラックラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	91	614.8	55,946	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	91	705.2	64,173	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	91	1,959	178,269	
石・ブロック積(張)工		式	1		9,361,319	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		362,533	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,053,572	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高戸) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	58	6,553	380,074	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m ²	259	23,742	6,149,178	
崩込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	143	7,381	1,055,483	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高戸) 幅73cm	m ³	4	64,647	258,588	
小口止コンクリート	18-8-40(高戸)	m ³	3	70,083	210,249	
植生工		式	1		560,320	
植生シート	植生シート工(標準品) 500m ² 以上1000m ² 未満	m ²	0	980	0	
植生シート	植生シート工(種子無し)	m ²	340	1,648	560,320	
羽口工		式	1		384,894	
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15 ~20cm	m ²	7	29,634	207,438	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m ²	6	29,576	177,456	
構造物撤去工		式	1		418,159	
構造物取壊し工		式	1		74,821	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	3	7,738	23,214	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	26	646.3	16,803	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm(小規模)	m ²	22	1,582	34,804	
既設土のう撤去工		式	1		164,265	
大型土のう撤去		袋	235	699	164,265	
運搬処理工		式	1		179,073	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	3	6,603	19,809	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(小規模)	m ³	1	19,042	19,042	
廃プラスチック運搬	大型土のう	m ³	11	1,945	21,395	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	3	3,188	9,564	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	1	2,277	2,277	
廃プラスチック処分	大型土のう	m ³	11	9,726	106,986	
仮設工		式	1		3,851,754	
工事用道路工		式	1		1,955,991	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	式	1		247,033	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	W=4.0m	式	1		123,592	
碎石舗装	RC-40 t=100mm	式	1		113,466	
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期1年	式	1		1,027,749	
工事用道路盛土撤去	W=4.0m	式	1		181,366	
整地	敷均し(ノース)	式	1		94,050	
大型土のう	撤去	式	1		98,559	
袋詰め玉石移設	撤去・再設置	式	1		70,176	
沈砂池工		式	1		207,723	
沈砂池	設置・撤去 大型土のう	式	1		207,723	
汚濁防止工		式	1		300,280	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		300,280	
水替工		式	1		1,387,760	
ポンプ排水	0以上40(m ³ /h)未満 常時排水	式	1		1,387,760	
道路修繕 中河内(N0.81)		式	1		22,327,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路土工		式	1		4,743,761	
掘削工		m3	270		307,530	
掘削	土砂 片切掘削	式	1		307,530	
路体盛土工		m3	380		2,661,252	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		2,171,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		393,918	
積込(ハース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
積込(ハース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		95,634	
路床盛土工		m3	130		309,415	
路床盛土	2.5m未満	式	1		46,448	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		99,783	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		131,306	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(6-ス)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	0		0	
積込(6-ス)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		31,878	
法面整形工		式	1		205,558	
法面整形(切土部)	現場制約無 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	120	822.7	98,724	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	260	410.9	106,834	
残土処理工		式	1		1,260,006	
整地	残土受け入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		68,873	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		1,191,133	
舗装工		式	1		236,499	
アスファルト舗装工		式	1		236,499	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラック75 RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	50	1,076	53,800	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	49	1,039	50,911	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	47	2,804	131,788	
石・ブロック積(張)工		式	1		10,063,896	
作業土工		式	1		426,814	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		7,762,783	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	56	13,063	731,528	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m ²	207	28,636	5,927,652	
崩込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	86	7,381	634,766	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅79cm	m ³	4	64,647	258,588	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	3	70,083	210,249	
植生工		式	1		576,800	
植生シート	植生シート工(標準品) 500m ² 以上1000m ² 未満	m ²	0	980	0	
植生シート	植生シート工(種子無し)	m ²	350	1,648	576,800	
羽口工		式	1		1,297,499	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 割栗石 150-200	m	18	14,448	260,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15 ~20cm	m ²	35	29,641	1,037,435	
排水構造物工		式	1		721,742	
作業土工		式	1		41,402	
管渠工		式	1		397,129	
鉄筋コンクリート台付管	φ500	m	6	32,047	192,282	
吐口工	18-8-40(高炉) 500×1050	箇所	0	98,458	0	
吐口工 1	18-8-40(高炉) 500×1050	箇所	1	65,468	65,468	
吐口工 2	18-8-40(高炉) 600×1800	箇所	1	139,379	139,379	
集水枡・マンホール工		式	1		137,802	
現場打ち集水枡	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	137,802	137,802	
水路工		式	1		145,409	
コンクリート水路	18-8-40(高炉) 500×250	箇所	1	145,409	145,409	
構造物撤去工		式	1		532,246	
構造物取壊し工		式	1		57,679	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	28	646.3	18,096	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm(小規模)	m ²	8	1,582	12,656	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	0.5	53,854	26,927	
既設土のう撤去工		式	1		247,446	
大型土のう撤去		袋	354	699	247,446	
袋詰め玉石撤去工		式	1		38,124	
袋詰め玉石撤去		袋	36	1,059	38,124	
運搬処理工		式	1		13,932	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(小規模)	m ³	0.4	19,042	7,616	
殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m ³	0.5	7,408	3,704	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	0.4	2,277	910	
殻処分	コンクリート殻(有筋)	m ³	0.5	3,404	1,702	
撤去工		式	1		175,065	
廃プラスチック運搬	大型土のう	m ³	15	1,945	29,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃ﾌﾞﾗｽｯｸ処分	大型土のう	m3	15	9,726	145,890	
仮設工		式	1		6,029,296	
工事用道路工		式	1		1,127,799	
掘削	河道(キャンセル掘削)	式	1		265,795	
工事用道路盛土	W=4.0m	式	1		150,008	
工事用道路盛土撤去	W=4.0m	式	0		0	
工事用道路盛土撤去	W=4.0m	式	1		370,284	
整地	敷均し(6-ｽﾌﾟ)	式	1		97,812	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	式	1		243,900	
土留・仮締切工		式	1		998,250	
大型土のう	製作・設置 耐侯性 短期1年	式	1		910,875	
大型土のう	撤去	式	1		87,375	
沈砂池工		式	1		141,519	
沈砂池	設置・撤去 大型土のう	式	1		141,519	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止工		式	1		180,168	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		180,168	
水替工		式	1		2,473,548	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	式	1		2,473,548	
敷鉄板		式	1		1,108,012	
敷鉄板撤去		式	1		68,188	
敷鉄板	1524×6096×22 賃料325供用日	式	1		174,636	
敷鉄板	1524×6096×22 賃料386供用日	式	1		824,631	
敷鉄板	1524×3048×22 賃料386供用日	式	1		40,557	
直接工事費		式	1		39,198,027	
共通仮設費		式	1		5,335,091	
共通仮設費		式	1		1,022,415	
運搬費		式	1		562,358	
仮設材運搬費		式	1		562,358	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 葛見(No. 21)		式	1		48,367,457	
道路土工		式	1		2,759,660	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	180		56,484	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		56,484	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
盛土材	購入土	式	0		0	
路体盛土工		m3	860		2,703,176	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		630,740	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		54,684	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		150,552	
盛土材	購入土	式	1		1,867,200	
残土処理工		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
舗装復旧工		式	1		1,058,208	
アスファルト舗装工		式	1		1,058,208	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	311	738.4	229,642	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	311	705.2	219,317	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	311	1,959	609,249	
石・ブロック積(張)工		式	1		29,818,948	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		380,058	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		28,237,043	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 140 c m 高さ 20 c m	m	0	28,878	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 140 c m 高さ 20 c m	m	52	22,195	1,154,140	
大型ブロック積	控え112cm	m ²	0	30,349	0	
大型ブロック積	控え112cm 支給品含む	m ²	384	31,776	12,201,984	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	274	33,365	9,142,010	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	248	4,499	1,115,752	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅165cm	m ³	0	64,284	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅112cm	m ³	10	65,254	652,540	
小口止コンクリート	小口止め(隔壁) 1	箇所	1	498,128	498,128	
小口止コンクリート	小口止め(隔壁) 2	箇所	1	499,970	499,970	
小口止コンクリート	小口止め(隔壁) 3	箇所	0	432,700	0	
小口止コンクリート	小口止め(隔壁) 4	箇所	1	525,560	525,560	
小口止コンクリート	小口止め(隔壁) 5	箇所	1	538,451	538,451	
コンクリートすりつけ 1	18-8-40(高炉)	箇所	1	418,234	418,234	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートすりつけ 2	18-8-40(高炉)	箇所	1	223,317	223,317	
コンクリートすりつけ 3	18-8-40(高炉)	箇所	1	185,871	185,871	
コンクリートすりつけ 4	18-8-40(高炉)	箇所	1	418,234	418,234	
間詰コンクリート	21-15-20(高炉)	箇所	1	662,852	662,852	
根固めブロック工		式	1		1,201,847	
根固めブロック据付	2.0t型	個	15	72,004	1,080,060	
袋詰玉石移設		袋	10	6,403	64,030	
吸出し防止材	合繊不織布 10mm	m ²	53	1,010	53,530	
埋戻し		m ³	0.6	7,045	4,227	
排水構造物工		式	1		242,346	
横断管渠工		式	1		242,346	
重圧管	φ600	m	6	40,391	242,346	
擁壁工		式	1		526,790	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		127,628	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁	H=1.2m 18-8-40 (高炉)	m3	2	63,814	127,628	
場所打擁壁工		式	1		399,162	
既設擁壁嵩上げ	18-8-40(高炉)	m3	6	66,527	399,162	
構造物撤去工		式	1		150,035	
構造物取壊し工		式	1		34,432	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	40	646.3	25,852	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	44	195	8,580	
既設土のう撤去工		式	1		81,107	
大型土のう撤去		袋	116	699.2	81,107	
運搬処理工		式	1		34,496	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) (小規模)	m3	2	12,694	25,388	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2	4,554	9,108	
仮設工		式	1		13,811,470	
工事用道路工		式	1		2,260,296	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
碎石舗装	RC-40 t=100mm	式	1		156,201	
工事用道路盛土	W=4.0m 流用土	式	1		595,890	
工事用道路盛土撤去	土砂	式	0		0	
工事用道路盛土撤去	土砂	式	1		1,472,310	
仮排水管	波状管シングルφ600 据付・撤去	式	1		10,290	
仮排水管運搬	波状管シングルφ600 運搬距離L=20.0km	式	1		25,605	
土留・仮締切工		式	1		5,259,798	
掘削	河道(キャンセル掘削)	式	0		0	
掘削	河道(キャンセル掘削)	式	1		1,443,480	
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期1年	式	0		0	
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期1年	式	1		1,784,616	
大型土のう移設	再設置(移設) 1.0km以下	式	1		604,790	
大型土のう	撤去	式	1		308,259	
袋詰め玉石移設	再設置(移設) 1.0km以下	式	1		149,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰め玉石移設	再設置(移設) 13.0km以下	式	1		122,364	
袋詰め玉石撤去		式	1		65,065	
土留仮締切撤去		式	0		0	
土留仮締切撤去		式	1		558,564	
整地	敷均し(ルーズ)	式	1		223,212	
汚濁防止工		式	1		308,420	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		308,420	
水替工		式	1		2,193,129	
ポンプ排水	0以上40(m ³ /h)未満 常時排水	式	1		2,193,129	
流木処理工		式	1		1,976,352	
流木処理工	伐採・運搬・処分	式	1		1,976,352	
道路補修工		式	1		1,615,068	
道路補修工		式	1		1,615,068	
土のう処理		式	1		198,407	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃プラスチック運搬	大型土のう	式	1		33,065	
廃プラスチック処分	大型土のう	式	1		165,342	
直接工事費		式	1		48,367,457	
共通仮設費		式	1		5,746,344	
共通仮設費		式	1		537,868	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		537,868	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,208,476	
純工事費		式	1		54,113,801	
現場管理費		式	1		17,563,897	
工事原価		式	1		71,677,698	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 尾羽梨(No. 49)		式	1		191,918	
舗装復旧工		式	1		176,154	
アスファルト舗装工		式	1		176,154	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	34	1,162	39,508	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	34	1,105	37,570	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	34	2,914	99,076	
区画線工		式	1		15,764	
区画線工		式	1		15,764	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無	m	46	342.7	15,764	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	672.7	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm (小規模)	m ²	0	1,667	0	
運搬処理工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削) (小規模)	m3	0	20,055	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0	4,555	0	
道路修繕						
尾羽梨(No. 46)		式	0		0	
舗装復旧工		式	0		0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m2	0	1,162	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0	1,105	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,914	0	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	672.7	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm (小規模)	m2	0	1,667	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) (小規模)	m3	0	20,055	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0	4,555	0	
道路修繕 尾羽梨(No. 44, 45)		式	1		32,456	
舗装復旧工		式	1		31,086	
アスファルト舗装工		式	1		31,086	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	6	1,162	6,972	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	6	1,105	6,630	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,914	17,484	
区画線工		式	1		1,370	
区画線工		式	1		1,370	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無	m	4	342.7	1,370	
道路修繕 尾羽梨(No. 41)		式	1		1,204,584	
道路土工		式	1		41,873	
掘削工		m3	10		3,127	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		3,127	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	1		3,440	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		3,440	
法面整形工		式	1		4,109	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	10	410.9	4,109	
残土処理工		式	1		31,197	
整地	残土受け入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		3,047	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		28,150	
舗装復旧工		式	1		29,466	
アスファルト舗装工		式	1		29,466	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	2	1,076	2,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	2	1,039	2,078	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	9	2,804	25,236	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,092,092	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		34,417	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		774,025	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	4	10,747	42,988	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m ²	16	28,636	458,176	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m ³	5	7,381	36,905	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅89cm	m ³	0.4	64,269	25,707	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	3	70,083	210,249	
多自然護岸工		式	1		267,170	
省力化かごマット	亜鉛めっき合金メッキ溶接金網 500×1000 割栗石150-200mm	m ²	10	26,717	267,170	
植生工		式	1		16,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生シート	植生シート(標準品) 250m ² 未満	m ²	0	1,203	0	
植生シート	植生シート(種子無し)	m ²	10	1,648	16,480	
構造物撤去工		式	1		41,153	
構造物取壊し工		式	1		19,765	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11	646.3	7,109	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm (小規模)	m ²	8	1,582	12,656	
運搬処理工		式	1		6,898	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	0.4	12,694	5,077	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	0.4	4,554	1,821	
既設大型土のう撤去		式	1		9,822	
大型土のう	撤去	袋	14	701.6	9,822	
撤去工		式	1		4,668	
廃プラスチック運搬	大型土のう	m ³	0.4	1,945	778	
廃プラスチック処分	大型土のう	m ³	0.4	9,726	3,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 尾羽梨(No. 43)		式	1		1,500,321	
道路土工		式	1		184,093	
路体盛土工		m ³	30		171,450	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		171,450	
法面整形工		式	1		8,218	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	20	410.9	8,218	
残土処理工		式	1		4,425	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		509	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		3,916	
舗装復旧工		式	1		18,250	
アスファルト舗装工		式	1		18,250	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	2	1,076	2,152	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	2	1,039	2,078	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	5	2,804	14,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石・ブロック積(張)工		式	1		902,241	
作業土工		式	1		17,782	
多自然護岸工		式	1		851,499	
省力化かごマット	亜鉛メッキ合金メッキ溶接金網 500×1000 割栗石150-200mm	m2	33	25,803	851,499	
植生工		式	1		32,960	
植生シート	植生シート(標準品) 250m2未満	m2	0	1,203	0	
植生シート	植生シート(種子無し)	m2	20	1,648	32,960	
構造物撤去工		式	1		51,325	
構造物取壊し工		式	1		12,434	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	646.3	4,524	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm(小規模)	m2	5	1,582	7,910	
既設土のう撤去工		式	1		23,772	
大型土のう撤去		袋	34	699.2	23,772	
運搬処理工		式	1		15,119	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削) (小規模)	m3	0.2	12,694	2,538	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.2	4,554	910	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬	大型土のう	m3	1	1,945	1,945	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分	大型土のう	m3	1	9,726	9,726	
仮設工		式	1		344,412	
水替工		式	1		344,412	
ポンﾌﾞ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		344,412	
直接工事費		式	1		2,929,279	
共通仮設費		式	1		443,522	
共通仮設費		式	1		57,385	
現場環境改善費(率計上)		式	1		57,385	
共通仮設費(率計上)		式	1		386,137	
純工事費		式	1		3,372,801	
現場管理費		式	1		1,216,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		4,589,571	