

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 大戸川流量観測業務
履行場所	滋賀県甲賀市信楽町黄瀬地先

2. 業務内容

1) 事務所名 大戸川ダム工事事務所 調査設計課

2) 履行期間 337 日間 自 令和 8年 4月22日
至 令和 9年 3月24日

3) 設計説明

本業務は、水文観測業務規程に基づき大戸川の内裏野橋水位流量観測所において、定期及び臨時に河川流量の観測を実施し、流量観測により得られた観測データを基に水位流量曲線を作成することを目的とする業務である

4) 業務内容

流量観測（現地調査、横断測量、低水流量観測、高水流量観測）1 式、水位流量曲線作成 1 式、打合せ 1 式

積算内訳書

業務名	R 8 大戸川流量観測業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
水文観測	式	1	4,875,212		
流量観測	式	1	4,226,999		
流量観測	式	1	4,226,999	計画準備 現地調査 低水流量観測 高水流量観測 機械経費 河川定期横断測量 直接水準(平地) 平均測量幅:48m 報告書作成	1 業務 (1) 1 (回) 式 (36) 1 (回) 式 1 式 1 式 6 本 1 業務
水位流量曲線作成	式	1	648,213		
水位流量曲線作成	式	1	648,213	計画準備 基礎資料の収集・点検 水位流量曲線の作成 統計資料の作成 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 報告書作成	1 業務 1 観測所 1 観測所 1 観測所 1 観測所

積算内訳書

業務名	R 8 大戸川流量観測業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	業務
共通	式	1	267,150		
共通	式	1	267,150		
打合せ等	式	1	267,150	打合せ	
				1	式
直接経費	式	1	185,647		
直接経費	式	1	185,647		
旅費交通費	式	1	91,647	旅費交通費	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	94,000	電子成果品作成費	
				1	式
直接測量費	式	1	5,328,009		
間接測量費	式	1	4,181,991		
諸経費	式	1	4,181,991		
測量業務価格	式	1	9,510,000		