

単 価 合 意 書

令和7年9月24日に契約した国道27号西原中ヶ沢地区道路整備他工事（第3回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月8日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府舞鶴市字伊佐津65番地

氏名 シンコー開発株式会社

代表取締役 星山 寿也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (西原中ヶ沢地区)		式	1		63,113,302	
道路土工		式	1		9,893,931	
掘削工		m3	20		5,918	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		5,918	
路体盛土工		m3	1,700		5,684,529	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		297,350	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		111,675	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		320,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,757,880	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		197,524	
路床盛土工		m3	330		3,964,239	
路床盛土	2.5m未満	式	1		1,991,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,892,920	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		79,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		239,245	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	590	405.5	239,245	
地盤改良工		式	1		5,543,979	
固結工		式	1		5,543,979	
中層混合処理	改良深度2m<L≤5m セメント系固化材 添加量 110kg/m3	m3	987	5,617	5,543,979	
法面工		式	1		187,133	
植生工		式	1		153,931	
種子散布	500m2以上1000m2未満	m2	590	260.9	153,931	
かご工		式	1		33,202	
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	2	16,601	33,202	
擁壁工		式	1		37,639,272	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		5,142,683	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (テールボルト工法)		式	1		31,334,086	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm	m	68	6,311	429,148	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ20cm	m	8	7,850	62,800	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	332	42,704	14,177,728	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,150	1,697	5,345,550	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	820	1,030	844,600	
採取土盛土材	土砂	式	1		4,851,210	
壁面上端処理	24-12-25(高炉)	m	76	24,557	1,866,332	
段差コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	3	82,809	248,427	
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.1	202,568	20,256	
壁面背面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	163	3,321	541,323	
基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	484	3,962	1,917,608	
地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ200	m	83	6,754	560,582	
地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ200	m	48	6,921	332,208	
透水シート	30×300	m	37	2,445	90,465	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦排水管	VP管 D300	m	3	15,283	45,849	
帯鋼補強土壁・アソカ補強土壁工 (テラトール工法)		式	1		1,162,503	
補強土壁基礎	敷砂 底幅70cm 高さ12.5cm	m3	0.2	6,965	1,393	
補強土壁壁面材組立・設置	テラトール	m2	23	32,121	738,783	
補強材取付	テラトール	m	239	1,642	392,438	
壁面背面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3	9	3,321	29,889	
排水構造物工		式	1		3,586,670	
作業土工		式	1		296,096	
側溝工		式	1		1,073,822	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m	32	8,497	271,904	
プレキャストU型側溝	PU3-300×300	m	48	8,709	418,032	
プレキャストU型側溝	PU4-300×300(横断用)	m	3	73,335	220,005	
側溝蓋	PC4-B300	枚	6	2,138	12,828	
側溝蓋	PU4-B300用(横断用)グレーチング蓋 T-25 普通目 ボルト固定	枚	3	50,351	151,053	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工		式	1		326,773	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	12	15,092	181,104	
横断管渠	VP管 D300	m	8	11,474	91,792	
接続管工(接続コンクリート)	HP-D300 18-8-40(高炉)	箇所	1	24,711	24,711	
接続管工(接続コンクリート)	台付管-D300 18-8-40(高炉)	箇所	1	29,166	29,166	
集水樹・マンホール工		式	1		777,877	
現場打ち集水樹	G1-500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	3	63,979	191,937	
現場打ち集水樹	G1-500×500×1400 18-8-40(高炉)	箇所	2	118,376	236,752	
現場打ち集水樹	G3-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	60,834	60,834	
現場打ち集水樹	G3-500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	63,979	63,979	
蓋	グレーチング 蓋 G1-500×500用 T-25 普通目 ホルト固定	枚	5	31,721	158,605	
蓋	縞鋼板蓋 G3-500×500用 t=6.0	枚	2	32,885	65,770	
排水工		式	1		1,112,102	
小段排水	PU1-300×300(盛土部)	m	52	21,293	1,107,236	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	PC1-B300	枚	3	1,622	4,866	
舗装工		式	1		739,739	
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		276,129	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	49	1,053	51,597	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	49	858.3	42,056	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	49	1,887	92,463	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	49	1,837	90,013	
アスファルト舗装工 (市道舗装部)		式	1		378,037	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	158	467.6	73,880	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	27	2,011	54,297	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	1,922	249,860	
コンクリート舗装工 (取付坂路部)		式	1		85,573	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	26	809.3	21,041	
表層(歩道部)	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm	m2	26	2,482	64,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		1,138,904	
路側防護柵工		式	1		352,608	
ガードレール	Gr-C-4E(景観色) 21m以上50m未満	m	32	11,019	352,608	
防止柵工		式	1		786,296	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込(景観色)	m	76	10,346	786,296	
道路付属施設工		式	1		1,323,121	
道路付属物工		式	1		68,679	
車線分離標	φ80(φ250)-H800 固定式 10本未満	本	3	22,893	68,679	
シーリング工		式	1		237,055	
シーリング	t=100 18-8-40(高炉)	m ²	65	3,647	237,055	
階段工		式	1		1,017,387	
2号階段	W=2.0m 18-8-40(高炉)	箇所	1	1,017,387	1,017,387	
構造物撤去工		式	1		163,975	
構造物取壊し工		式	1		87,327	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	7,296	80,256	
鋼製手すり撤去	コンクリート建込 3段ビーム式 H=0.8m	m	11	642.9	7,071	
運搬処理工		式	1		76,648	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,636	39,996	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,204	35,244	
現場発生産品運搬	鋼製手すり	式	1		1,408	
仮設工		式	1		2,896,578	
交通管理工		式	1		2,896,578	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		2,896,578	
直接工事費		式	1		63,113,302	
共通仮設費		式	1		9,270,810	
共通仮設費		式	1		2,698,386	
運搬費		式	1		1,760,198	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,760,198	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		269,575	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,442	
データベース登録料		式	1		36,387	
平板載荷試験費		式	1		169,109	
六価加溶出試験費		式	1		6,637	
現場環境改善費（率計上）		式	1		668,613	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,572,424	
純工事費		式	1		72,384,112	
現場管理費		式	1		22,876,584	
工事原価		式	1		135,926,317	
一般管理費等		式	1		21,593,683	
工事価格		式	1		157,520,000	
消費税相当額		式	1		15,752,000	
工事費計		式	1		173,272,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (西原平井地区)		式	1		3,685,568	
道路土工		式	1		53,305	
残土処理工		式	1		53,305	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		53,305	
排水構造物工		式	1		340,902	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		51,752	
側溝工		式	1		36,576	
街渠	B型	m	3	12,192	36,576	
管渠工		式	1		45,228	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	0	15,092	0	
硬質塩化ビニル管	VP300	m	4	11,307	45,228	
集水柵・マンホール工		式	1		207,346	
現場打ち街渠柵	G1-B400-L500-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	0	91,828	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵	G1-B400-L500-H990 18-8-40(高炉)	箇所	2	65,060	130,120	
蓋	グレーチング 蓋 400×500用 T-25 普通目 ボルト固定 110° 開閉式	枚	2	38,613	77,226	
舗装工		式	1		3,009,522	
アスファルト舗装工 (車道部A)		式	1		24,836	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m ²	2	1,041	2,082	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m ²	2	1,976	3,952	
上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 80mm	m ²	2	3,876	7,752	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	2	2,745	5,490	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	2	2,780	5,560	
アスファルト舗装工 (車道部B)		式	1		60,931	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	5	809.3	4,046	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m ²	5	1,976	9,880	
上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 80mm	m ²	5	3,876	19,380	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	5	2,745	13,725	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	5	2,780	13,900	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ種部)		式	1		22,985	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	5	1,734	8,670	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	5	2,863	14,315	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		392,439	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	121	809.3	97,925	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	121	2,434	294,514	
路面切削工 (起点部)		式	1		304,351	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	483	494.4	238,795	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	12	3,753	45,036	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	12	1,710	20,520	
オーバーレイ工 (起点部)		式	1		2,203,980	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,090	2,022	2,203,980	
区画線工		式	1		281,839	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		10,202	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	12	721.2	8,654	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	6	133.2	799	
高視認性区画線	リフ式(溶融式) 実線 20cm	m	0.8	937	749	
区画線工 (起点部)		式	1		271,637	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	370	133.2	49,284	
高視認性区画線	リフ式(溶融式) 実線 20cm	m	200	937	187,400	
区画線消去	削取式 15cm換算	m	40	521.7	20,868	
区画線消去	高視認性 削取式 15cm換算	m	27	521.7	14,085	
情報ボックス		式	1		21,066,221	
情報ボックス工		式	1		3,063,923	
作業土工		式	1		442,479	
管路工(管路部)		式	1		2,621,444	
埋設管路	本体管φ300 さや管FEP50×6条	m	132	9,446	1,246,872	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	浅層埋設部E	m	16	42,541	680,656	
埋設管路	浅層埋設部F	m	14	41,904	586,656	
埋設表示シート	W=600	m	162	662.1	107,260	
付帯設備工		式	1		771,461	
作業土工		式	1		37,834	
ハットホル工		式	1		733,627	
ハットホル	タイプB 歩道用(1480×750×1200)	箇所	1	636,162	636,162	
ハットホル(躯体改築)	φ300開口	箇所	1	97,465	97,465	
光ケーブル移設工		式	1		12,959,623	
光ケーブル移設工		式	1		12,950,045	
光地中配線撤去	SM100C+SM4C	m	1,660	337.5	560,250	
光地中配線撤去	DSF140C+SM4C	m	1,400	337.5	472,500	
光地中配線	SM100C+SM4C	m	1,700	2,096	3,563,200	
光地中配線	DSF140C+SM4C	m	1,430	5,200	7,436,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル接続	直線接続 30ケーブル(心)以下	箇所	2	79,781	159,562	
光ケーブル接続	直線接続 30ケーブル(心)以下	箇所	1	133,176	133,176	
光ケーブル接続	直線接続 40ケーブル(心)以下	箇所	1	98,192	98,192	
光ケーブル接続	成端接続 40ケーブル(心)以下	箇所	1	79,824	79,824	
光ケーブル試験	伝送損失試験 40ケーブル(心)以下	方向	0	26,393	0	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	4	17,192	68,768	
光ケーブル試験	伝送損失試験 60心以下	方向	1	35,613	35,613	
光ケーブル試験	伝送損失試験 100心以下	方向	1	54,034	54,034	
光ケーブル試験	接続損失試験 40ケーブル(心)以下	対向	0	39,895	0	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	4	23,951	95,804	
光ケーブル試験	接続損失試験 60心以下	対向	1	55,262	55,262	
光ケーブル試験	接続損失試験 100心以下	対向	1	85,964	85,964	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	方向	1	11,980	11,980	
光ケーブル試験	接続損失試験 40心以下	方向	2	19,958	39,916	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		9,578	
現場発生品運搬	光ケーブル	式	1		9,578	
構造物撤去工		式	1		278,817	
構造物取壊し工		式	1		208,072	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,296	7,296	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	14,828	14,828	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160	629	100,640	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	16	1,348	21,568	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	130	458.9	59,657	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	7	553.2	3,872	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 400×600×55(普通目)	枚	1	211.1	211	
運搬処理工		式	1		70,745	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 舗装版厚15cm超	m3	1	4,521	4,521	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 舗装版厚15cm以下	m3	6	2,727	16,362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,636	3,636	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	5,209	5,209	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 舗装版厚15cm超	m3	1	1,709	1,709	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 舗装版厚15cm以下	m3	6	5,341	32,046	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,204	3,204	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,636	3,636	
現場発生産品運搬	グレーチング 蓋	式	1		422	
仮設工		式	1		3,992,397	
土留・仮締切工		式	1		47,310	
軽量鋼矢板	H=2.00m	式	1		47,310	
交通管理工		式	1		3,563,016	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		1,065,408	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		2,497,608	
交通管理工 (起点部)		式	1		382,071	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		99,936	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		282,135	
直接工事費		式	1		24,751,789	
共通仮設費		式	1		2,699,042	
共通仮設費		式	1		396,647	
運搬費		式	1		187,422	
建設機械運搬費		式	1		177,023	
仮設材運搬費		式	1		10,399	
現場環境改善費（率計上）		式	1		209,225	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,302,395	
純工事費		式	1		27,450,831	
現場管理費		式	1		10,032,839	
工事原価		式	1		37,483,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (下小田地区)		式	1		1,915,681	
道路土工		式	1		46,682	
掘削工		m3	2		4,598	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		4,598	
残土処理工		式	1		42,084	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		42,084	
排水構造物工		式	1		814,817	
作業土工		式	1		110,576	
側溝工		式	1		509,520	
自由勾配側溝	B300-H500	m	17	13,737	233,529	
自由勾配側溝	B300-H500(横断用)	m	5	28,521	142,605	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用	枚	16	2,311	36,976	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用 T-25 細目 ボルト固定	枚	2	48,205	96,410	
集水桝・マンホール工		式	1		194,721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G1-B500×L500×H700 18-8-40(高炉)	箇所	2	56,115	112,230	
会所桝	B240×L240×H1000(発生品)	箇所	1	7,138	7,138	
蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 細目 ボルト固定	枚	1	45,996	45,996	
蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-6 細目 ボルト固定	枚	1	29,357	29,357	
舗装工		式	1		120,198	
アスファルト舗装工 (市道部)		式	1		32,629	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアソ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	7	809.3	5,665	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	7	989	6,923	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	2,863	20,041	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		87,569	
路盤	再生クラッシュアソ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	27	809.3	21,851	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	27	2,434	65,718	
道路付属施設工		式	1		2,793	
境界工		式	1		2,793	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
境界紙	70×100×8 10枚未満	枚	1	2,793	2,793	
構造物撤去工		式	1		148,137	
構造物取壊し工		式	1		89,198	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	7,296	36,480	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	29	629	18,241	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	23	1,499	34,477	
排水構造物撤去工		式	1		9,930	
会所柵撤去	B240-L240-H1000(再利用撤去)	箇所	1	4,462	4,462	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 300用	枚	11	497.1	5,468	
運搬処理工		式	1		49,009	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	1	6,077	6,077	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,636	18,180	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	1	4,273	4,273	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,204	16,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	式	1		4,459	
仮設工		式	1		783,054	
交通管理工		式	1		783,054	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		299,646	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		483,408	
直接工事費		式	1		1,915,681	
共通仮設費		式	1		367,509	
共通仮設費		式	1		40,025	
現場環境改善費（率計上）		式	1		40,025	
共通仮設費（率計上）		式	1		327,484	
純工事費		式	1		2,283,190	
現場管理費		式	1		898,761	
工事原価		式	1		3,181,951	