

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 7 号肥後橋歩道橋他工事
工事地名	(自)京都府綾部市東山町地先 (至)京都府綾部市広瀬町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	450日間	自 令和 7年12月 4日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号肥後橋歩道橋他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼橋上部		式	1	156, 811, 557		
橋梁現場塗装工		式	1	625, 100		
現場塗装工		式	1	284, 550	素地調整	21 m2
				動力工具処理 ISO St 3 ;		
				下塗	21 m2	
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) ;		
				下塗	21 m2	
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) ;		
				中塗	21 m2	
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 ;		
				上塗	21 m2	
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 ;		
塗替塗装工		式	1	340, 550	素地調整	41 m2
				3種ケレンA(動力工具と手工具の併用) ;		
				下塗	41 m2	
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー ;		
				下塗	41 m2	
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー ;		
				中塗	41 m2	
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 ;		
				上塗	41 m2	
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 ;		
歩道橋本体工		式	1	118, 082, 220		
歩道橋架設工		式	1	110, 429, 670	芯出し素地調整	7 m2
				アルミ床版	83 m	
				有効幅員 2.0m ; 床版スラット、現場溶接、横桁、地覆カバー、突合せ型ゴムジョイント、シーリング材、バックアップ材、工場製作、運搬費含む		
				排水装置	9 箇所	
				アルミ製 ; 取付金具、工場製作、運搬費含む		
				薄層舗装	158 m2	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号肥後橋歩道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹脂モルタル t=10mm ;	
主桁補強工	式	1	7,652,550	製作加工 各種 ; 工場塗装、運搬費含む 芯出し素地調整 現場孔明 主桁補強材取付 ホルト締 S10T M20 ; ワッシャー、ナット、ビッソナル仕上げ含む ホルト締 S10T M22 ; ワッシャー、ナット、ビッソナル仕上げ含む	2.5 t 33 m2 792 孔 18 箇所 32 本 776 本
構造物撤去工	式	1	19,975,367		
防護柵撤去工	式	1	701,516	高欄撤去 (側道橋部) ; 切断、積込含む	166 m
床版撤去工	式	1	18,857,540	ガス切断 10mm<t≤20mm ; 伸縮装置撤去 ; ナット外し含む 床版切断 切断深さ 20cm以下 ; 横断切断削孔 削孔径 50mm 削孔深さ 50mm以上200mm未満 ; 横断切断削孔 削孔径 50mm 削孔深さ 200mm以上400mm未満 ; 吊孔削孔 削孔径 100mm 削孔深さ 50mm以上200mm未満 ; 床版ブロック撤去 ブレーカーはつり ; 積込含む 床版ブロック撤去 1次破碎 ; 床版ブロック撤去 2次破碎 ; 積込含む	6 m 6 m 331 m 513 孔 190 孔 88 孔 5 m3 121 m2 22 m3

積算内訳書

工事名	国道２７号肥後橋歩道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				既設スタット切斷 φ19×100；クラインター仕上げ含む	936	本
運搬処理工	式	1	416,311	殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	22	m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋） 人力積込；	5	m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	27	m3
				現場発生品運搬 高欄、伸縮装置、スタットシベル；積込み・荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	18,128,870			
橋梁足場工	式	1	1,793,750	足場 吊足場；設置、撤去、賃料、朝顔、板張防護含む	1	式
交通管理工	式	1	16,335,120	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；交替要員含む	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	156,811,557			
共通仮設費	式	1	11,564,180			
共通仮設費	式	1	626,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	563,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,938,000			
純工事費	式	1	168,375,737			

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号肥後橋歩道橋他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	27,016,000	
工事原価	式	1	195,391,737	
一般管理費等	式	1	30,648,263	
工事価格	式	1	226,040,000	