

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事
工事地名	(自) 京都府舞鶴市境谷地先 (至) 京都府舞鶴市京田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	289日間	自 令和 7年12月16日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	90,325,464		
道路土工	式	1	11,928,290		
掘削工 (ICT)	m3	1,400	577,640	掘削 (ICT)	1 式
				(崖錐堆積物)	
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	m3	590	755,770	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)	m3	6,600	10,166,226	路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
				修景盛土等；	
				路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
				ソイルセメント盛土；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	428,654	法面整形(盛土部) (ICT)	790 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	14,378,020		
盛土混合改良工	式	1	5,062,820	土質改良	2,030 m3
				(修景盛土等)	
				バックホウ混合 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材；固化材含む	
自走式土質改良工	式	1	9,315,200	土質改良	2,000 m3
				(ソイルセメント盛土)	
				軽質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系	
				固化材；固化材、土質改良機設置・撤去含む	
				土質改良	2,400 m3

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(修景盛土) 軽質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系 固化材；固化材含む	
法面工	式	1	225, 940		
植生工	式	1	225, 940	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満；	790 m2
擁壁工	式	1	9, 995, 911		
作業土工	式	1	575, 412	；床掘り、床掘り(掘削)、破砕片除去、埋戻し含	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	9, 420, 499	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ20cm；基礎碎石、 コンクリート、型枠、目地材含む 補強土壁壁面材組立・設置 ；壁面材、鋼製枠、グリッドベルト、目地材、吸出し防 止材、縦目地シート、天端・標準部 ね付属品含む 補強材取付 ；補強材、連結金具、固定ピン含む 碎石投入 再生クラッシャーラン RC-40； まき出し・敷均し、締固め 壁面上端処理 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材、足場含む 基盤排水層 再生クラッシャーラン RC-40；吸出し防止材含む 現場打ちコンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む 水平排水材 板状 W=300mm； 天端排水材 長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm；吸出し防止 材、固定ピン含む 縦断排水	23 m 149 m2 690 m2 84 m3 727 m3 24 m 63 m3 2 m3 324 m 151 m2 23 m

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管；継手、フィルター材、吸出し防止材含む	
				横断排水	24 m
				高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 2/3周有孔管；継手、T字ジョイント、フィルター材、吸出し防止材含む	
				切盛境排水	12 m
				多連排水材；	
石・ブロック積(張)工	式	1	14, 811, 952		
作業土工	式	1	9, 712	；基面整正	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	14, 802, 240	現場打基礎コンクリート	13 m
				18-8-40(高炉) 底幅 245cm 高さ 20cm；型枠、目地材含む	
				現場打基礎コンクリート	8 m
				18-8-40(高炉) 底幅 245cm 高さ 20cm；基礎碎石、型枠、目地材含む	
				大型ブロック積	155 m2
				控え1750、2000；鉄筋、目地材、水抜パイプ、吸出し防止材、化粧型枠含む	
				胴込・裏込コンクリート	199 m3
				18-8-40(高炉)；	
				胴込・裏込材(碎石)	55 m3
				再生クラッシャーラン RC-40；	
				ペーライコンクリート	1 式
				18-8-25(高炉)；	
				現場打天端コンクリート	21 m
				18-8-25(高炉)；型枠、目地材含む	
排水構造物工	式	1	5, 308, 359		
側溝工	式	1	1, 532, 949	プレキャストU型側溝	115 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	42 m

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PU3-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工	式	1	363,750	現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				プレキャスト集水桝	4 箇所
				B500-L500-H680；受台、桝蓋含む	
				蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 すべり止付 ボルト	
				固定式細目；	
地下排水工	式	1	2,113,540	切盛境横断排水	97 m
				高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 有孔管；継手、フィルター材、吸出し防止材含む	
				水平排水層	62 m
				単粒度砕石4号 高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管；吸出し防止材含む	
排水工	式	1	1,298,120	小段排水	83 m
				(盛土部)	
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	
道路付属施設工	式	1	402,758		
境界工	式	1	169,026	境界杭	26 本
				120×120×1000 根巻き基礎無し；	
道路付属物工	式	1	233,732	路肩コンクリート	71 m
				B=980 t=100；目地材、養生含む	
仮設工	式	1	33,274,234		
工事用道路工	式	1	4,285,062	工事用道路盛土	1 式
				2.5m未満；	
				工事用道路盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上；	

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路床盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				路床盛土	1	式
				4.0m以上；		
				法面整形(盛土部)	1	式
				法面締固め無 現場制約無；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土質改良	1	式
				軽質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系		
自走式土質改良工	式	1	4,744,900	固化材；固化材含む		
工事用道路撤去工	式	1	491,920	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；		
仮設擁壁工	式	1	17,759,066	床掘り	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				袋詰め玉石	1	式
				2t型 設置・撤去；吸出し防止材設置・撤去含む		
				土砂等運搬	1	式
仮設道路保護工	式	1	1,397,638	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				敷鉄板	1	式
				鋼製すべり止め格子；設置、撤去、賃料、整備費		
				含む		
仮設防護柵工	式	1	1,536,669	置きガードレール	1	式
				Gr-C-2B 連続基礎(支給品)；設置、撤去含む		
				支給品運搬	1	式
				自在R連続基礎・支柱・ブラケット(支給品)；積込、荷卸含む		
				支給品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガードレール(支給品)；積込、荷卸含む
運搬処理工	式	1	801,589	現場発生品運搬 1 式 自在R連続基礎・支柱・ブラケット(現場発生品)；積込、荷卸含む 現場発生品運搬 1 式 ガードレール(現場発生品)；積込、荷卸含む
交通管理工	式	1	2,257,390	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	90,325,464	
共通仮設費	式	1	15,276,038	
共通仮設費	式	1	5,913,038	
運搬費	式	1	497,250	仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸し含む
準備費	式	1	2,616,808	表面はぎ土処分 1 式 ；運搬費含む 木根等処分費 1 式 ；伐採、集積・積込、運搬含む
技術管理費	式	1	1,876,980	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	922,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,363,000	
純工事費	式	1	105,601,502	
現場管理費	式	1	32,829,000	

積算内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	138, 430, 502	
一般管理費等	式	1	22, 739, 498	
工事価格	式	1	161, 170, 000	