

単 価 合 意 書

令和7年7月22日に契約（令和8年2月5日変更契約）した由良川位田地区堤防法尻補強他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 2月 20日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府綾部市岡安町大道11-1

氏名 株式会社 澁谷組

代表取締役 澁谷 良作

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 位田地区		式	1		24,920,684	
河川土工		式	1		2,109,677	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 油江蒲江	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 味方地区	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
掘削工		m3	560		1,285,352	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		165,536	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 環境パーク	式	1		943,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 味方地区	式	1		133,988	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		42,328	
法面整形工		式	1		824,325	
法面整形(切土部)	現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		756,512	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		式	1		67,813	
法覆護岸工						
		式	1		22,284,807	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		603,135	
作業土工(ICT)						
		式	1		140,162	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
		式	1		20,941,514	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 31 c m 高さ 50 c m					
		m	13	10,889	141,557	
斜め小口	200×120 18-8-25(高炉)					
		m	389	689	268,021	
平ブロック張	t=220mm 突起型					
		m2	0	17,040	0	
平ブロック張	t=220mm 突起型 低炭素型					
		m2	868	19,052	16,537,136	
裏込材	再生クラッシュ RC-40					
		m3	186	7,228	1,344,408	
資材小運搬	張ブロック					
		式	1		2,650,392	
張コンクリート工						
		式	1		191,996	
張コンクリート	t=50mm 18-8-25(高炉)					
		m2	16	1,757	28,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張コンクリート	t=120mm 18-8-25(高炉)					
		m2	16	4,218	67,488	
裏込材	再生クラッシュ RC-40					
		m3	5	7,228	36,140	
端部保護コンクリート	200×300 18-8-40(高炉)					
		m	8	7,532	60,256	
植生工						
		式	1		408,000	
張芝	100m2以上300m2未満					
		m2	170	2,400	408,000	
付帯道路工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	0		0	
アスファルト舗装工						
		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	0	515.2	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	0	1,950	0	
仮設工						
		式	1		526,200	
交通管理工						
		式	1		526,200	
交通誘導警備員						
		式	1		526,200	
直接工事費						
		式	1		24,920,684	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,968,276	
共通仮設費		式	1		3,546,862	
準備費		式	1		604,640	
表土運搬処理費	草混り土砂	式	0		0	
表土運搬処理費	草混り土砂	式	1		604,640	
技術管理費		式	1		2,623,015	
施工調査費	ICT活用効果等調査	式	1		16,461	
システム初期費(ICT)		式	1		545,388	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		2,061,166	
現場環境改善費(率計上)		式	1		319,207	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,421,414	
純工事費		式	1		30,888,960	
現場管理費		式	1		9,606,313	
工事原価		式	1		68,315,325	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
味方地区		式	1		17,454,708	
河川土工		式	1		627,324	
法面整形工		式	1		627,324	
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		579,456	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	式	1		47,868	
法覆護岸工		式	1		14,411,084	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		472,848	
作業土工(ICT)		式	1		97,335	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		13,446,681	
斜め小口	220×120 18-8-25(高炉)	m	277	689	190,853	
平ブロック張	t=220mm 突起型	m2	0	17,040	0	
平ブロック張	t=220mm 突起型 低炭素型	m2	555	19,052	10,573,860	
裏込材	再生クラッシュ RC-40	m3	121	7,228	874,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
資材小運搬	張ﾌﾞﾛｯｸ					
		式	1		1,807,380	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工						
		式	1		106,220	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=50mm 18-8-25(高炉)					
		m2	44	1,757	77,308	
裏込材	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40					
		m3	4	7,228	28,912	
植生工						
		式	1		288,000	
張芝	100m2以上300m2未満					
		m2	120	2,400	288,000	
仮設工						
		式	1		2,416,300	
作業ｷﾞｰﾄﾞ整備工						
		式	1		1,995,340	
作業ｷﾞｰﾄﾞ盛土	設置・撤去					
		式	1		964,100	
大型土のう	製作・設置・撤去 H=1.08m W=1.10m 通常品					
		式	1		784,500	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	1		246,740	
交通管理工						
		式	1		420,960	
交通誘導警備員						
		式	1		420,960	
直接工事費						
		式	1		17,454,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,038,171	
共通仮設費		式	1		1,222,338	
運搬費		式	1		529,909	
仮設材運搬費		式	1		529,909	
準備費		式	1		453,480	
表土運搬処理費	草混り土砂	式	0		0	
表土運搬処理費	草混り土砂	式	1		453,480	
現場環境改善費(率計上)		式	1		238,949	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,815,833	
純工事費		式	1		20,492,879	
現場管理費		式	1		7,327,173	
工事原価		式	1		27,820,052	