

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事
工事地名	京都府京丹後市大宮町森本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 8年 3月 3日 至 令和 8年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	83,721,178	
道路土工	式	1	21,731,459	
掘削工	m3	3,730	5,872,198	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満；破砕片除去含む 1 式 掘削 中硬岩 オープンカット 障害無；破砕片除去含む 1 式 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式
掘削工(ICT)	m3	4,100	1,711,174	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 1 式 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 1 式 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式
路体盛土工	m3	1,500	6,369,910	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	m3	1,900	472,720	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式
路床盛土工	m3	100	141,251	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	m3	130	46,748	路床盛土(ICT) 1 式
法面整形工	式	1	1,286,560	法面整形(切土部) 340 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	1,209,090	法面整形(切土部)(ICT) 320 m2 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 130 m2

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軟岩I ; 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	1,480	m2
残土処理工	式	1	4,621,808	整地 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 軟岩 ;	1	式
					1	式
					1	式
地盤改良工	式	1	4,875,465			
路床安定処理工	式	1	4,875,465	浅層混合処理 混合深さ2.0m 固化材100m2あたり使用量 24.0t /100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	787	m2
法面工	式	1	13,012,480			
植生工	式	1	13,012,480	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ; 法面清掃、ラス 張、アンカーピン含む	2,210	m2
擁壁工	式	1	18,318,400			
作業土工	式	1	2,011,577	; 床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	13,769,323	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、 均しコンクリート、均し型枠、水抜きパイプ、吸出し防止 材、目地材含む 重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、均 しコンクリート、均し型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材 、目地材、足場含む 排水材設置(構造物背面排水材) 透水材 b300×t20 ;	14	m3
					186	m3
					63	m

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
プレキャスト擁壁工	式	1	2,537,500	プレキャストL型擁壁 H3500×B2100；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、吸出防止材、連結金具含む	5 m
舗装工	式	1	2,983,434		
アスファルト舗装工	式	1	2,517,940	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	1,350 m2 1,330 m2
アスファルト舗装工	式	1	465,494	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm；	504 m2
排水構造物工	式	1	18,698,330		
作業土工	式	1	1,230,379	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	4,875,536	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 排水性舗装対応製品；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 PU3用コンクリート蓋 B300用； 側溝蓋 PU3用グレーチング蓋 B300用；	324 m 1 m 87 m 157 枚 17 枚
集水桝・マンホール工	式	1	1,237,330	現場打ち集水桝 B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	6 箇所 3 箇所

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打ち集水桝 B1800-L900-H1100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン クリート、型枠、足掛金具含む 1 箇所
				蓋 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 ; 5 枚
				蓋 現場打ち集水桝用縞鋼板蓋 500×500用 ; 手掛 け鉄筋、アングル含む 4 枚
				蓋 現場打ち集水桝用縞鋼板蓋 900×900用 ; 手掛 け鉄筋、アングル含む 2 枚
排水工	式	1	10,733,565	小段排水 PU1-B300-H300 小段幅1.5m ; 基礎材、敷モルタル、目 地モルタル、コンクリート、目地材、型枠、養生含む 197 m
				縦排水 PU-B240-H240(ソケット付) ; 目地モルタル、コンクリート、目地 材、型枠、養生含む 19 m
				蓋 縦排水用縞鋼板蓋 600×440 再利用設置 ; アン カーボルト含む 5 枚
				水平排水層 t=300 単粒度碎石 4号30-20mm ; 盛土、単粒度 碎石含む 90 m3
				基盤排水層 t=500 単粒度碎石 4号30-20mm ; 盛土、単粒度 碎石、吸出し防止材含む 1,340 m2
防草コンクリート	式	1	621,520	コンクリートシール 18-8-40(高炉) t=100 ; 目地材、養生含む 136 m
防護柵工	式	1	1,583,828	
防止柵工	式	1	1,583,828	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 180×180×450 ; 床掘り、埋戻し含 む 64 基

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				金網・支柱(立入防止柵) 125 m 柵高1.5m 支柱間隔2m 亜鉛めっき；基礎ブロック、充填材含む
構造物撤去工	式	1	1,358,582	
構造物取壊し工	式	1	810,560	コンクリート構造物取壊し 50 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む
				コンクリート構造物取壊し 23 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込含む
排水構造物撤去工	式	1	16,314	蓋版撤去 12 枚 小段集水柵用縞鋼板蓋 500×500用（再利用撤去）；
				蓋版撤去 55 枚 縦排水用縞鋼板蓋 600×440用（再利用撤去）；
運搬処理工	式	1	531,708	殻運搬 50 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻運搬 23 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
				殻処分 50 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 23 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
				現場発生品運搬 1 式 小段集水柵用縞鋼板蓋、縦排水用縞鋼板蓋；積込、荷卸含む
仮設工	式	1	1,159,200	
交通管理工	式	1	1,159,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	83,721,178	
共通仮設費	式	1	20,767,543	

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,088,543	
準備費	式	1	9,430,763	表面はぎ土処分 1 式 ; 運搬費含む 木根等処分費 1 式 ; 伐採、集積・積込、運搬含む
技術管理費	式	1	1,807,780	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式 平板載荷試験費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	850,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,679,000	
純工事費	式	1	104,488,721	
現場管理費	式	1	31,916,000	
工事原価	式	1	136,404,721	
一般管理費等	式	1	22,445,279	
工事価格	式	1	158,850,000	