

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳トノゴ市地区改良工事
工事地名	京都府京丹後市大宮町周枳地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	214日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳トノゴ市地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	152,946,167	
地盤改良工	式	1	151,931,867	
作業土工	式	1	5,429,825	; 床掘り、埋戻し、土砂等運搬、整地、積込(ルース)含む
固結工	式	1	146,502,042	中層混合処理 改良深度10m<L≤13m 施工規模1,000m3以上 固 化材添付量180kg/m3 ; 固化材含む 給水 4t散水車 ; 運搬含む
仮設工	式	1	1,014,300	
交通管理工	式	1	1,014,300	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	152,946,167	
共通仮設費	式	1	17,991,600	
共通仮設費	式	1	3,370,600	
運搬費	式	1	1,987,000	重建設機械分解組立輸送費
技術管理費	式	1	7,600	六価カド溶出試験費
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,376,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,621,000	
純工事費	式	1	170,937,767	
現場管理費	式	1	50,954,000	

