

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業
工事地名	自)福井県福井市黒丸町地先 至)福井県吉田郡永平寺町高橋地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	55,811,848		
巡視・巡回工		式	1	239,470		
河川巡視工		式	1	239,470	説明会・訓練 1 回 ；説明会 2 時間、訓練 3 時間 緊急巡視 1 時間・班 A時間帯； 緊急巡視 1 時間・班 B時間帯； 緊急巡視 1 時間・班 C時間帯； 緊急巡視 1 時間・班 D時間帯；	
堤防点検(除草工)		式	1	48,118,820		
堤防除草工		式	1	47,578,840	除草 236,000 m2 勾配1.9未満；2 回刈の延面積 除草 505,000 m2 勾配1.9以上；2 回刈の延面積 除草 289,000 m2 遠隔操縦式(185cm)；2 回刈の延面積 集草 223,000 m2 勾配1.9未満；2 回施工の延面積 集草 489,000 m2 勾配1.9以上；2 回施工の延面積 集草 264,000 m2 遠隔操縦式(180cm)；2 回施工の延面積 焼却 219,000 m2 ；2 回施工の延面積 運搬(Ⅰ) 656,000 m2 刈草 片道運搬距離 13.2km(DID無)；2 回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬を含む 運搬(Ⅱ) 101,000 m2	

# 積算内訳書

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				刈草 片道運搬距離 4.1km(DID無)；2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬を含む 除草処分(Ⅰ)	160	t
				刈草；		
水閘門等周辺除草工	式	1	539,980	除草	6,300	m2
				勾配1.9未満；2回刈の延面積		
				集草	6,300	m2
				勾配1.9未満；2回施工の延面積		
				焼却	500	m2
				；2回施工の延面積		
				運搬(Ⅲ)	5,800	m2
				刈草 片道運搬距離 13.2km(DID無)；2回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬を含む 除草処分(Ⅲ)	2	t
				刈草；		
堤防養生工	式	1	8,984			
伐木除根工	式	1	8,984	伐木・伐竹	100	m2
				伐木(機械施工)；		
				集積積込み	100	m2
路面補修工	式	1	29,650			
不陸整正工	式	1	29,650	不陸整正	100	m2
				補足材有 再生クラッシャーラン(RC-40) 補足材厚さ5cm ；		
清掃工	式	1	1,401,209			
塵芥処理工	式	1	1,401,209	散在塵芥処理	310,000	m2
				収集・集積・積込みのみ；		
				運搬(散在塵芥処理)	105,900	m2
				可燃物 片道運搬距離 9.8km(DID有)；九頭竜川 右岸(福井市内)		
				運搬(散在塵芥処理)	106,000	m2
				不燃物 片道運搬距離 16.2km(DID有)；九頭竜		

## 積算内訳書

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				川右岸（福井市内）	
				運搬（散在塵芥処理）	15,200 m2
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 13.3km（DID無）；	
				九頭竜川右岸（坂井市内）	
				運搬（散在塵芥処理）	29,300 m2
				可燃物 片道運搬距離 9.2km（DID有）；九頭竜川	
				左岸（福井市内）	
				運搬（散在塵芥処理）	29,400 m2
				不燃物 片道運搬距離 15.0km（DID無）；九頭竜	
				川左岸（福井市内）	
				運搬（散在塵芥処理）	24,200 m2
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 15.9km（DID無）；	
				九頭竜川左岸（永平寺町内）	
				堆積塵芥収集（人力処理）	6 m3
				収集・集積・積込みのみ；	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				可燃物 運搬のみ 片道運搬距離 9.8km（DID有）	
				；九頭竜川右岸（福井市内）	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 16.2km（DID有）	
				；九頭竜川右岸（福井市内）	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				可燃物・不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 13.3k	
				m（DID無）；九頭竜川右岸（坂井市内）	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				可燃物 運搬のみ 片道運搬距離 9.2km（DID有）	
				；九頭竜川左岸（福井市内）	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 15.0km（DID無）	
				；九頭竜川左岸（福井市内）	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				可燃物・不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 15.9km	
				（DID無）；九頭竜川左岸（永平寺町内）	
				処分費	1 t

# 積算内訳書

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可燃物；福井市内 処分費	1 t
				可燃物；坂井市内、永平寺町内 処分費	1 t
				不燃物；福井市内、坂井市内、永平寺町内	
植栽維持工	式	1	108,640		
樹木・芝生管理工	式	1	108,640	薬剤散布 芝；殺虫剤含む	8,000 m2
応急処理工	式	1	955,100		
応急処理解業工	式	1	955,100	人力作業 普通作業員； 袋詰玉石工 2t用(長期性能型) ；材料費含む	5 人 30 袋
鳴鹿大堰周辺維持管理工	式	1	4,949,975		
堤防点検(除草工)	式	1	1,328,451	除草 人力除草 肩掛式；2回刈りの延面積 除草・ 集草・積込・運搬・荷卸し含む 除草 機械除草 ハンドガイド式；2回刈りの延面積 除草・集草・積込・運搬・荷卸し含む 処分費 刈草；	4,500 m2 17,700 m2 3 t
植栽維持工(樹木・芝生管理工)	式	1	2,882,604	除草 抜根除草；2回刈の延面積 除草 人力除草 肩掛式；2回刈りの延面積 集草・ 積込・運搬・荷卸し含む 除草 機械除草 ハンドガイド式；2回刈りの延面積 集草・積込・運搬・荷卸し含む 芝刈	4,300 m2 13,900 m2 6,300 m2 1,200 m2

# 積算内訳書

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；2回刈の延面積	
				樹木剪定	61 本
				低木 球形剪定 100cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	16 本
				中木 樹高200cm以上300cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	18 本
				高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込・運搬含む	
				寄植剪定	340 m2
				寄植低木；集積・積込・運搬含む	
				寄植剪定	100 m2
				寄植中木；側面剪定含む 集積・積込・運搬含む	
				防除	61 本
				低木 樹高60cm未満；殺虫剤含む	
				防除	90 本
				中木 樹高200cm以上300cm未満；殺虫剤含む	
				防除	63 本
				高木 幹周60cm未満；殺虫剤含む	
				防除	340 m2
				寄植低木；殺虫剤含む	
				防除	100 m2
				寄植中木；殺虫剤含む、側面防除含む	
				防除	1,660 m2
				芝；殺虫剤含む	
				雪吊り	3 本
				；設置・撤去	
				巻上げ	17 本
				；設置・撤去	
				処分費	13 t
				刈草；	
				処分費	1 t

## 積算内訳書

工事名	九頭竜川上流堤防維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				剪定くず（枝・葉）；
塵芥処理工	式	1	398,200	散在塵芥処理 ；1回施工の延面積 収集・集積・積込・運搬 を含む 90,500 m2
魚道清掃工	式	1	41,600	魚道清掃 ；労務費のみ 1 回
除雪工	式	1	91,120	除雪ドーザ 10 時間
応急処理工	式	1	208,000	人力作業 普通作業員； 10 人
直接工事費	式	1	55,811,848	
共通仮設費	式	1	3,892,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,892,000	
純工事費	式	1	59,703,848	
現場管理費	式	1	18,691,000	
工事原価	式	1	78,394,848	
一般管理費等	式	1	13,275,152	
工事価格	式	1	91,670,000	