

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道27号他嶺南地区区画線設置他工事
工事地名	自 福井県敦賀市元比田地先 至 福井県大飯郡高浜町六路谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	180日間 自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道27号他嶺南地区区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	13,346,725	
舗装工	式	1	1,422,000	
薄層カー舗装工	式	1	1,422,000	薄層カー舗装 200 m ² 樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ;
区画線工	式	1	10,584,385	
区画線工	式	1	10,584,385	溶融式区画線 300 m 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,200 m 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 3,200 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 45 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 青 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 〆印式区画線 40,000 m 〆印式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 ; 〆印式区画線 3,500 m 〆印式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 ; 〆印式区画線 200 m 〆印式 溶剤型 破線 白 30cm 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	299,640	

積算内訳書

工事名	国道27号他嶺南地区区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属物工	式	1	299,640	車線分離標 ラバーポール 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上 30本未満；
仮設工	式	1	1,040,700	
交通管理工	式	1	1,040,700	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	13,346,725	
共通仮設費	式	1	2,326,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,326,000	
純工事費	式	1	15,672,725	
現場管理費	式	1	8,409,000	
工事原価	式	1	24,081,725	
一般管理費等	式	1	4,858,275	
工事価格	式	1	28,940,000	