

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7越前除雪作業
工事地名	(自) 福井県福井市大土呂地先 (至) 福井県越前市塚原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 7年 9月 9日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪寒		式	1	2,972,965		
一般除雪工		式	1	2,146,699		
一般除雪工(昼間)		式	1	447,078	除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間内) ；鯖江除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間外) ；鯖江除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与；鯖江除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内))；鯖江除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外))；鯖江除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与；鯖江除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 散水車 6500L 4×4 プラウ 貸与(所定労働時間内))；鯖江除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 散水車 6500L 4×4 プラウ 貸与(所定労働時間外))；鯖江除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 散水車 6500L 4×4 プラウ 貸与；鯖江除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 4×4 7t P 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基 地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 4×4 7t P 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基 地	

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				4×4 7t P 貸与；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(A)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT P 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(B)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT P 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				6×6 10t AT P 貸与；鯖江除雪基地		
				除雪グレーダ(A)(待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)		
				；		
				除雪グレーダ(B)(待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)		
				；		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上；		
				除雪グレーダ(A)(待機なし)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)		
				；		
				除雪グレーダ(B)(待機なし)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)		
				；		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上；		
				除雪グレーダ(A)(待機なし)	1	時間
				4.3m級 排出ガス対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基地		
				除雪グレーダ(B)(待機なし)	1	時間
				4.3m級 排出ガス対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基地		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				4.3m級 排出ガス対策型 AB 高速型 貸与；鯖江		

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪基地 ロータリ除雪車(A)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内) ; 鯖江除雪基地	1	時間
				ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外) ; 鯖江除雪基地	1	時間
				除雪トラクタ(A)(待機なし) 8t級 1.3~1.4m3 借上(所定労働時間内) ; 機械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1	時間
				除雪トラクタ(B)(待機なし) 8t級 1.3~1.4m3 借上(所定労働時間外) ; 機械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1	時間
				除雪トラクタ(待機あり) 8t級 1.3~1.4m3 借上 ; 機械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1	時間
				除雪作業員(A) (所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪作業員(B) (所定労働時間外) ;	1	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間内) ; 鯖江除雪基地	1	時間
一般除雪工(夜間)	式	1	467,521	除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間外) ; 鯖江除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与 ; 鯖江除雪基地	1	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内) ; 鯖江除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外) ; 鯖江除雪基地	1	時間

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				散水車 6500L 4×4 プラウ 貸与(所定労働時間内)		
				；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				散水車 6500L 4×4 プラウ 貸与(所定労働時間外)		
				；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				散水車 6500L 4×4 プラウ 貸与；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t P 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基		
				地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t P 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基		
				地		
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				4×4 7t P 貸与；鯖江除雪基地		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT P 貸与(所定労働時間内)；鯖江除		
				雪基地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT P 貸与(所定労働時間外)；鯖江除		
				雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				6×6 10t AT P 貸与；鯖江除雪基地		
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)		
				；		
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)		
				；		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上；		

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)		
				；		
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)		
				；		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上；		
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1	時間
				4.3m級 排出ガス対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基地		
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1	時間
				4.3m級 排出ガス対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基地		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				4.3m級 排出ガス対策型 AB 高速型 貸与；鯖江除雪基地		
				ロータリ除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基地		
				ロータリ除雪車(D)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基地		
				除雪トラクタ(C)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m ³ 借上(所定労働時間内)；		
				機械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪トラクタ(D)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m ³ 借上(所定労働時間外)；		
				機械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪トラクタ(待機あり)	2	時間
				8t級 1.3～1.4m ³ 借上；機械損料は含まず		
				タイヤチェーン支給品		
				除雪作業員(C)	1	時間
				(所定労働時間内)；		

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(D) (所定労働時間外) ;	1	時間
建設機械	式	1	1,232,100	除雪トラクタ 8t級 1.3～1.4m3 借上(損料) ;	90	台・日
歩道除雪工	式	1	185,967			
歩道除雪工(昼間)	式	1	97,863	小型除雪車(A)(待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内) ; 大良除雪 基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外) ; 大良除雪 基地	1	時間
				小型除雪車(A)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内) ; 鯖江除雪基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外) ; 鯖江除雪基地	1	時間
				バックホウ(A)(待機なし) 平積0.2m3 借上 (所定労働時間内) ;	1	時間
				バックホウ(B)(待機なし) 平積0.2m3 借上 (所定労働時間外) ;	1	時間
				ダンプトラック(A)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				ダンプトラック(B)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				ダンプトラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				ダンプトラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				車載用トラック(A)(待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				車載用トラック(B)(待機なし)	1	時間

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ;		
				除雪作業員(A)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪作業員(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
歩道除雪工(夜間)	式	1	88,104	小型除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内) ; 大良除雪基地		
				小型除雪車(D)(待機なし)	1	時間
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外) ; 大良除雪基地		
				小型除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内) ; 鯖江除雪基地		
				小型除雪車(D)(待機なし)	1	時間
				1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外) ; 鯖江除雪基地		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間内) ;		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間外) ;		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内) ;		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外) ;		
				車載用トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ;		
				車載用トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ;		
				除雪作業員(C)	1	時間
				所定労働時間内 ;		

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1 時間
運搬除雪工	式	1	141,237		
運搬除雪工(昼間)	式	1	69,127	ダンプトラック(A)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(B)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外)； ロータリ除雪車(A)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)； 鯖江除雪基地 ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)； 鯖江除雪基地 除雪作業員(A) 所定労働時間内； 除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間
運搬除雪工(夜間)	式	1	72,110	ダンプトラック(C)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(D)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外)； ロータリ除雪車(C)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)； 鯖江除雪基地 ロータリ除雪車(D)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)； 鯖江除雪基地 除雪作業員(C) 所定労働時間内； 除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間
凍結防止工	式	1	134,890		

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止剤	式	1	0	凍結防止剤	0.1	t
				塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤	1	t
				塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤	80	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)；鯖江除雪基地		
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	67,588	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤散布車(待機あり)	3	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；鯖江除雪基地		
				トラック(A)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				トラック(B)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	67,302	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)；鯖江除雪基地		
				凍結防止剤散布車(待機あり)	2	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；鯖江除雪基地		
				トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
巡回工	式	1	52,104			

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工(昼間)	式	1	25, 292	ライトバン巡回(A)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内) ;		
				ライトバン巡回(B)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ;		
巡回工(夜間)	式	1	26, 812	ライトバン巡回(待機あり)	3	時間
				5人乗り 1500CC 借上 ;		
				ライトバン巡回(C)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内) ;		
巡回工(夜間)	式	1	26, 812	ライトバン巡回(D)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ;		
				ライトバン巡回(待機あり)	3	時間
				5人乗り 1500CC 借上 ;		
待機費	式	1	293, 112			
待機費(昼間)	式	1	141, 232	世話役(A)	3	時間
				所定労働時間内 ;		
				世話役(B)	3	時間
				所定労働時間外 ;		
				除雪トラック(A)	3	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪トラック(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
				除雪ドーザー(A)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪ドーザー(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
待機費(昼間)	式	1	141, 232	凍結防止剤散布車(A)	3	時間
				所定労働時間内 ;		
				凍結防止剤散布車(B)	3	時間
				所定労働時間外 ;		

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン(A) 所定労働時間内；	3	時間
				ライトバン(B) 所定労働時間外；	3	時間
待機費(夜間)	式	1	151,880	世話役(C) 所定労働時間内；	3	時間
				世話役(D) 所定労働時間外；	3	時間
				除雪トラック(C) 所定労働時間内；	2	時間
				除雪トラック(D) 所定労働時間外；	2	時間
				除雪グレーダ(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪グレーダ(D) 所定労働時間外；	1	時間
				除雪ドーザ(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪ドーザ(D) 所定労働時間外；	1	時間
				凍結防止剤散布車(C) 所定労働時間内；	3	時間
				凍結防止剤散布車(D) 所定労働時間外；	3	時間
				ライトバン(C) 所定労働時間内；	3	時間
				ライトバン(D) 所定労働時間外；	3	時間
仮設工	式	1	18,956			
交通管理工	式	1	18,956	交通誘導警備員A(A) 所定労働時間内；	1	時間
				交通誘導警備員A(B) 所定労働時間外；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7越前除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				交通誘導警備員A(C) 所定労働時間内；	1	時間
				交通誘導警備員A(D) 所定労働時間外；	1	時間
				交通誘導警備員B(A) 所定労働時間内；	1	時間
				交通誘導警備員B(B) 所定労働時間外；	1	時間
				交通誘導警備員B(C) 所定労働時間内；	1	時間
				交通誘導警備員B(D) 所定労働時間外；	1	時間
直接工事費	式	1	2,972,965			
共通仮設費	式	1	1,686,550			
共通仮設費	式	1	190,550			
営繕費	式	1	190,550	浄化槽点検 鯖江除雪基地；	1	式
				消防設備点検 鯖江除雪基地；	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,496,000			
純工事費	式	1	4,659,515			
現場管理費	式	1	5,749,000			
工事原価	式	1	10,408,515			
一般管理費等	式	1	2,291,485			
工事価格	式	1	12,700,000			