

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7小浜除雪作業
工事地名	(自) 福井県三方上中郡若狭町気山地先 (至) 福井県小浜市遠敷地先

2. 工事内容

1) 事務所名 福井河川国道事務所 道路管理課
2) 主工種 道路維持工事
3) 工期 188日間 自 令和 7年 9月25日
至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
雪寒		式	1	4,225,401	
一般除雪工		式	1	1,907,000	
一般除雪工(昼間)		式	1	346,734	除雪トラック(A) (待機なし) 4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 除雪トラック(B) (待機なし) 4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 除雪トラック(待機あり) 4×4 7t MT P 貸与 ; 倉見除雪基地 除雪トラック(A) (待機なし) 6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 除雪トラック(B) (待機なし) 6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT P TG 貸与 ; 倉見除雪基地 除雪グレーダ (A) (待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内)) ; 除雪グレーダ (B) (待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間外)) ; 除雪グレーダ (待機あり) 3.1m級 排出ガス対策型 借上 ; 除雪グレーダ (A) (待機なし) 3.7m級 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 除雪グレーダ (B) (待機なし) 3.7m級 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 除雪グレーダ (待機あり) 3.7m級 貸与 ; 倉見除雪基地

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ロータリ除雪車(A) (待機なし) 2. 2m級 287kw 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除 雪基地 ロータリ除雪車(B) (待機なし) 2. 2m級 287kw 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除 雪基地 ロータリ除雪車(待機あり) 2. 2m級 287kw 貸与 ; 倉見除雪基地 除雪ドーザ(A) (待機なし) バケット式 1.5m ³ 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除 雪基地 除雪ドーザ(B) (待機なし) バケット式 1.5m ³ 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除 雪基地 除雪ドーザ(待機あり) バケット式 1.5m ³ 貸与 ; 倉見除雪基地 除雪ドーザ(A) (待機なし) 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 (所定労働時間内) ; 機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザ(B) (待機なし) 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 (所定労働時間外) ; 機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザ(待機あり) 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 ; 機械損料は含まず タ イヤチェーン支給品 除雪作業員(A) (所定労働時間内) ; 除雪作業員(B) (所定労働時間外) ;
一般除雪工(夜間)	式	1	328,166	除雪トラック(C) (待機なし) 4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除 雪基地 除雪トラック(D) (待機なし) 4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				雪基地 除雪トラック(待機あり) 4×4 7t MT P 貸与；倉見除雪基地 2 時間
				除雪トラック(C) (待機なし) 6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 1 時間
				除雪トラック(D) (待機なし) 6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 1 時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT P TG 貸与；倉見除雪基地 2 時間
				除雪グレーダ (C) (待機なし) 3. 1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内) 1 時間
				除雪グレーダ (D) (待機なし) 3. 1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間外) 1 時間
				除雪グレーダ (待機あり) 3. 1m級 排出ガス対策型 借上； 1 時間
				除雪グレーダ (C) (待機なし) 3. 7m級 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 1 時間
				除雪グレーダ (D) (待機なし) 3. 7m級 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 1 時間
				除雪グレーダ (待機あり) 3. 7m級 貸与；倉見除雪基地 1 時間
				ローラ除雪車(C) (待機なし) 2. 2m級 287kw 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 1 時間
				ローラ除雪車(D) (待機なし) 2. 2m級 287kw 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 1 時間
				ローラ除雪車(待機あり) 2. 2m級 287kw 貸与；倉見除雪基地 1 時間
				除雪ドーザ(C) (待機なし) 1 時間

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				パケット式 1.5m ³ 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 除雪ドーザ (D) (待機なし) パケット式 1.5m ³ 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 除雪ドーザ (待機あり) パケット式 1.5m ³ 貸与 ; 倉見除雪基地 除雪ドーザ (C) (待機なし) 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 (所定労働時間内) ; 機械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザ (D) (待機なし) 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 (所定労働時間外) ; 機械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザ (待機あり) 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 ; 機械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪作業員 (C) (所定労働時間内) ; 除雪作業員 (D) (所定労働時間外) ;
建設機械	式	1	1,232,100	除雪ドーザ 8t級 1.3~1.4m ³ 借上 (損料) ;
歩道除雪工	式	1	230,624	
歩道除雪工(昼間)	式	1	133,157	小型除雪機 (A) (待機なし) 0.8m級 (22PS) 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 小型除雪機 (B) (待機なし) 0.8m級 (22PS) 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 小型除雪車 (A) (待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 小型除雪車 (B) (待機なし)

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪 基地 ダンプトラック(A) (待機なし) 1 時間 2t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(B) (待機なし) 1 時間 2t積 普通 借上(所定労働時間外)； ダンプトラック(A) (待機なし) 1 時間 4t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(B) (待機なし) 1 時間 4t積 普通 借上(所定労働時間外)； 車載用トラック(A) (待機なし) 1 時間 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ； 車載用トラック(B) (待機なし) 1 時間 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ； 除雪作業員(A) 8 時間 (所定労働時間内)； 除雪作業員(B) 1 時間 (所定労働時間外)； 小型除雪機(C) (待機なし) 1 時間 0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内)；倉見除 雪基地 小型除雪機(D) (待機なし) 1 時間 0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外)；倉見除 雪基地 小型除雪車(C) (待機なし) 1 時間 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪 基地 小型除雪車(D) (待機なし) 1 時間 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪 基地 ダンプトラック(C) (待機なし) 1 時間 2t積 普通 借上(所定労働時間内)；
歩道除雪工(夜間)	式	1	97,467	

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ダンプ トラック(D) (待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外) ; ダンプ トラック(C) (待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) ; ダンプ トラック(D) (待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) ; 車載用トラック(C) (待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ; 車載用トラック(D) (待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ; 除雪作業員(C) (所定労働時間内) ; 除雪作業員(D) (所定労働時間外) ;
運搬除雪工	式	1	170,678	
運搬除雪工(昼間)	式	1	83,520	ダンプ トラック(A) (待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内) ; ダンプ トラック(B) (待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外) ; ローリー除雪車(A) (待機なし) 2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除 雪基地 ローリー除雪車(B) (待機なし) 2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除 雪基地 バックホウ(A) (待機なし) 平積0.2m ³ 借上(所定労働時間内) ; バックホウ(B) (待機なし) 平積0.2m ³ 借上(所定労働時間外) ; 除雪作業員(A) 所定労働時間内 ;

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1 時間
運搬除雪工(夜間)	式	1	87,158	ダンプトラック(C) (待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(D) (待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外)； ローダー除雪車(C) (待機なし) 2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間内)；倉見除 雪基地 ローダー除雪車(D) (待機なし) 2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間外)；倉見除 雪基地 バックホウ(C) (待機なし) 平積0.2m3 借上(所定労働時間内)； バックホウ(D) (待機なし) 平積0.2m3 借上(所定労働時間外)； 除雪作業員(C) 所定労働時間内； 除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1 時間 1 時間
凍結防止工	式	1	168,570		
凍結防止剤	式	1	0	凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；倉見除雪基地 凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；倉見除雪基地 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；倉見除雪基地 凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)；倉見除雪基地 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；嶺南河川国道 維持出張所	0.1 t 10 t 35 t 20 t 3 t

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	85,718	凍結防止剤散布車(A)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m ³ 4×4 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 凍結防止剤散布車(B)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m ³ 4×4 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m ³ 4×4 貸与 ; 倉見除雪基地 トラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) ; トラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1 時間 1 時間 8 時間 1 時間 1 時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	81,806	凍結防止剤散布車(C)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m ³ 4×4 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地 凍結防止剤散布車(D)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m ³ 4×4 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地 凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m ³ 4×4 貸与 ; 倉見除雪基地 トラック(C)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) ; トラック(D)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1 時間 1 時間 6 時間 1 時間 1 時間
凍結防止剤散布装置	式	1	1,046	凍結防止剤散布装置 ベルコンペア式 2.0m ³ 貸与 ; 倉見除雪基地	1 時間
巡回工	式	1	75,240		
巡回工(昼間)	式	1	36,860	ライトバン巡回(A)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内) ; ライトバン巡回(B)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ; ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上 ;	1 時間 1 時間 15 時間

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
巡回工(夜間)	式	1	38,380	ライトバン巡回(C)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内) ; ライトバン巡回(D)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ; ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上 ;	1 時間 1 時間 15 時間
待機費	式	1	853,383		
待機費(昼間)	式	1	379,324	世話役(A) 所定労働時間内 ; 世話役(B) 所定労働時間外 ; 除雪トラック(A) 所定労働時間内 ; 除雪トラック(B) 所定労働時間外 ; 除雪グレーダ (A) 所定労働時間内 ; 除雪グレーダ (B) 所定労働時間外 ; ローリー除雪車(A) 所定労働時間内 ; ローリー除雪車(B) 所定労働時間外 ; 除雪ドーザ (A) 所定労働時間内 ; 除雪ドーザ (B) 所定労働時間外 ; 凍結防止剤散布車(A) 所定労働時間内 ; 凍結防止剤散布車(B) 所定労働時間外 ; ライトバン(A) 所定労働時間内 ;	10 時間 10 時間 3 時間 3 時間 2 時間 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間 2 時間 1 時間 5 時間 3 時間 8 時間 5 時間 10 時間

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ライトバン(B) 所定労働時間外；	8 時間
待機費(夜間)	式	1	474,059	世話役(C) 所定労働時間内； 世話役(D) 所定労働時間外； 除雪トラック(C) 所定労働時間内； 除雪トラック(D) 所定労働時間外； 除雪グレーダ (C) 所定労働時間内； 除雪グレーダ (D) 所定労働時間外； ローラ除雪車(C) 所定労働時間内； ローラ除雪車(D) 所定労働時間外； 除雪ドーザ (C) 所定労働時間内； 除雪ドーザ (D) 所定労働時間外； 凍結防止剤散布車(C) 所定労働時間内； 凍結防止剤散布車(D) 所定労働時間外； ライトバン(C) 所定労働時間内； ライトバン(D) 所定労働時間外；	10 時間 10 時間 5 時間 5 時間 5 時間 3 時間 1 時間 1 時間 5 時間 3 時間 8 時間 8 時間 10 時間 8 時間
雪害情報連絡業務	式	1	800,950		
雪害情報連絡業務(平日)	式	1	424,840	業務区分A 16:30～9:00（翌日）；	8 日

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				業務区分B 16:30～9:00（翌日）；	2 日
雪害情報連絡業務(休日)	式	1	376,110	業務区分A 8:30～9:00（翌日）； 業務区分B 8:30～9:00（翌日）；	5 日 1 日
仮設工	式	1	18,956		
交通管理工	式	1	18,956	交通誘導警備員A(A) 所定労働時間内； 交通誘導警備員A(B) 所定労働時間外； 交通誘導警備員A(C) 所定労働時間内； 交通誘導警備員A(D) 所定労働時間外； 交通誘導警備員B(A) 所定労働時間内； 交通誘導警備員B(B) 所定労働時間外； 交通誘導警備員B(C) 所定労働時間内； 交通誘導警備員B(D) 所定労働時間外；	1 時間 1 時間
直接工事費	式	1	4,225,401		
共通仮設費	式	1	1,799,540		
共通仮設費	式	1	203,540		
營繕費	式	1	203,540	浄化槽点検 倉見除雪基地； 消防設備点検 倉見除雪基地；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R7小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,596,000	
純工事費	式	1	6,024,941	
現場管理費	式	1	6,224,000	
工事原価	式	1	12,248,941	
一般管理費等	式	1	2,651,059	
工事価格	式	1	14,900,000	