

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜川布施田地区下流水際再生工事
工事地名	福井県坂井市春江町布施田新地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	120日間	自 令和 7年10月31日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九頭竜川布施田地区下流水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	39,275,903	
河川土工	式	1	35,848,739	
掘削工 (ICT)	m3	14,300	4,415,730	掘削 (ICT) 1 式 (陸上部) 土砂 オフソカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
				掘削 (ICT) 1 式 (水中部) 土砂 オフソカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	31,433,009	土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離8.9km (DID有) ; 黒丸地区土砂混合ヤードへ
				土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離0.3km (DID無) ; 場内 (水切前1次仮置き)
				土砂等運搬 1 式 表土 片道運搬距離19.1km (DID有) ;
				積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 場内 (1次仮置き 水切後)
				整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 黒丸地区土砂混合ヤード
				残土等処分 1 式 表土 ;
仮設工	式	1	3,427,164	
工事用道路工	式	1	2,397,184	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 設置・撤去 ; 設置・撤去、整備費、賃料含む
防塵対策工	式	1	723,700	タテ洗浄装置 1 式 湿式 ; 基本料、賃料 (湿式) 含む

積算内訳書

工事名	九頭竜川布施田地区下流水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	306,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,275,903	
共通仮設費	式	1	10,307,760	
共通仮設費	式	1	6,784,760	
運搬費	式	1	5,732,760	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、積込、荷卸し(往復)含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式 バック杓；
現場環境改善費（率計上）	式	1	454,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,523,000	
純工事費	式	1	49,583,663	
現場管理費	式	1	15,048,000	
工事原価	式	1	64,631,663	
一般管理費等	式	1	11,678,337	
工事価格	式	1	76,310,000	