

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 8 号福井国道維持管内防災対策他工事
工事地名	福井県南条郡南越前町大谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 国道 8 号福井国道維持管内防災対策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	58,423,800	
道路土工	式	1	2,518,230	
掘削工 (ICT)	m3	110	135,520	掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削 1,000m3未満 ;
法面整形工	式	1	2,043,250	法面整形 (切土部) 550 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 ;
残土処理工	式	1	339,460	積込 (ルース) 1 式 土砂 小規模 (標準) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
法面工	式	1	21,784,320	
法枠工	式	1	21,784,320	吹付枠 549 m2 梁断面 300×300 モルタル吹付 厚10cm ; 法面清掃、 ラス張、アンカーピン、型枠、鉄筋、アンカー、水抜パイプ、枠内 吹付含む
落石雪害防止工	式	1	16,247,200	
落石防止網工	式	1	16,247,200	1号ロープ 伏 28 m2 3×7 G/0 φ12 ; 斜面整理、ワイヤロープ、巻付グリッ °、セメントアンカー、スイングアンカー、十字グリッ °、Vクリップ 含 む 2号ロープ 伏 8 m2 3×7 G/0 φ12 ; 斜面整理、ワイヤロープ、巻付グリッ °、セメントアンカー、スイングアンカー、十字グリッ °、Vクリップ 含 む 3号ロープ 伏 40 m2 3×7 G/0 φ12 ; 斜面整理、ワイヤロープ、巻付グリッ °、セメントアンカー、スイングアンカー、十字グリッ °、十字アンカー °グリッ、Vクリップ 含む
仮設工	式	1	17,874,050	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 国道 8 号福井国道維持管内防災対策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬設備工	式	1	10,640,210	モノレール架設・撤去 500kg積/45° ; モノレール賃料 500kg積/45° ; 返納整備費含む 資機材運搬 片道運転距離 300m以下 ; 仮設足場
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
交通管理工	式	1	7,233,840	交通誘導警備員
				1 式
直接工事費	式	1	58,423,800	
共通仮設費	式	1	6,735,230	
共通仮設費	式	1	706,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用
				1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	642,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,029,000	
純工事費	式	1	65,159,030	
現場管理費	式	1	27,855,000	
工事原価	式	1	133,340,811	
一般管理費等	式	1	21,069,189	
工事価格	式	1	154,410,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R7国道8号福井国道維持管内防災対策他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	23,384,781	
道路土工	式	1	2,093,710	
掘削工(ICT)	m3	10	12,320	掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削 1,000m3未満;
法面整形工	式	1	1,357,650	法面整形(切土部) 450 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(切土部) 180 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩;
残土処理工	式	1	723,740	人肩運搬 1 式 土砂 100m以下;積込、取卸し含む 積込(ルーズ) 1 式 土砂 小規模(標準); 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
法面工	式	1	13,787,250	
法面吹付工	式	1	3,721,650	モルタル吹付 319 m2 厚10cm;法面清掃、ラス張、アンカーピソ、水抜パイプ含 む コンクリート吹付 27 m2 厚15cm;法面清掃、ラス張、アンカーピソ、水抜パイプ含 む
法枠工	式	1	10,065,600	吹付枠 288 m2 梁断面 300×300 モルタル吹付 厚10cm;法面清掃、 ラス張、アンカーピソ、型枠、鉄筋、アンカー、水抜パイプ、枠内 吹付、水切モルタル、間詰モルタル、目地材含む
排水構造物工	式	1	1,544,822	
作業土工	式	1	416,022	;床掘り、埋戻し含む
集水桝・マンホール工	式	1	50,600	現場打ち集水桝 1 箇所 B500×L500×H600 18-8-40(高炉);基礎材、コン

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 国道 8 号福井国道維持管内防災対策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				リート、型枠含む
排水工	式	1	1,078,200	コルゲートリウム A型 350×350 板厚1.6mm ; 11 m コルゲートパイプ 円形1形 φ300 板厚1.6mm ; 固定筋含む 16 m コルゲートパイプ 半円形D形 φ300 板厚1.6mm ; 0.5 m コルゲートパイプ (縦排水) 半円形D形 φ300 板厚1.6mm ; コンクリートアンカー含む 5 m 均しモルタル 2 m2 高炉セメント 厚5cm ;
構造物撤去工	式	1	761,679	
構造物取壊し工	式	1	531,664	コンクリート構造物取壊し 0.06 m3 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む 吹付法面取壊し 180 m2 集積積込有 人力施工 ;
運搬処理工	式	1	230,015	殻運搬 0.06 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 19 m3 モルタル殻 ; 殻処分 0.06 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 19 m3 モルタル殻 ;
仮設工	式	1	5,197,320	
防護施設工	式	1	91,080	仮囲い 1 式 設置・撤去 丸パイプ 土中打込式 高さ3m ;
交通管理工	式	1	5,106,240	交通誘導警備員 1 式

