

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|------------------------------------|
| 工事名 | R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 |
| 工事地名 | (自)福井県坂井市丸岡町玄女地先 (至)福井県あわら市笹岡地先 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 福井河川国道事務所 | 工務第二課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 258日間 | 自 令和 8年 4月15日 至 令和 8年12月28日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 | | | |
|-------------|------------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 38,924,773 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 4,196,663 | |
| 掘削工 (ICT) | m3 | 0.9 | 324 | 掘削 (ICT) 1 式 土砂 オフソカット 障害無し 1,000m3未満； |
| 路体盛土工 | m3 | 100 | 644,489 | 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； |
| 法面整形工 (ICT) | 式 | 1 | 29,520 | 法面整形 (切土部) (ICT) 4 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満； ； 法面整形 (盛土部) (ICT) 50 m2 法面締固め無し 1,000m2未満； |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 3,522,330 | 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 22,460,618 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 804,962 | ；床掘り、埋戻し、基面整正含む |
| 側溝工 | 式 | 1 | 21,346,020 | 大型キューム 158 m H1100×B1500 (天端加工 片側H800)；基礎材、 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、プライマー、シーリン グ材、バックアップ材含む |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 | | | |
|------------|------------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 大型キューム H1800～1100/H800-B1500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、プライマー、シーリング材、バックアップ材含む 7 m |
| | | | | L型水路 H1200-B1500；底版部コンクリート、基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル含む 8 m |
| 防草コンクリート | 式 | 1 | 309,636 | 張りコンクリート t=10cm 18-8-40（高炉）；目地材含む 108 m2 |
| 除草工 | 式 | 1 | 263,098 | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 16,768 | 除草 肩掛け式； 200 m2 |
| 防草シート工 | 式 | 1 | 246,330 | 防草シート設置 不織布長繊維系 厚 1.0mm； 170 m2 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 1,595,520 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 1,033,600 | コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む 128 m3 |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 561,920 | 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 128 m3 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 10,408,874 | |
| 土留・仮締切工 | 式 | 1 | 116,789 | 大型土のう H=1.08m W=1.1m；製作、設置、撤去含む 1 式 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 |
| 水替工 | 式 | 1 | 2,814,500 | ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；設置、撤去含む 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 | | | | |
|---------------|------------------------|-----|------------|---|---------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ 600 ; 設置、撤去、継手含む | 1 式 |
| 作業ヤード整備工 | 式 | 1 | 3,106,885 | 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 路体(築堤)盛土 4.0m以上 ; 大型土のう H=1.08m W=1.1m ; 製作、設置、撤去含む 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; | 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 4,370,700 | 交通誘導警備員 | 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 38,924,773 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,590,000 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 441,000 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式 | 1 | 441,000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 4,149,000 | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 43,514,773 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 13,632,000 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 57,146,773 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 10,323,227 | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 67,470,000 | | |