

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事
工事地名	(自) 福井県大野市中津川地先 (至) 福井県大野市箱ヶ瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	55,011,028	
道路土工	式	1	20,709,858	
掘削工 (ICT)	m3	1,500	854,560	掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削 ; 掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	190	1,051,936	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 排水材設置 (水平排水材) 30 m RC-40 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	6,800	17,732,500	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
路床盛土工 (ICT)	m3	740	272,606	路床盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	798,256	法面整形 (切土部) (ICT) 410 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 830 m2 法面締固め無し ;
法面工	式	1	308,760	
植生工	式	1	308,760	種子散布 1,240 m2 肥料無し 1000m2以上 ; 法面清掃含む
排水構造物工	式	1	5,999,513	

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	406,563	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	1,524,240	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 146 m
集水柵・マンホール工	式	1	834,540	現場打ち集水柵 G1-B800-L800-H1200 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む 1 箇所
				現場打ち集水柵 G1-B800-L800-H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む 1 箇所
				現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 1 箇所
				現場打ち集水柵 (小段柵) B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 5 箇所
				蓋 グレーチング蓋 800×800用 T-25 ボルト固定 普通目 ; 受枠含む 2 枚
場所打水路工	式	1	369,020	現場打水路 U1-600×700 24-12-25(20) (高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含む 3 m
				現場打水路 U1-600×700~800 24-12-25(20) (高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含む 4 m
排水工	式	1	2,865,150	小段排水 (A) PU1-B300-H300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、目地材含む 99 m
				縦排水 (E) PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地モルタル、目地材含む 13 m

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				蓋 縞鋼板蓋 500×600 t=6.0mm 亜鉛メッキ；削孔、コン クリートアンカー含む 9 枚
構造物撤去工	式	1	12,194,106	
構造物取壊し工	式	1	5,835,443	袋詰玉石撤去 1,535 袋 2t用； 大型土のう撤去 129 袋 撤去； コンクリート構造物取壊し 0.5 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 31 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版破碎 1,170 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む 仮設盛土撤去 690 m3 土砂；積込含む 仮防護柵撤去 97 m H=2.0m； 横矢板撤去 388 m2 横矢板厚さ 0.035m； 排水フェーム撤去 33 m 角型 B300；
運搬処理工	式	1	6,358,663	運搬処理 1,920 m3 割栗石；積込、運搬、整地含む 殻運搬 59 m3 アスファルト殻； 殻運搬 0.5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 31 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 59 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.5 m3

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 31 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 1 式 鋼材、横矢板、排水フレーム ; 積込、荷卸し含む
復旧工	式	1	14,298,061	
掘削工(ICT)	m3	580	649,303	掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削 ; 掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	530	2,543,498	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	491,460	法面整形(切土部)(ICT) 430 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 230 m2 法面締固め無し ;
側溝工	式	1	292,320	プレキャストU型側溝 28 m PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む
集水桝・マンホール工	式	1	75,380	現場打ち集水桝 1 箇所 G2-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む
落石防護柵工	式	1	10,246,100	落石防護柵基礎 76 m 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材、鉄筋、削孔含む ロープ・金網 74 m 柵高 2.5m 厚メッキ有 ; 間隔保持材含む 支柱 24 本

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中間支柱 柵高2.50m メッキ; Uボルト含む 支柱 4 本 端末支柱 柵高2.50m メッキ; 索端金具、Uボルト含む
仮設工	式	1	1,500,730	
交通管理工	式	1	1,500,730	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	55,011,028	
共通仮設費	式	1	7,816,230	
共通仮設費	式	1	2,013,230	
技術管理費	式	1	1,407,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	606,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,803,000	
純工事費	式	1	62,827,258	
現場管理費	式	1	19,715,000	
工事原価	式	1	94,365,928	
一般管理費等	式	1	16,154,072	
工事価格	式	1	110,520,000	

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	7,046,320	
道路土工	式	1	6,714,990	
圃場復旧工	式	1	6,370,850	基盤土置換 1,700 m3 t=500 ; 表土敷均し 2,100 m3 t=200 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
畦畔復旧工	式	1	344,140	畦畔盛土 168 m 天端幅 300 高さ300 法勾配1:1 ; 法面整形含 む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
仮設工	式	1	331,330	
交通管理工	式	1	331,330	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,046,320	
共通仮設費	式	1	1,022,000	
共通仮設費	式	1	118,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	118,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	904,000	

積算内訳書

工事名	R 7 大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	606,350	
道路土工	式	1	196,334	
残土処理工	式	1	196,334	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
排水構造物工	式	1	176,318	
作業土工	式	1	12,088	；床掘り、埋戻し含む
排水工	式	1	164,230	L型街渠工復旧 11 m 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無 t=70mm；基 礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、目地材含む
構造物撤去工	式	1	136,248	
構造物取壊し工	式	1	100,494	舗装版破碎 150 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む 仮設路盤撤去 150 m2 砕石；積込含む
排水構造物撤去工	式	1	2,755	暗渠排水管撤去 15 m 高密度ポリエチレン管 φ 400；
運搬処理工	式	1	32,999	殻運搬 6 m3 アスファルト殻； 殻処分 6 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1 式 ポリエチレン管 φ 400；積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	97,450	
交通管理工	式	1	97,450	交通誘導警備員 1 式

