

# 単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約したR7日野川片粕中流地区堤防拡築工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月12日

発注者 住所 福井県福井市花堂南2丁目14番7号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県福井市宝永3丁目3番24号

氏名 坂川建設株式会社

代表取締役社長 坂川 佳之

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市片粕町地区)		式	1		34,677,773	
河川土工		式	1		17,892,765	
掘削工(ICT)		m3	90		33,669	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		33,669	90m3
盛土工		m3	10		400,738	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		54,130	10m3
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 10.2km (DID有)	式	1		308,520	180m3
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		38,088	180m3
盛土工(ICT)		m3	6,800		16,054,160	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,543,600	6,800m3
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 10.2km (DID有)	式	1		12,923,560	7,540m3
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		1,587,000	7,500m3
法面整形工(ICT)		式	1		1,111,846	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,270	489.8	1,111,846	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		292,352	
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 10.2km(DID有)	式	1		274,240	160m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		18,112	160m3
法覆護岸工		式	1		5,047,898	
植生工		式	1		4,409,300	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,090	1,741	3,638,690	
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	510	1,511	770,610	
羽口工		式	1		638,598	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	30	18,665	559,950	
土砂等運搬	割栗石 片道平均運搬距離 10.2km(DID有)	式	1		68,560	40m3
積込(ルース)	割栗石 土量50,000m3未満	式	1		10,088	40m3
付帯道路工		式	1		8,055,191	
アスファルト舗装工		式	1		4,828,568	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,420	910	1,292,200	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,420	815.4	1,157,868	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,420	1,675	2,378,500	
法肩保護工		式	1		3,114,519	
法肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) 300×350	m	353	8,823	3,114,519	
区画線工		式	1		112,104	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	360	311.4	112,104	
付帯道路施設工		式	1		94,767	
道路付属物工		式	1		94,767	
視線誘導標	スノーボール併用型 土中建込 10本未満 流用品	本	3	5,066	15,198	
距離標	設置150×250	箇所	1	79,569	79,569	
坂路工		式	1		1,513,424	
作業土工		式	1		128,596	
アスファルト舗装工		式	1		661,503	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	197	910	179,270	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	197	815.4	160,633	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	192	1,675	321,600	
法留工		式	1		653,842	
法留擁壁	18-8-40(高炉) 標準部 H=500	m	55	11,306	621,830	
法留擁壁	18-8-40(高炉) 変化部 H=200~500	m	4	8,003	32,012	
法面保護工		式	1		69,483	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=15cm	m2	14	2,854	39,956	
基礎材	再生クラッシュ RC-40 敷厚 0.2m	m2	14	1,535	21,490	
型枠	一般型枠	式	1		8,037	1m2
構造物撤去工		式	1		1,098,188	
道路付属物撤去工		式	1		3,450	
視線誘導標撤去	スノーボール併用型 土中建込 10本未満	本	3	1,150	3,450	
構造物取壊し工		式	1		626,537	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	620.8	4,966	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	850	188.2	159,970	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	63	7,327	461,601	
運搬処理工		式	1		468,201	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 5.2km(DID有)	m3	43	2,767	118,981	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 8.6km(DID有)	m3	63	1,956	123,228	
殻処分	アスファルト殻	m3	43	2,132	91,676	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	63	2,132	134,316	
仮設工		式	1		975,540	
工事用道路工		式	1		975,540	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		975,540	687m2
直接工事費		式	1		34,677,773	
共通仮設費		式	1		9,182,411	
共通仮設費		式	1		5,992,016	
運搬費		式	1		1,353,773	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで					118.7t
		式	1		1,353,773	
準備費						
		式	1		3,268,080	
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 5.2km(DID無)					680m3
		式	1		3,268,080	
技術管理費						
		式	1		1,039,872	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,039,872	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		330,291	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,190,395	
純工事費						
		式	1		43,860,184	
現場管理費						
		式	1		12,973,911	
工事原価						
		式	1		102,676,060	
一般管理費等						
		式	1		17,843,940	
工事価格						
		式	1		120,520,000	
消費税相当額						
		式	1		12,052,000	
工事費計						
		式	1		132,572,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市黒丸町地区)		式	1		30,241,722	
河川土工		式	1		29,467,200	
土砂攪拌工		式	1		29,467,200	
土砂混合攪拌	3種混合	m3	9,000	1,178	10,602,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,904,400	9,000m3
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DI D無)	式	1		3,233,700	9,000m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,904,400	9,000m3
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DI D無)	式	1		3,233,700	9,000m3
整地	敷均し(ルース)	式	1		1,017,000	9,000m3
安定処理	シルト質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3	式	1		7,572,000	3,000m3
仮設工		式	1		774,522	
工事用道路工		式	1		177,276	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		177,276	279m2
防塵対策工		式	1		597,246	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クワ洗浄装置	湿式					
		式	1		597,246	
直接工事費						
		式	1		30,241,722	
共通仮設費						
		式	1		4,481,951	
共通仮設費						
		式	1		1,687,180	
運搬費						
		式	1		1,391,370	
土質改良システム分解組立輸送費						
		回	1	1,136,056	1,136,056	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで					48.1t
		式	1		255,314	
現場環境改善費 (率計上)						
		式	1		295,810	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		2,794,771	
純工事費						
		式	1		34,723,673	
現場管理費						
		式	1		11,118,292	
工事原価						
		式	1		45,841,965	