

積算内訳書

1. 工事名

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前7（姫路維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	日間	自	契約締結日の翌日から
		至	令和 8年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	32,934,625		
舗装工		式	1	29,911,382		
切削オーバーレイ工		式	1	28,872,025	舗装版切断 30 m （夜間）アスファルト舗装版 舗装厚5cm； 切削オーバーレイ 7,190 m2 （夜間）切削厚5cm 一層 改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm；路面清掃、廃材積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削) 133 m3 （夜間）アスファルト殻(切削)（下り～処分場）； 殻運搬(路面切削) 226 m3 （夜間）アスファルト殻(切削)（上り～処分場）； 殻処分 359 m3 （夜間）アスファルト殻(切削)（上り）（下り）；	
切削オーバーレイ工		式	1	1,039,357	切削オーバーレイ・橋面防水 76 m2 （夜間）切削厚6cm＋2cm 二層 改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm；塗膜防水、路面清掃、廃材積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削) 2 m3 （夜間）アスファルト殻(廃プラスチック混在)（上り～仮置き場）； 殻運搬(路面切削) 2 m3 （昼間）アスファルト殻(廃プラスチック混在)（仮置き場～処分場）； 殻運搬(路面切削) 5 m3 （夜間）アスファルト殻(切削)（上り～処分場）； 殻処分 2 m3 （昼間）アスファルト殻(廃プラスチック混在)（上り）； 殻処分 5 m3 （夜間）アスファルト殻(切削)（上り）；	
区画線工		式	1	1,531,043		

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	1,531,043	溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	770 m
				溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	30 m
				溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	1,880 m
仮設工	式	1	1,492,200		
交通管理工	式	1	1,492,200	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A；	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	32,934,625		
共通仮設費	式	1	10,464,995		
共通仮設費	式	1	4,863,995		
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	2,159,700	標識車 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機；賃料、 基本料、燃料費含む	1 式
				後尾警戒車 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発 電機；賃料、基本料、燃料費含む	1 式
技術管理費	式	1	1,673,175	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	885,000		

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17,426,541		
舗装工		式	1	15,553,149		
切削オーバーレイ工		式	1	13,000,677	舗装版切断23m （夜間）アスファルト舗装版 舗装厚5cm； 切削オーバーレイ2,490m2 （夜間）切削厚5cm 一層 ポーラスアスコン(13)5cm；路面清掃、廃材積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削)125m3 （夜間）アスファルト殻(切削)(上り～処分場)； 殻処分125m3 （夜間）アスファルト殻(切削)(上り)；	
切削オーバーレイ工		式	1	2,552,472	切削オーバーレイ・橋面防水265m2 （夜間）切削厚6cm＋2cm 二層 ポーラスアスコン(13)4cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm；塗膜防水、路面清掃、廃材積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削)5m3 （夜間）アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～仮置き場)； 殻運搬(路面切削)5m3 （昼間）アスファルト殻(廃プラスチック混在)(仮置き場～処分場)； 殻運搬(路面切削)16m3 （夜間）アスファルト殻(切削)(上り～処分場)； 殻処分5m3 （昼間）アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)； 殻処分16m3 （夜間）アスファルト殻(切削)(上り)；	
区画線工		式	1	480,672		
区画線工		式	1	480,672	熔融式区画線240m （夜間）熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性 舗装有；	480 m
仮設工	式	1	1,392,720		
交通管理工	式	1	1,392,720	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	17,426,541		
共通仮設費	式	1	5,752,660		
共通仮設費	式	1	2,383,660		
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	2,003,540	標識車 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機；賃料、 燃料費含む 後尾警戒車 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発 電機；賃料、燃料費含む	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	234,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,369,000		
純工事費	式	1	23,179,201		
現場管理費	式	1	9,452,000		
工事原価	式	1	32,631,201		

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17,954,873		
舗装工		式	1	12,857,286		
切削オーバーレイ工		式	1	12,159,642	舗装版切断	690 m
					アスファルト舗装版 舗装厚5cm；	
					切削オーバーレイ	3,620 m2
					切削厚5cm 一層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm；路面清掃、廃材積込、タックコート含む	
					殻運搬(路面切削)	181 m3
					アスファルト殻(切削)；	
					殻処分	181 m3
					アスファルト殻(切削)；	
アスファルト舗装工		式	1	693,510	表層(車道・路肩部)	0.6 m2
					再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；タックコート含む	
					表層(歩道部)	320 m2
					再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；プライムコート含む	
					表層(歩道部)	80 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上；プライムコート含む	
					表層(歩道部)	2 m2
					再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；プライムコート含む	
					下層路盤(歩道部)	2 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
コンクリート補修工		式	1	4,134	コンクリート打設	2 m2
					18-12-20(高炉) 小型構造物 コンクリート厚5cm；	
構造物補修工		式	1	2,459,970		
側溝工		式	1	57,030	側溝蓋受部補修	0.03 m3
					断面修復工 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル クレンなし；カッター、はつり、殻積込、プライマー、断面修復材、	

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋再利用撤去再設置含む	
集水桝・マンホール工	式	1	27,930	集水桝補修 18-12-20(高炉) 1200×550 ; チップング、型枠、蓋 再利用撤去再設置含む	1 箇所
				蓋 設置 グレーチング桝蓋 335×335用 T-2 細目 ノンスリ ップ加工 ;	1 枚
縁石工	式	1	133,114	歩車道境界ブロック B種片面R(乗入) 180/190×100×600 ;	10 m
				歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) ;	2 m
				縁石補修 断面修復工 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル クレン し ; カッター、はつり、殻積込、プライマー、断面修復材含 む	0.02 m3
				エプロン打替 18-12-20(高炉) 170/200×500 ; 構造物とりこ わし、殻積込含む	6 m
路側防護柵工	式	1	41,106	ガードレール設置 袖ビーム 路側用C種 鋼製 ;	0.7 m
				ガードレール設置 袖ビーム 路側用C種 コム製 ;	0.9 m
防止柵工	式	1	130,375	転落(横断)防止柵 コンクリート建込 支柱間隔1.5m H=1.1m メッキ仕様 ; モ ルタル充填含む	1.5 m
				転落(横断)防止柵 コンクリート建込 支柱間隔1.35m H=1.1m メッキ仕様 ; モ ルタル充填含む	1.4 m
				コンクリート削孔 φ150 L=250mm ;	4 孔
標識工	式	1	1,202,000	標識板 案内標識 2000×2700 2.0m2以上 広角プリズム ; 取付金具含む	1 枚

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	862,460	標識板	2	枚
				案内標識 650×1200 2.0m2未満 広角プラスチック； 取付金具含む		
				添架式標識板取付金具	1	基
				照明柱；		
道路付属物工	式	1	862,460	車線分離標	26	本
				φ80 H=800 貼付式 ベースφ250 固定式(貼付式) 10本以上30本未満；		
				車線分離標	2	本
				特殊形式 高輝度反射シート 215×655 ベース付；		
目地工	式	1	5,955	道路反射鏡鏡体	1	基
				鏡体 丸形φ800 ステンレス 2面用；		
				バックアップ材	1	m
				ポリエチレンフォーム；		
区画線工	式	1	918,302	シール材	1	m
				シリコン系；プライマー含む		
区画線工	式	1	918,302	溶融式区画線	1,690	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	170	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	170	m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
構造物撤去工	式	1	436,315	；		
				溶融式区画線	90	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm		
				排水性舗装無；		
防護柵撤去工	式	1	11,522			
				防護柵撤去(カーブトレール)	4	m
				土中建込 C種；		

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防護柵撤去(ガードレール)	1	m
				袖壁・路側用C種 鋼製；		
				防護柵撤去(ガードレール)	0.7	m
				袖壁・路側用C種 鋼製；		
				転落防止柵撤去	1.5	m
				コンクリート建込 支柱間隔1.5m H=0.8m；		
				転落防止柵撤去	1.4	m
				コンクリート建込 支柱間隔1.35m H=0.8m；		
標識撤去工	式	1	113,075	標識撤去	2	基
				路側式 単柱式φ76.3 2基以下 基礎土工含む；		
				床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む		
				標識撤去	2	基
				警戒・路線番号標識 2基以下；		
				標識撤去	1	枚
				案内標識 2000×2700 2.0m2以上 10m2未満；		
				標識撤去	1	枚
				案内標識 650×1200 2.0m2未満 10m2未満；		
				標識撤去	1	基
				案内標識 650×1200 信号アーム部；添架式標識取付金具撤去含む		
道路付属物撤去工	式	1	51,303	車線分離標撤去	26	本
				φ80 H=800 貼付式 10本以上30本未満；		
				車線分離標撤去	2	本
				特殊形式 215×655 ヘース付；		
				道路反射鏡鏡体撤去	1	基
				鏡体 丸形φ1000 2面用；		
構造物取壊し工	式	1	127,143	舗装版切断	27	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	6	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	368	m2
				アスファルト舗装版 15cm以下；積込含む		
				舗装版破碎	34	m2
				コンクリート舗装版 15cm以下；積込含む		

積算内訳書

工事名	姫路バイパス側道舗装その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリートはつり コンクリート厚5cm；積込含む	2.2 m2
排水構造物撤去工	式	1	240	蓋版撤去 グレーチング 柵蓋 335×335用；	1 枚
縁石撤去工	式	1	7,518	縁石撤去 歩車道境界ブロック B種片面R(乗入) 180/190×100×600；	10 m
運搬処理工	式	1	125,514	殻運搬 アスファルト殻(掘削) 機械積込； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 グレーチング 蓋、ガードレール、転落防止柵、標識板、標識柱、車線分離標、反射鏡；積込、荷卸し含む	15 m3 2 m3 0.7 m3 15 m3 3 m3 1 式
仮設工	式	1	1,283,000		
交通管理工	式	1	1,283,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	17,954,873		
共通仮設費	式	1	4,154,840		
共通仮設費	式	1	680,840		
運搬費	式	1	142,840	建設機械運搬費	1 式

