

単 価 合 意 書

令和7年9月30日に契約した加古川大門地区中流掘削護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月16日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県姫路市飾磨区三宅2丁目59番地

氏名 家島建設株式会社

代表取締役 中野 宏一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		53,879,137	
河川土工						
		式	1		29,476,200	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	軟岩 オブカット 障害無 1,000m3未 満					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	2,140		2,914,810	
掘削	軟岩 オブカット 障害無 1,000m3以 上5,000m3未 満					
		式	1		2,461,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満					
		式	1		453,810	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未 満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	4,400		1,683,440	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未 満					
		式	1		1,683,440	
盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未 満					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料		式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	0		0	
土材料		式	0		0	
法面整形工(ICT)		式	1		325,790	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	370	779	288,230	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	40	939	37,560	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	494	0	
残土処理工		式	1		24,552,160	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	1		4,421,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,331,820	
残土等処分	軟岩	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	軟岩					
		式	1		5,679,560	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		8,119,540	
法覆護岸工						
		式	1		19,258,325	
作業土工						
		式	1		254,988	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)						
		式	1		9,449,880	
現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm					
		m	0	13,548	0	
プレキャスト基礎ブロック (A-8型)	500×380×2000 脱炭素型コンクリート二次製品					
		m	60	26,433	1,585,980	
平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック張 控120mm					
		m ²	362	18,450	6,678,900	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)					
		m ³	0	64,810	0	
プレキャスト天端ブロック (H-420型)	420×200×2000 脱炭素型コンクリート二次製品					
		m	60	19,750	1,185,000	
ポ-ラスコンクリート吹付 (低水護岸)						
		式	1		7,092,467	
ポ-ラスコンクリート吹付	t=110 300m ² 未満					
		m ²	91	59,387	5,404,217	
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)					
		m ³	0	66,444	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	m3	25	67,530	1,688,250	
護岸付属物工		式	1		2,254,190	
横帯コンクリート (1)	B200 18-8-40(高炉)	箇所	0	44,068	0	
プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート (1)	420×200×2000 脱炭素型コンクリート 二次製品	箇所	2	112,210	224,420	
横帯コンクリート (2)	B200 18-8-40(高炉)	箇所	0	32,857	0	
プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート (2)	420×200×2000 脱炭素型コンクリート 二次製品	箇所	1	75,595	75,595	
横帯コンクリート (3)	B200 18-8-40(高炉)	箇所	0	32,857	0	
プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート (3)	420×200×2000 脱炭素型コンクリート 二次製品	箇所	1	75,595	75,595	
平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	220	8,539	1,878,580	
植生工		式	1		206,800	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	100	2,068	206,800	
構造物撤去工		式	1		2,069,603	
仮設物撤去工		式	1		384,312	
大型土のう撤去		袋	280	866.4	242,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート撤去		m2	200	444.9	88,980	
袋詰玉石	再利用設置	式	1		26,370	
袋詰玉石	再利用撤去	式	1		26,370	
構造物取壊し工		式	1		731,250	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	75	9,750	731,250	
運搬処理工		式	1		954,041	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	75	1,649	123,675	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	75	3,432	257,400	
石運搬		m3	2	1,693	3,386	
石処分		m3	2	7,239	14,478	
廃棄物運搬	管理型混合廃棄物	t	10	12,993	129,930	
廃棄物運搬	安定型混合廃棄物	台	1	18,562	18,562	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	6	1,547	9,282	
廃棄物処分	管理型混合廃棄物	t	10	33,329	333,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物処分	安定型混合廃棄物	m3	3	6,496	19,488	
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	6	7,425	44,550	
仮設工		式	1		3,075,009	
作業土工		式	1		44,379	
工事用道路工		式	1		754,118	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	式	1		171,275	
工事用道路撤去	敷砂利 t=200	式	0		0	
工事用道路撤去	敷砂利 t=200	式	1		541,190	
敷鉄板	25×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		41,653	
土留・仮締切工		式	1		171,650	
大型土のう	耐候性1年 製作・設置	袋	25	6,866	171,650	
仮水路工		式	1		173,090	
コルゲートアリウム	600×600mm t=1.6mm	m	10	17,309	173,090	
汚濁防止工		式	1		1,411,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	1		1,411,400	
交通管理工						
		式	1		520,372	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		520,372	
直接工事費						
		式	1		53,879,137	
共通仮設費						
		式	1		17,956,088	
共通仮設費						
		式	1		14,341,032	
運搬費						
		式	1		54,891	
仮設材運搬費						
		式	1		54,891	
準備費						
		式	1		10,428,214	
土砂等運搬	根混じり土					
		式	1		1,307,880	
残土等処分	根混じり土					
		式	1		8,419,950	
伐木・伐竹	伐竹					
		式	1		99,330	
集積積み						
		式	1		59,234	
伐木伐竹運搬	竹					
		式	1		130,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費	枝葉					
		式	1		132,240	
木根等処分費	木根					
		式	1		45,246	
木根等処分費	竹					
		式	1		233,884	
技術管理費						
		式	1		3,051,682	
施工調査費						
		式	1		111,375	
システム初期費(ICT)						
		式	0		0	
システム初期費(ICT)						
		式	1		555,020	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		1,392,191	
BIM/CIM適用工事に要する費用						
		式	1		993,096	
営繕費						
		式	1		344,966	
快適化	男性用					
		式	1		172,483	
快適化	女性用					
		式	1		172,483	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		461,279	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,615,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		71,835,225	
現場管理費						
		式	1		14,695,972	
工事原価						
		式	1		86,531,197	
一般管理費等						
		式	1		11,448,803	
工事価格						
		式	1		97,980,000	
消費税相当額						
		式	1		9,798,000	
工事費計						
		式	1		107,778,000	