

# 単 価 合 意 書

令和7年10月6日に契約した加古川西古瀬地区下流築堤工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 3月 17日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町5丁目31番20号

氏名 株式会社 香山組

代表取締役社長 香山 昌哉

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		117,295,581	
河川土工		式	1		27,616,644	
掘削工(ICT)		m3	450		169,695	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		169,695	
盛土工		m3	100		599,485	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		289,050	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		36,835	
土材料		式	1		273,600	
盛土工(ICT)		m3	8,600		25,486,100	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		1,956,500	
土材料		式	1		23,529,600	
法面整形工(ICT)		式	1		1,137,504	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	240	780.4	187,296	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,920	494.9	950,208	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		223,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		143,220	
残土等処分	土砂	式	1		80,640	
法覆護岸工		式	1		41,817,579	
作業土工		式	1		68,815	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (低水護岸)		式	1		19,699,287	
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 36.9cm 高さ 50cm	m	99	13,143	1,301,157	
平ブロック張	控180mm ポーラスコンクリート 擬石模様	m <sup>2</sup>	684	23,470	16,053,480	
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	35	66,990	2,344,650	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		15,258,903	
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 5 0cm	m	0	13,573	0	
プレキャスト基礎ブロック (A-4型)	脱炭素型コンクリート二次製品 380×50 0×2000	m	102	25,584	2,609,568	
平ブロック張	控120mm ポーラスコンクリート 擬石模様	m <sup>2</sup>	601	18,485	11,109,485	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0	64,932	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ天端ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ (A-1型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 420×2000	m	103	14,950	1,539,850	
護岸付属物工		式	1		3,496,816	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(1型)	18-8-40(高炉)	箇所	0	43,218	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (1型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 420×2000	m	6	18,563	111,378	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(2型)	18-8-40(高炉)	箇所	0	86,427	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (2-1型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 450×2000	m	4	19,415	77,660	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (2-2型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 500×2000	m	7	20,804	145,628	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(3型)	18-8-40(高炉)	箇所	0	44,004	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (3型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 420×2000	m	6	18,563	111,378	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(4型)	18-8-40(高炉)	箇所	0	76,054	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (4-1型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 450×2000	m	4	19,415	77,660	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (4-2型)	脱炭素型ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 500×2000	m	8	20,804	166,432	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	380	7,386	2,806,680	
植生工		式	1		1,900,270	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	410	2,072	849,520	
張芝	改良高麗芝	m2	450	2,335	1,050,750	
接続水路工 (西古瀬地区)		式	1		618,652	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		9,272	
埋戻し	土砂	式	1		363,120	
U型フレーム	W=300	m	9	12,588	113,292	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100	m2	11	3,887	42,757	
防草シート		m2	8	1,960	15,680	
コンクリート壁復旧	500×2000×200 18-8-40(高炉)	箇所	1	22,583	22,583	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	2	12,644	25,288	
大型土のう撤去	既設大型土のう撤去	式	1		26,660	
接続水路工 (大門地区)		式	1		410,276	
床掘り	土砂	式	1		17,694	
埋戻し	土砂	式	1		17,590	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,824	
現場打水路	B420×H350 18-8-40(高炉)					
		m	10	23,287	232,870	
現場打ち集水柵	B600-L600-H500 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	54,504	54,504	
蓋	600×600用 t=3.2 電気めっき 吊 金具含む					
		枚	1	56,680	56,680	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	7,606	15,212	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	1,969	3,938	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	3,482	6,964	
防草シート工 (水路沿い)						
		式	1		364,560	
防草シート						
		m2	186	1,960	364,560	
付帯道路工						
		式	1		6,321,169	
アスファルト舗装工 (農道・市道)						
		式	1		5,016,460	
不陸整正	補足材有り 粒度調整砕石 M-30 1 mm以上6mm未満					
		m2	1,960	165.9	325,164	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	1,960	1,660	3,253,600	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	700	340	238,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	786.4	3,145	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	754.8	15,096	
側溝清掃(機械)		m	140	286.8	40,152	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	47	623.6	29,309	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m <sup>2</sup>	1,960	191.9	376,124	
殻運搬	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	98	3,393	332,514	
殻処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	98	3,700	362,600	
処分費	汚泥	m <sup>3</sup>	4	10,189	40,756	
アスファルト舗装工 (下流側進入路部)		式	1		1,304,709	
不陸整正	補足材有り 粒度調整碎石 M-30 1 mm以上6mm未満	m <sup>2</sup>	500	165.9	82,950	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m <sup>2</sup>	500	1,660	830,000	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	190	623.6	118,484	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m <sup>2</sup>	500	191.9	95,950	
殻運搬	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	25	3,393	84,825	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	25	3,700	92,500	
光ケーブル配管工						
		式	1		850,269	
引込柱設置工						
		式	1		443,204	
引込柱設置	高さ6m					
		本	1	157,565	157,565	
引込開閉器盤設置	屋外共架型					
		面	1	183,316	183,316	
屋外配管	厚鋼電線管 G36					
		m	6	4,412	26,472	
エントランスキャップ	G36用					
		個	3	2,417	7,251	
屋外配管	金属製可とう電線管 #30					
		m	1	2,477	2,477	
コンヒネーションキャップリング	#30					
		個	2	152.8	305	
ボックスコネクタ	#30					
		個	2	129.6	259	
引留金具	低圧ラック 低圧引留碍子					
		個	1	4,029	4,029	
自在バンド	IBT-212					
		個	3	578	1,734	
架空配線	DV14q-2C 1径間					
		径間	1	35,551	35,551	
管内配線	VVR14sq-2C					
		m	13	1,865	24,245	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
引込柱撤去工						
		式	1		407,065	
引込柱撤去	高さ 6m					
		基	1	398,127	398,127	
現場発生品運搬(電気)	引込線 配線 配管 分電盤					
		式	1		8,938	
構造物撤去工						
		式	1		3,128,428	
構造物取壊し工						
		式	1		1,476,160	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	40	7,511	300,440	
間知石取壊し	機械施工					
		m3	146	7,606	1,110,476	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	8	615.5	4,924	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	320	188.5	60,320	
運搬処理工						
		式	1		1,652,268	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	40	1,944	77,760	
間知石運搬						
		m3	146	1,969	287,474	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	16	3,335	53,360	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	40	3,439	137,560	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間知石処分		m3	146	7,225	1,054,850	
殻処分	アスファルト殻	m3	16	2,579	41,264	
仮設工		式	1		37,561,492	
工事用道路工		式	1		6,453,608	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		3,068,000	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上	式	1		1,622,400	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	式	0		0	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	式	1		349,334	
大型土のう撤去		式	0		0	
大型土のう撤去		式	1		96,802	
敷砂利	再生クラッシュ RC-40 t=100	式	1		30,360	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,286,712	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工 (河川内)		式	1		5,443,710	
工事用道路盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		5,403,600	
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=100	式	1		40,110	
土留・仮締切工		式	1		11,727,727	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	式	0		0	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	式	1		8,593,920	
大型土のう	3年耐候性(H=1.1m, W=1.1m) 流用土	式	1		550,725	
大型土のう撤去		式	0		0	
大型土のう撤去		式	1		2,364,480	
大型土のう撤去	撤去	式	1		52,155	
袋詰玉石	再利用設置	式	1		100,691	
袋詰玉石	再利用撤去	式	1		65,756	
水替工		式	1		1,490,550	
ポンプ排水	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 常時排水	式	1		1,490,550	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路進入路工		式	1		1,845,927	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		231,000	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上	式	1		123,000	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル) 支給品	式	1		342,432	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	式	0		0	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	式	1		366,854	
大型土のう撤去		式	0		0	
大型土のう撤去		式	1		100,254	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		660,261	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル)	式	1		11,063	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル)	式	1		11,063	
工事用道路進入路撤去工		式	1		101,200	
三和地区		式	1		101,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土撤去	4.0m以上					
		式	1		101,200	
軟弱土置換工						
		式	1		679,700	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		297,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不 整地車による運搬					
		式	1		382,500	
境界工						
		式	1		9,555	
境界杭	再設置 根巻き基礎有り					
		式	1		5,996	
境界杭撤去	再利用撤去 10本未満					
		式	1		1,927	
境界鉋	再設置 10枚未満					
		式	1		1,216	
境界鉋撤去	再利用撤去 10枚未満					
		式	1		416	
保護コンクリート工						
		式	1		2,597,275	
床掘り	土砂					
		式	1		25,580	
埋戻し	土砂					
		式	1		176,800	
掘削	土砂 現場制約あり					
		式	1		86,595	
人力積込						
		式	1		46,620	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		23,370	
保護コンクリート	18-8-40高炉	式	1		428,204	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m)	式	1		537,740	
大型土のう撤去		式	1		206,264	
中詰土砂盛土	土砂 4.0m以上	式	1		25,512	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		243,594	
不陸整正	補足材無し	式	1		304,400	
ポンプ排水	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 常時排水	式	1		379,080	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		113,516	
根混り土砂撤去工		式	1		743,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		743,000	
汚濁防止工		式	1		2,504,160	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		2,504,160	
交通管理工		式	1		3,965,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		3,965,080	
直接工事費		式	1		117,295,581	
共通仮設費		式	1		39,480,365	
共通仮設費		式	1		30,808,256	
運搬費		式	1		2,974,878	
仮設材運搬費		式	1		2,974,878	
準備費		式	1		18,832,802	
木根等処分費		式	1		788,389	
表面はぎ土運搬・処分	根混り土	式	0		0	
表面はぎ土運搬・処分	根混り土	式	1		17,681,300	
収集運搬処分費	廃プラスチック 収集運搬処分費	式	1		363,113	
技術管理費		式	1		7,517,555	
施工調査費		式	1		111,157	
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,211	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		4,227,676	
BIM/CIM適用工事費用		式	1		2,130,511	
営繕費		式	1		377,934	
快適化		式	1		377,934	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,105,087	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,672,109	
純工事費		式	1		156,775,946	
現場管理費		式	1		35,147,886	
工事原価		式	1		191,923,832	
一般管理費等		式	1		28,376,168	
工事価格		式	1		220,300,000	
消費税相当額		式	1		22,030,000	
工事費計		式	1		242,330,000	