

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 号他法面等植栽維持工事
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前 7 (姫路維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	日間	自	契約締結日の翌日から
		至	令和 8 年 2 月 28 日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他法面等植栽維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	24, 929, 515		
街路樹維持作業		式	1	24, 929, 515		
剪定		式	1	954, 715	剪定A 高木 冬期 幹周30cm以上60cm未満 50本以上； 集積・積込、運搬含む50 本 剪定B 高木 冬期 幹周60cm以上90cm未満 50本以上； 集積・積込、運搬含む50 本 剪定C 中木 円筒形 H=200cm以上300cm未満 50本以上 ；集積・積込、運搬含む50 本 剪定D 中木 球形 H=100cm以上200cm未満 50本以上； 集積・積込、運搬含む50 本 剪定E 低木 球形 H=100cm未満 50本以上；集積・積込、 運搬含む50 本 剪定F 中木 寄植 100m2以上1000m2未満；集積・積込、 運搬含む100 m2 剪定G 低木 寄植 100m2以上1000m2未満；集積・積込、 運搬含む100 m2	
伐採		式	1	806, 900	伐採A チェーンソー伐採 幹周20cm未満；障害物の除去、集積 ・積込・運搬含む10 本 伐採B チェーンソー伐採 幹周20cm以上30cm未満；障害物の 除去、集積・積込・運搬含む20 本 伐採C チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満；障害物の 除去、集積・積込・運搬含む10 本	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他法面等植栽維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草	式	1	1, 448, 500	伐採D チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満；障害物の 除去、集積・積込・運搬含む	10	本
				伐採E チェーンソー伐採 幹周90cm以上120cm未満；障害物の 除去、集積・積込・運搬含む	10	本
				除草A 肩掛け式；障害物の除去、除草、集草、積込・運搬 含む	5, 000	m2
				除草B 抜根 1000m2以上；障害物の除去、除草、集草、積 込・運搬含む	3, 000	m2
防草処理	式	1	2, 022, 330	除草C 樹林地伐採・つる切り；障害物の除去、草刈機・チ ェンソー運転、除草、集草、積込・小運搬含む	500	m2
				防草シート設置A 平面(1:2.0超) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構 造 目付量310g/m2；U型アンカーピッチ、粘着テープ 含む	50	m2
				防草シート設置A(夜間) 平面(1:2.0超) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構 造 目付量310g/m2；U型アンカーピッチ、粘着テープ 含む	50	m2
				防草シート設置B 法面(1:2.0以下) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層 構造 目付量310g/m2；U型アンカーピッチ、粘着テープ 含 む	100	m2
				防草シート設置B(夜間) 法面(1:2.0以下) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層 構造 目付量310g/m2；U型アンカーピッチ、粘着テープ 含 む	300	m2
				防草シート端部処理A アスファルト部；コーキング材、アスファルトピッチメント含む	50	m
				防草シート端部処理A(夜間) アスファルト部；コーキング材、アスファルトピッチメント含む	50	m
				防草シート端部処理B	50	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他法面等植栽維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート部；コーキング材、コンクリートビッドセット含む 防草シート端部処理B(夜間)	50 m
				コンクリート部；コーキング材、コンクリートビッドセット含む 防草シート端部処理C	50 箇所
				ガードレール支柱際部処理；支柱用カバーシート、大頭 釘、粘着テープ 含む	
				防草シート端部処理C(夜間)	50 箇所
				ガードレール支柱際部処理；支柱用カバーシート、大頭 釘、粘着テープ 含む	
				防草シート端部処理D	300 m
				天端部処理；粘着テープ 含む	
				防草シート端部処理D(夜間)	50 m
				天端部処理；粘着テープ 含む	
機械運転	式	1	4, 353, 960	トラック運転A	10 H
				2t；一般運転手、燃料費含む	
				トラック運転A(夜間)	10 H
				2t；一般運転手、燃料費含む	
				クレーン装置付きトラック運転A	10 H
				4t積(2.9t吊)；特殊運転手、燃料費含む	
				クレーン装置付きトラック運転A(夜間)	10 H
				4t積(2.9t吊)；特殊運転手、燃料費含む	
				高所作業車運転A	20 H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m；特殊運転手 、燃料費含む	
				高所作業車運転A(夜間)	100 H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m；特殊運転手 、燃料費含む	
				小型バックホ運転	20 H
				クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)；特殊運転手、 燃料費含む	
				バックホ運転A	50 日
				4.0m3；一般運転手、燃料費含む	
				バックホ運転B	30 H
				4.0m3；一般運転手、燃料費含む	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他法面等植栽維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハッカー車運転B(夜間) 4.0m3；一般運転手、燃料費含む	10	H
普通作業員	式	1	9,944,040	普通作業員A 普通作業員A(夜間) 普通作業員B 普通作業員B(夜間)	200 130 50 30	日 日 H H
交通管理工	式	1	3,918,070	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員B(夜間) 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員C 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員D 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員D(夜間) 交通誘導警備員B；	80 10 150 60 60 300	日 H H 日 H H
処分費	式	1	1,481,000	処分費AA 可燃物(剪定くず)； 処分費AB 可燃物(剪定くず)； 処分費AC 可燃物(剪定くず)； 処分費AD 可燃物(剪定くず)； 処分費BA 可燃物(草)； 処分費BB 可燃物(草)； 処分費BC 可燃物(草)； 処分費BD 可燃物(草)；	1 5 5 1 10 10 25 25	t t t t t t t t

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他法面等植栽維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費CA 可燃物(木) ;	1 t
				処分費CB 可燃物(木) ;	1 t
				処分費CC 可燃物(木) ;	1 t
				処分費CD 可燃物(木) ;	1 t
				処分費DA 可燃物(竹) ;	1 t
				処分費DB 可燃物(竹) ;	1 t
				処分費DC 可燃物(竹) ;	1 t
				処分費DD 可燃物(竹) ;	1 t
				処分費E 不燃物(混合廃棄物) ;	5 m3
直接工事費	式	1	24, 929, 515		
共通仮設費	式	1	9, 537, 520		
共通仮設費	式	1	6, 191, 520		
安全費	式	1	6, 191, 520	標識車 2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ; 後尾警戒車A 2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ; 後尾警戒車A(夜間) 2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ;	60 日 60 H 300 H
共通仮設費 (率計上)	式	1	3, 346, 000		
純工事費	式	1	34, 467, 035		

積算内訳書

工事名	R7国道2号他法面等植栽維持工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳
現場管理費	式	1	16,013,000	
工事原価	式	1	50,480,035	
一般管理費等	式	1	9,269,965	
工事価格	式	1	59,750,000	