

単 価 合 意 書

令和6年2月27日に契約した名塩道路生瀬地区改良工事における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月13日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県姫路市飾磨区三宅二丁目59番地

氏名 家島建設株式会社 代表取締役 中野 宏一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		165,166,780	
道路土工						
		式	1		29,973,801	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満					
		式	0		0	
転石破碎	火薬使用無					
		式	0		0	
転石破碎	油圧切矢					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	2,800		4,739,254	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		169,620	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		160,400	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		23,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	式	1		1,898,640	
転石破碎	火薬使用無	式	1		997,900	
転石破碎	油圧切矢	式	1		1,132,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		351,680	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		5,454	
掘削工(ICT)		m3	2,000		793,200	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満	式	1		793,200	
路体盛土工		m3	90		453,954	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		347,280	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		22,422	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		69,034	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		15,218	
法面整形工		式	1		302,649	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360		290,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	30		12,057	
残土処理工						
		式	1		23,684,744	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		78,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		533,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,257,674	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		1,373,020	
土砂等運搬	転石(30cm超)					
		式	1		20,200	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		11,916,030	
残土等処分	軟岩					
		式	1		7,258,520	
残土等処分	転石(30cm超)					
		式	1		247,000	
法面工						
		式	1		2,993,700	
法面保護工						
		式	1		2,993,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	厚10cm 18-8-40(高炉)	m2	380		1,531,780	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	29		1,363,870	
防草シート	0.4mm	m2	74		98,050	
擁壁工		式	1		11,609,212	
作業土工		式	1		184,279	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,855,888	
重力式擁壁	(西宝橋) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	57		3,172,620	
重力式擁壁	(西宝橋) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0		0	
重力式擁壁	(西宝橋) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	10		524,600	
円形型枠	(西宝橋) φ350	m	1		2,420	
鉄筋	(西宝橋) SD345 D13	t	0.12		20,268	
アンカボルト	(西宝橋) 4-M24×700	組	2		52,040	
アンカボルト	(西宝橋) 4-Φ25×520	組	2		83,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工	(西宝橋)					
		式	1		221,510	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0.2		7,912	
型枠	一般型枠					
		式	1		6,568	
残存型枠	GRC製 厚10mm					
		式	1		207,030	
場所打擁壁工	(弓納子川)					
		式	1		3,880,022	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 20cm					
		m2	9		72,549	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	25		725,250	
型枠	一般型枠					
		式	1		212,083	
裏込コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	91		2,870,140	
ブレイク擁壁工						
		式	1		1,120,900	
ブレイク擁壁	(西宝橋) L型擁壁 高さ 2.0mを超え3.5m以下					
		m	0		0	
ブレイク擁壁	(西宝橋) L型擁壁 高さ 2.0mを超え3.5m以下					
		m	11		1,120,900	
ジオキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	(西宝橋)					
		式	1		2,346,613	
ジオキスタイル壁面材組立・設置						
		m2	56		1,415,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
まき出し・敷均し、締固め		m3	81		882,900	
天端組立・設置		m	23		32,200	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	17		15,833	
石・ブロック積(張)工		式	1		27,456,041	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		340,487	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,373,921	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	18		120,924	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	7		77,350	
コンクリート(間知)ブロック積	①	m2	84		1,991,640	
コンクリート(間知)ブロック積	⑤	m2	25		722,250	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	53		329,130	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3		1,087	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		131,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ブロック積工		式	1		21,991,784	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 20cm	m	8		136,400	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 190cm 高さ 20cm	m	32		986,880	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 300cm 高さ 20cm	m	1		48,690	
大型ブロック積		m ²	288		9,864,000	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	218		7,204,900	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	150		509,400	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	1		3,624	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	8		526,160	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	37		2,711,730	
大型ブロック積工	(西宝橋)	式	1		517,562	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	2		6,802	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	7		298,690	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	1		65,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3		146,220	
大型ブロック積工	(武庫川)	式	1		804,812	
現場打護岸コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5		206,500	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		134,660	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9		460,260	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		3,392	
階段工		式	1		427,475	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3		126,510	
鉄筋	SD345 D13	t	0.08		13,496	
型枠	一般型枠	式	1		73,809	
手すり	H=850	m	9		213,660	
カルバート工		式	1		21,342,300	
プレキャストカルバート工		式	1		21,342,300	
プレキャスト門型カルバート	内幅 4.38m 内高 4.20m	m	4		19,976,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フーチングコンクリート	40-12-25(20)(普通)	m ³	2		340,800	
護床ブロック	1t型	個	25		1,025,500	
排水構造物工		式	1		1,130,352	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		11,533	
側溝工		式	1		757,020	
L型街渠	PGU-A(665×270×1995)	m	33		757,020	
管渠工		式	1		282,709	
暗渠排水管	VPφ200	m	4		25,080	
暗渠排水管	VPφ200(2)	m	14		54,236	
暗渠排水管	(A) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ75	m	26		29,068	
暗渠排水管	(B) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ75	m	33		56,463	
暗渠排水管	(C) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ75	m	20		39,360	
暗渠排水管	(D) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ200 流用品	m	7		23,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手材	φ200用					
		式	1		54,807	
集水桝・マンホール工						
		式	1		79,090	
現場打ち集水桝	G1-500×500×435 18-8-40(高炉)					
		箇所	1		45,960	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-25 ホール固定					
		枚	1		33,130	
遮音壁工						
		式	1		17,053,200	
遮音壁基礎工						
		式	1		17,053,200	
基礎杭	φ355.6×6.4×2.5 流用品					
		本	8		1,923,200	
基礎杭	φ558.8×9.5×5.0					
		本	34		15,130,000	
舗装工						
		式	1		6,697,407	
橋面防水工	(P3～P5)					
		式	1		370,884	
橋面防水	車道部					
		m2	51		110,874	
橋面防水	歩道部					
		m2	107		260,010	
アスファルト舗装工	(車道舗装-2)					
		式	1		3,190,056	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm					
		m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	585		606,645	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	585		479,407	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	652		1,066,672	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	652		1,037,332	
アスファルト舗装工	(車道舗装-3)	式	1		368,909	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	51		21,700	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	51		35,332	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	51		122,349	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	51		71,553	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	75		117,975	
アスファルト舗装工	(歩道部)	式	1		381,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	182		126,763	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	182		254,982	
アスファルト舗装工	(乗入部)	式	1		37,932	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	10		5,492	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	10		32,440	
アスファルト舗装工	(橋面舗装-1)	式	1		64,866	
レベリング層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	51		58,446	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 20mm 3.0m超	m2	9		6,420	
アスファルト舗装工	(橋面舗装-2)	式	1		692,269	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	17		557,770	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	107		134,499	
アスファルト舗装工	(仮設舗装)	式	1		1,204,096	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	736		1,204,096	
排水装置工	(P3～P5)	式	1		386,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版排水		箇所	19		386,650	
縁石工		式	1		183,183	
作業土工		式	1		12,108	
縁石工		式	1		171,075	
歩車道境界ブロック	C型 A種(150/170×200×600)	m	25		171,075	
防護柵工		式	1		903,213	
路側防護柵工		式	1		903,213	
ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	m	43		387,903	
ガードレール	Gr-C-2B 塗装品	m	3		33,990	
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品	m	28		481,320	
区画線工		式	1		164,461	
区画線工		式	1		164,461	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	142		65,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	73		46,449	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	17		14,434	
溶融式区画線	溶融式手動 セフラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 セフラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	34		38,386	
道路付属施設工		式	1		237,120	
ケーブル配管工		式	1		237,120	
ケーブル配管	FEP50	m	8		3,529	
ケーブル配管	FEP80	m	16		10,020	
ケーブル配管	G54(SUS)	m	9		145,710	
ケーブル配管	G82	m	3		32,790	
異種管継手	FEP50-G54	個	3		18,111	
異種管継手	FEP80-G82	個	2		26,960	
構造物撤去工		式	1		11,430,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工						
		式	1		772,019	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-4E(泥除け板付)					
		m	157		294,218	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B					
		m	35		110,880	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B					
		m	3		4,746	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B					
		m	20		121,160	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B(連続基礎式)					
		m	19		86,507	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-C-2B					
		m	31		49,042	
金網・支柱(立入防止柵)撤去	H=1.8m 支柱間隔2m					
		m	0		0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	アンカーボルト固定 H=1.1m					
		m	16		9,889	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 H=1.1m					
		m	3		2,497	
目隠しフェンス撤去	H=2.0m 手摺付 アンカーボルト固定					
		m	4		93,080	
標識撤去工						
		式	1		23,320	
標識撤去	規制標識					
		基	1		23,320	
道路付属物撤去工						
		式	1		15,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	防護柵取付					
		本	34		15,136	
作業土工						
		式	1		236,926	
構造物取壊し工						
		式	1		3,741,531	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	207		2,049,507	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	1		51,240	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	6		105,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	176		96,624	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	140		108,262	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
		m2	30		16,293	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	84		45,620	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	990		773,883	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	0		0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	520		406,484	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm					
		m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付法面取壊し	機械施工					
		m2	131		88,018	
排水構造物撤去工						
		式	1		20,898	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300					
		m	106		13,440	
蓋版撤去	側溝蓋					
		枚	22		4,826	
蓋版撤去	柵蓋					
		枚	12		2,632	
下部工撤去工	(仮橋台 KA1)					
		式	1		2,020,550	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	115		2,020,550	
落石雪害防止撤去工						
		式	1		890,618	
落石防止網撤去						
		m2	777		696,036	
切土(発破)防止柵撤去						
		m2	118		194,582	
道路付属施設撤去工						
		式	1		6,524	
車線分離標撤去	H=1000					
		本	4		6,524	
運搬処理工						
		式	1		3,703,458	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	220		423,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1		6,214	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	120		183,480	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	5		5,775	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	102		601,086	
廃棄物運搬	廃プラスチック類	m3	10		104,500	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	220		882,200	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1		5,131	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	120		668,400	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	5		22,280	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	102		448,596	
廃棄物処分	廃プラスチック類	m3	10		94,930	
現場発生産品運搬	ガードレール、立入防止柵、転落防止柵、目隠しフェンス、標識、蓋版、落石・切土(発破)防止柵	式	0		0	
現場発生産品運搬	ガードレール、転落防止柵、目隠しフェンス、標識、蓋版、落石・切土(発破)防止柵	式	1		257,806	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		33,991,810	
工事用道路工	(太多田川)					
		式	1		990,030	
工事用道路盛土						
		式	1		20,040	
土のう	大型土のう					
		式	1		969,990	
工事用道路工	(武庫川)					
		式	1		15,409,612	
掘削						
		m3	0		0	
掘削						
		m3	5,300		2,913,410	
工事用道路盛土						
		m3	0		0	
工事用道路盛土						
		m3	3,500		738,150	
法面整形						
		m2	0		0	
法面整形						
		m2	460		293,480	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	260		2,295,800	
張りコンクリート	厚10cm 18-8-40高炉)					
		m2	17		69,377	
乗入舗装	平均幅員1.4m未満					
		m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装	平均幅員3.0m超	m2	247		485,849	
コンクリート舗装	24-12-25(20)(高炉)	m2	0		0	
コンクリート舗装	24-12-25(20)(高炉)	m2	643		7,574,540	
歩車道境界ブロック	180/190×100×600	m	0		0	
土のう	大型土のう 撤去	袋	0		0	
土のう	大型土のう 撤去	袋	59		95,521	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	35		346,535	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	79		43,418	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	0		0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	420		230,664	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	35		67,410	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	21		21,252	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	35		140,525	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	21		93,681	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋・仮栈橋工	(工事用道路)					
		式	1		9,039,203	
橋脚	撤去					
		t	12		1,063,080	
仮橋上部	撤去					
		t	33.5		1,132,300	
仮設高欄	撤去 等辺山形鋼型					
		m	82		260,350	
鋼管杭	撤去 φ609.6					
		本	0		0	
鋼管杭	撤去 φ609.6					
		本	12		2,622,000	
鋼管杭(分別解体)	φ609.6 分別解体					
		本	0		0	
鋼管杭(分別解体)	φ609.6 分別解体					
		本	12		2,785,200	
土のう	大型土のう 撤去					
		袋	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0		0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	17		299,200	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工					
		m2	0		0	
根固めモルタル取壊し	機械施工					
		m3	13		130,260	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17		21,845	
殻運搬	モルタル殻	m3	0		0	
殻運搬	モルタル殻	m3	13		25,324	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17		94,809	
殻処分	モルタル殻	m3	0		0	
殻処分	モルタル殻	m3	13		52,780	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		552,055	
仮橋・仮栈橋工	(歩行者・占用管路用(高雄谷川))	式	1		284,244	
橋脚	撤去	t	0.3		55,290	
仮橋上部	撤去	t	3.6		40,032	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去 1000×2000×208	m2	22		14,198	
仮設高欄	撤去 転落防止柵型	m	15		13,588	
H鋼杭切断	H300	箇所	5		31,275	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	鋼材					
		式	1		8,223	
現場発生品運搬	鋼材					
		式	1		121,638	
仮設照明撤去工	(歩行者・占用管路用仮橋)					
		式	1		331,694	
歩道照明器具	LED					
		台	9		185,760	
屋外配管	G36					
		m	42		40,110	
屋外配管	G22					
		m	6		3,370	
屋外配管	金属製可とう電線管 #38					
		m	0.4		298	
屋外配管	金属製可とう電線管 #17					
		m	9		4,333	
屋外配線	CV 2sq-2C					
		m	93		58,645	
屋外配線	IV 2sq					
		m	50		6,880	
ブロック	200×200×200 SUS					
		個	9		30,951	
現場発生品運搬	配管材、ブロック					
		式	1		1,347	
防護施設工						
		式	1		2,587,821	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 流用品					
		m	15		34,215	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
単管ハケリケート	流用品	m	43		106,124	
フェンスハケリケート	(1) H=1.8m 流用品	m	92		520,076	
フェンスハケリケート	(2) H=1.8m 流用品	m	74		239,020	
フェンスハケリケート	(2) H=1.8m 流用品	m	20		130,620	
仮設防護壁	1180×600×900 流用品	m	67		341,566	
飛散防止柵	H=2.7m 防音シート	式	1		447,420	
占用管防護	(太多田川橋)	式	1		768,780	
付属物工		式	1		254,486	
バス停上屋撤去		基	1		109,800	
バス停標識移設		基	1		144,400	
現場発生品運搬	バス停上屋	式	1		286	
交通管理工		式	1		5,094,720	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,843,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	夜間					
		式	1		1,251,720	
直接工事費						
		式	1		165,166,780	
共通仮設費						
		式	1		31,497,507	
共通仮設費						
		式	1		10,600,456	
運搬費						
		式	1		3,582,000	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		3,582,000	
準備費						
		式	1		661,304	
伐採費						
		式	0		0	
伐採費						
		式	1		99,200	
木根等処分費	枝葉					
		式	0		0	
木根等処分費	枝葉					
		式	1		289,944	
木根等処分費	根					
		式	1		272,160	
技術管理費						
		式	1		4,091,527	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		55,760	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		249,604	
施工調査費		式	1		429,895	
保守管理(ICT)		式	1		10,406	
システム初期費(ICT)		式	1		567,715	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,629,717	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査費用		式	1		17,330	
遠隔臨場費		式	1		131,100	
営繕費		式	1		955,601	
快適トイレ		式	1		955,601	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,310,024	
共通仮設費(率計上)		式	1		20,897,051	
純工事費		式	1		196,664,287	
現場管理費		式	1		63,239,158	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価						
		式	1		259,903,445	
一般管理費等						
		式	1		36,437,555	
スライド足切額						
		式	1		-2,921,000	
工事価格						
		式	1		293,420,000	
消費税相当額						
		式	1		29,342,000	
工事費計						
		式	1		322,762,000	