

単 価 合 意 書

令和7年1月20日に契約した東川崎横断歩道橋修繕工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 17日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 兵庫国道事務所長

南 知之

受注者 住所 大阪府大阪市住之江区平林南

1丁目3-30

氏名 酒井工業株式会社 大阪本社

本社長 瀧原 伸夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		185,134,333	
橋面補修工						
		式	1		685,456	
伸縮目地補修工						
		式	0		0	
シール材取替	シリコン系 幅14mm 厚15mm					
		m	0	3,661	0	
シール材取替	シリコン系 幅12mm 厚6mm					
		m	0	2,951	0	
蹴上モルタル打替工						
		式	0		0	
蹴上モルタル打替	K2階段部					
		m3	0	5,367,821	0	
シール材取替	K2階段部 幅22mm 厚22mm					
		m	0	11,830	0	
舗装止めモルタル補修工(夜間)						
		式	1		685,456	
舗装止めモルタル補修	t=35 時間的制約著しく有り					
		m3	0.2	3,427,280	685,456	
橋梁付属物工						
		式	1		7,407,086	
歩道(橋)照明設備設置工						
		式	1		5,239,982	
照明器具設置 (照明柱タイプA・B)	ポール照明 白色LED					
		台	0	82,687	0	
照明器具設置 (照明柱タイプC・D)	ポール照明 白色LED					
		台	0	82,687	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ジョイントボックス設置		個	0	18,204	0	
照明柱建柱(A)	鋼管柱(照明柱タイプA) H=3.5m 径 スレート150×200	基	0	307,160	0	
照明柱建柱(B)	鋼管柱(照明柱タイプB) H=3.5m 径 スレート113×240	基	0	306,615	0	
照明柱建柱(C)	鋼管柱(照明柱タイプC) H=3.5m 径 スレート150×240	基	0	337,486	0	
照明柱建柱(D)	鋼管柱(照明柱タイプD) H=3.5m 径 スレート300×300	基	0	309,793	0	
照明器具設置	高欄支柱部 白色LED	台	0	125,025	0	
照明器具設置	高欄支柱部 白色LED 時間的制約 著しく有り	台	2	131,342	262,684	
照明器具設置	高欄トップレール部 白色LED	台	0	78,283	0	
照明器具設置	高欄トップレール部 白色LED 時間的制約 著しく有り	台	62	80,279	4,977,298	
分電盤設置工		式	0		0	
分電盤設置	ポール取付型	面	0	508,907	0	
引込柱設置工		式	0		0	
引込柱設置	鋼管柱 H=7.0m 350kg以下	基	0	410,939	0	
自動点滅器設置	ポール取付型	個	0	9,270	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
金属製可とう電線管設置	ﾌﾞﾘｶ電線管 φ38×2					
		m	0	3,049	0	
配管・配線工						
		式	1		450,123	
屋外配管	PF42 埋設					
		m	0	2,316	0	
屋外配管	PF22 埋設					
		m	0	1,069	0	
屋外配管	PF22 埋設以外					
		m	0	1,509	0	
屋外配管	PF22 埋設以外 時間的制約著しく有り					
		m	3	1,327	3,981	
屋外配管	G28 時間的制約著しく有り					
		m	10	5,068	50,680	
屋外配管	PV24 時間的制約著しく有り					
		m	8	2,717	21,736	
屋外配管	PV30 時間的制約著しく有り					
		m	2	3,693	7,386	
屋外管内配線	CV3.5mm2-3C					
		m	3	1,428	4,284	
屋外管内配線	IV3.5mm2 時間的制約著しく有り					
		m	334	1,084	362,056	
屋外管内配線	CV2mm2-3C					
		m	0	1,346	0	
柱内配線	VVR5.5mm2-2C					
		m	0	1,437	0	
配管・配線工(夜間)						
		式	1		22,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管	G22 時間的制約著しく有り					
		m	2	4,906	9,812	
屋外配管	PV24 時間的制約著しく有り					
		m	5	2,523	12,615	
ブルボックス設置工						
		式	1		85,244	
ブルボックス設置	SUS 200×200×200mm					
		個	0	14,454	0	
ブルボックス設置	SUS 200×200×200mm 時間的制約著しく有り					
		個	4	21,311	85,244	
ブルボックス設置工(夜間)						
		式	1		50,062	
ブルボックス設置	SUS 200×200×200mm 時間的制約著しく有り					
		個	2	25,031	50,062	
排水施設工(夜間)						
		式	1		180,368	
継手管設置	時間的制約著しく有り					
		個	1	180,368	180,368	
立入防止工(夜間)						
		式	1		174,198	
立入防止網設置	時間的制約著しく有り					
		m2	6	29,033	174,198	
照明柱撤去工						
		式	0		0	
照明柱撤去	鋼管柱 H=3.5m					
		基	0	18,985	0	
照明柱撤去工(夜間)						
		式	1		251,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明柱撤去	鋼管柱 H=3.5m 時間的制約著しく有り	基	6	31,389	188,334	
照明柱撤去	鋼管柱 H=1.0m 時間的制約著しく有り	基	2	31,389	62,778	
照明灯撤去工		式	0		0	
照明器具撤去(A)	照明灯 ポール設置	台	0	12,847	0	
照明器具撤去(B)	橋面外照明灯	台	0	8,347	0	
照明器具撤去(C)	蛍光灯 FL40w-1 屋根部	灯	0	10,859	0	
照明灯撤去工(夜間)		式	1		537,430	
照明器具撤去(A)	照明灯 ポール設置 時間的制約著しく有り	台	6	25,559	153,354	
照明器具撤去(B)	橋面外照明灯 時間的制約著しく有り	台	4	17,864	71,456	
照明器具撤去(C)	蛍光灯 FL40w-1 屋根部 時間的制約著しく有り	灯	14	22,330	312,620	
分電盤撤去工		式	0		0	
分電盤撤去	ポール取付型	面	0	9,288	0	
引込柱撤去工		式	0		0	
自動点滅器撤去	ポール取付型	個	0	1,303	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
引込柱撤去	鋼管柱 H=7.0m					
		基	0	16,651	0	
配管・配線撤去工						
		式	0		0	
屋外配管撤去	厚鋼電線管					
		m	0	760.1	0	
屋外配線撤去	CVケーブル φ15以下					
		m	0	597.2	0	
配管・配線撤去工(夜間)						
		式	1		404,271	
屋外配管撤去	厚鋼電線管 時間的制約著しく有り					
		m	96	1,302	124,992	
屋外配線撤去	CVケーブル φ15以下 時間的制約著しく有り					
		m	273	1,023	279,279	
清掃工						
		式	1		11,869	
排水溝清掃	時間的制約著しく有り					
		箇所	1	11,869	11,869	
橋梁補修工						
		式	1		96,486,623	
既設高欄支柱跡補修工						
		式	1		533,754	
既設高欄支柱撤去跡補修	撤去0.001m3/箇所 時間的制約著しく有り					
		箇所	26	20,529	533,754	
既設高欄支柱跡補修工(夜間)						
		式	1		363,024	
既設高欄支柱撤去跡補修	撤去0.001m3/箇所 時間的制約著しく有り					
		箇所	12	30,252	363,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高欄設置工		式	1		118,700	
土工部削孔	時間的制約著しく有り	孔	0	740.8	0	
土工部削孔	時間的制約著しく有り	孔	96	727.5	69,840	
橋名板撤去・再設置	時間的制約著しく有り	枚	4	12,215	48,860	
高欄設置工(夜間)		式	1		75,350,995	
高欄設置(通路部)	時間的制約著しく有り	m	0	189,452	0	
高欄設置(通路部)	時間的制約著しく有り	m	88	213,659	18,801,992	
高欄設置(スロープ部)	時間的制約著しく有り	m	0	239,676	0	
高欄設置(スロープ部)	時間的制約著しく有り	m	158	263,685	41,662,230	
高欄設置(踊り場部)	時間的制約著しく有り	m	0	194,266	0	
高欄設置(踊り場部)	時間的制約著しく有り	m	8	223,391	1,787,128	
高欄設置(土工部)	時間的制約著しく有り	m	0	258,567	0	
高欄設置(土工部)	時間的制約著しく有り	m	47	277,511	13,043,017	
土工部削孔	時間的制約著しく有り	孔	52	1,089	56,628	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
手摺設置	時間的制約著しく有り					
		m	0	17,256	0	
地覆カバー設置工						
		式	1		770,700	
地覆かゝーシリング	時間的制約著しく有り					
		m	0	2,533	0	
地覆かゝーシリング	時間的制約著しく有り					
		m	300	2,569	770,700	
地覆かゝー設置工(夜間)						
		式	1		19,262,170	
地覆かゝー設置	時間的制約著しく有り					
		m	0	59,923	0	
地覆かゝー設置	通路部 時間的制約著しく有り					
		m	85	74,930	6,369,050	
地覆かゝー設置	時間的制約著しく有り					
		m	215	59,968	12,893,120	
表面かん工						
		式	0		0	
遊離石灰除去						
		m2	0	7,753	0	
当て板補修工(夜間)						
		式	1		87,280	
芯出し素地調整	動力工具処理 時間的制約著しく有り					
		m2	0.1	68,190	6,819	
当て板補強板取付	時間的制約著しく有り					
		部材	1	37,801	37,801	
現場孔明	時間的制約著しく有り					
		本	6	3,791	22,746	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融亜鉛めっき高力ボルト	各種 時間的制約著しく有り					
		組	6	3,319	19,914	
現場塗装工						
		式	0		0	
橋梁塗装工(RC-Ⅲ)						
		式	0		0	
素地調整(小規模)	3種ケレンC(電動工具と手工具の併用)					
		m2	0	8,524	0	
下塗(小規模)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 下塗(200g/m2×2回) はけ・ローラー					
		m2	0	7,118	0	
中塗(小規模)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗(140g/m2) はけ・ローラー 淡彩					
		m2	0	3,752	0	
上塗(小規模)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗(120g/m2) はけ・ローラー 淡彩					
		m2	0	5,048	0	
構造物撤去工						
		式	1		48,348,428	
上屋フレーム撤去工(夜間)						
		式	1		10,370,615	
部材撤去	時間的制約著しく有り					
		t	0	924,558	0	
部材撤去	時間的制約著しく有り					
		式	1		10,370,615	
上屋フレーム ^ハ 撤去工(夜間)						
		式	1		5,355,369	
上屋フレーム ^ハ 撤去	外側・内側 時間的制約著しく有り					
		m	186	24,948	4,640,328	
目隠し ^ハ 撤去	外側 時間的制約著しく有り					
		m	27	26,483	715,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
化粧ハ ^〇 撤去工(夜間)						
		式	1		31,917,628	
化粧ハ ^〇 撤去	通路部 外側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	0	27,264	0	
化粧ハ ^〇 撤去	通路部 外側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	218	32,289	7,039,002	
化粧ハ ^〇 撤去	スロープ部(上屋フレーム範囲内) 外側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	0	29,480	0	
化粧ハ ^〇 撤去	スロープ部(上屋フレーム範囲内) 外側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	239	31,589	7,549,771	
化粧ハ ^〇 撤去	スロープ部(上屋フレーム範囲外) 外側・内側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	0	29,525	0	
化粧ハ ^〇 撤去	スロープ部(上屋フレーム範囲外) 外側・内側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	71	61,805	4,388,155	
化粧ハ ^〇 撤去	スロープ部(上屋フレーム範囲外) 外側・内側 時間的制約著しく有り	m2	0	19,462	0	
化粧ハ ^〇 撤去	スロープ部(上屋フレーム範囲外) 外側・内側 時間的制約著しく有り	m2	282	23,839	6,722,598	
化粧ハ ^〇 撤去	階段部 外側・内側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	0	29,226	0	
化粧ハ ^〇 撤去	階段部 外側・内側 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	46	37,047	1,704,162	
化粧ハ ^〇 撤去	階段部 外側・内側 時間的制約著しく有り	m2	0	20,098	0	
化粧ハ ^〇 撤去	階段部 外側・内側 時間的制約著しく有り	m2	83	24,294	2,016,402	
化粧ハ ^〇 撤去	橋脚部 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	0	43,784	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
化粧パネ撤去	橋脚部 移動式足場施工 時間的制約著しく有り	m2	34	43,414	1,476,076	
化粧パネ撤去	橋脚部 時間的制約著しく有り	m2	0	28,245	0	
化粧パネ撤去	橋脚部 時間的制約著しく有り	m2	34	30,043	1,021,462	
運搬処理工		式	1		704,816	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	13,746	2,749	
混合廃棄物運搬	電線・ケーブル・蛍光灯類	m3	1.5	13,325	19,987	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	5,120	1,024	
混合廃棄物処分	電線・ケーブル	m3	1	1,819	1,819	
混合廃棄物処分	蛍光灯類	m3	0.5	9,095	4,547	
現場発成品運搬	撤去鋼材・パネ	式	0		0	
現場発成品運搬 (夜間)	撤去鋼材・パネル・照明機器 時間的制約著しく有り	式	1		674,690	
仮設工		式	1		32,206,740	
立入防止柵工		式	1		299,720	
立入防止柵撤去復旧	H=2.0m以上 時間的制約著しく有り	式	1		76,622	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防止柵設置	通行止め部 時間的制約著しく有り	式	1		223,098	
仮設歩道工		式	1		6,430,510	
パネル仮囲い設置撤去(夜間)	H=2.0m 時間的制約著しく有り	式	1		5,855,317	
車線分離標	門型 H-650 W-800	式	1		182,532	
道路反射鏡移設撤去	ステンレス 角型 1面用	式	1		60,394	
防犯対策		式	1		332,267	
足場工		式	1		32,071	
足場	単管足場	式	0		0	
高所作業車		式	0		0	
高所作業車		式	1		32,071	
足場工 (夜間)		式	1		12,778,182	
足場	単管足場 時間的制約著しく有り	式	0		0	
高所作業車		式	0		0	
高所作業車		式	1		12,778,182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		365,655	
交通誘導警備員A						
		式	0		0	
交通誘導警備員A						
		式	1		15,708	
交通誘導警備員B						
		式	0		0	
交通誘導警備員B						
		式	1		349,947	
交通管理工 (夜間)						
		式	1		12,300,602	
交通誘導警備員A						
		式	0		0	
交通誘導警備員A						
		式	1		7,302,980	
交通誘導警備員B						
		式	0		0	
交通誘導警備員B						
		式	1		4,997,622	
直接工事費						
		式	1		185,134,333	
共通仮設費						
		式	1		29,817,421	
共通仮設費						
		式	1		8,989,054	
技術管理費						
		式	1		4,967,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		工事	1		53,387	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		202,835	
諸経費動向調査費		式	1		109,149	
アカー引張試験費		式	1		136,436	
修正設計費		式	1		4,466,015	
當繕費		式	1		263,776	
快適トラ		式	1		263,776	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,757,456	
共通仮設費(率計上)		式	1		20,828,367	
純工事費		式	1		214,951,754	
現場管理費		式	1		88,433,471	
工事原価		式	1		303,385,225	
一般管理費等		式	1		43,454,775	
工事価格		式	1		346,840,000	

