

単 価 合 意 書

令和7年8月7日に契約したR7国道175号他バイパス保全工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月18日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 兵庫国道事務所長

南 知之

受注者 住所 兵庫県小野市高田町1756番地

氏名 株式会社田村組 代表取締役

田村 勇人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		78,395,081	
巡視・巡回工						
		式	1		494,751	
道路巡回工						
		式	1		494,751	
通常巡回	4時間/回(昼間)					
		回	14	27,811	389,354	
緊急巡回	2時間/回(昼間)					
		回	1	13,905	13,905	
緊急巡回	2時間/回(夜間)					
		回	1	19,976	19,976	
巡回整備(A)	8時間/回(昼間)					
		回	1	71,516	71,516	
道路土工						
		式	1		8,323,750	
掘削工						
		式	1		623,400	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		m3	300	1,077	323,100	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	1,400	214.5	300,300	
路体盛土工						
		式	1		633,900	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	3,000	211.3	633,900	
残土処理工						
		式	1		7,066,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	m3	300	114.1	34,230	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	887.4	266,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	2,059	4,118,000	
残土等処分		m3	2,000	1,324	2,648,000	
舗装工		式	1		3,254	
アスファルト舗装工		式	1		1,632	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,632	1,632	
透水性舗装工		式	1		1,622	
表層	開粒度アスコン混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	1	1,622	1,622	
排水構造物工		式	1		15,270	
側溝工		式	1		15,270	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 240×240×600	m	1	6,368	6,368	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300×300×600	m	1	8,902	8,902	
縁石工		式	1		1,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,100	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	m	1	1,100	1,100	
防護柵工		式	1		2,225	
路側防護柵工		式	1		2,225	
カートレール	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	m	1	2,225	2,225	
区画線工		式	1		337	
区画線工		式	1		337	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	337.5	337	
道路付属施設工		式	1		3,954	
道路付属物工		式	1		3,954	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm	m ²	1	3,954	3,954	
法面工		式	1		7,787	
法面吹付工		式	1		7,787	
モルタル吹付	厚5cm	m ²	1	7,787	7,787	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工		式	1		2,840	
排水施設清掃工		式	1		2,840	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	474.9	474	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,152	1,152	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1	1,214	1,214	
公園復旧工		式	1		40,966,908	
構造物撤去工 (神戸第3共同溝)		式	1		1,753,440	
床掘り	土砂	式	1		17,622	
埋戻し	土砂	式	1		35,020	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,845	98,450	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	17,616	123,312	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	1,100	540.9	594,990	
照明灯撤去		基	1	12,740	12,740	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,168	41,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,149	36,043	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	110	2,220	244,200	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,899	38,990	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	4,839	33,873	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	110	4,332	476,520	
敷地造成工 (神戸第3共同溝)		式	1		1,437,425	
掘削	土砂	式	1		21,600	
床掘り	土砂	式	1		548,240	
埋戻し	土砂	式	1		735,420	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	330	400.5	132,165	
擁壁工 (神戸第3共同溝)		式	1		3,951,065	
石積(練石)	雑石積	m	69	55,661	3,840,609	
止壁	コンクリート 18-8-40(高炉)	箇所	2	55,228	110,456	
植栽基盤工 (神戸第3共同溝)		式	1		176,218	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土壌改良	普通耕 耕転t300	m2	41	4,298	176,218	
植栽工 (神戸第3共同溝)		式	1		4,456,126	
高木植栽	シブカシ 樹高4m 幹周0.21m	本	1	112,742	112,742	
高木植栽	アモト 樹高3m 幹周0.18m	本	2	40,865	81,730	
高木植栽	アタモ 樹高3m 幹周0.18m 株立ち	本	1	87,935	87,935	
高木植栽	イロモシ 樹高3.5m 幹周0.21m 枝張り1.8m	本	1	64,492	64,492	
高木植栽	エノキ 樹高3.5m 幹周0.21m 株立ち	本	2	68,198	136,396	
高木植栽	エトヒカシ 樹高4m 幹周0.21m 枝張り1.5m	本	2	53,928	107,856	
高木植栽	エノキ 樹高4m 幹周0.21m 枝張り1.5m	本	1	64,492	64,492	
高木植栽	ナカシ 樹高4m 幹周0.21m	本	1	70,982	70,982	
高木植栽	ニオイコシ 樹高4m 幹周0.21m 枝張り1.5m	本	1	63,571	63,571	
高木植栽	ハモモ'源平' 樹高3m 幹周0.18m	本	1	46,802	46,802	
高木植栽	ヤボウシ(大) 樹高5m 幹周0.3m 株立ち	本	1	179,669	179,669	
高木植栽	ヤボウシ 樹高3.5m 幹周0.21m 株立ち	本	1	68,383	68,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中低木植栽	カシ 樹高2.5m 枝張り0.6m	本	1	19,709	19,709	
中低木植栽	クロモジ 樹高1.5m	本	2	16,114	32,228	
中低木植栽	クワ 樹高1.5m	本	1	7,031	7,031	
中低木植栽	ゲッケイジュ 樹高2.0m 枝張り0.3m	本	2	14,611	29,222	
中低木植栽	ダイダイ 樹高1.5m	本	2	18,151	36,302	
中低木植栽	ハッサク 樹高2.0m	本	1	23,221	23,221	
中低木植栽	アモント 樹高2.5m	本	1	28,595	28,595	
中低木植栽	レモン 樹高2.0m	本	1	21,276	21,276	
中低木植栽	アジサイ 樹高0.8m	本	155	2,190	339,450	
中低木植栽	サショウ 樹高0.5m	本	33	2,113	69,729	
中低木植栽	ダイオウクミ 樹高0.3m 10.5VP	本	20	1,668	33,360	
中低木植栽	ナツクミ 樹高0.3m 10.5VP	本	15	1,835	27,525	
中低木植栽	ベニトウクワンツツシ 樹高0.8m 枝張り0.4m	本	65	4,998	324,870	
中低木植栽	ヤマアジサイシチダシガ 樹高0.5m	本	86	1,816	156,176	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地被類植栽	ホトトギス 9.0VP	鉢	45	644.8	29,016	
地被類植栽	ギボウシ 10.5VP	鉢	90	552.1	49,689	
地被類植栽	ツツメ 3枚葉 10.5VP	鉢	220	691.2	152,064	
地被類植栽	フジバカマ 9.0VP	鉢	200	678.2	135,640	
地被類植栽	クレーンゲタイム 9.0VP	鉢	206	388.2	79,969	
地被類植栽	張芝 野芝、切芝全面張り	m2	910	1,412	1,284,920	
樹木養生	支柱設置-1 2脚鳥居型支柱(2T-18)	基	15	4,840	72,600	
樹木養生	支柱設置-2 丸太1本支柱(1S-15)	基	6	3,842	23,052	
樹木養生	支柱設置-1 2脚鳥居型支柱(2T-15)	基	5	4,840	24,200	
樹木養生	植穴チップ材 伐採木チップ敷	m3	24	15,468	371,232	
給水設備工 (神戸第3共同溝)		式	1		197,063	
止水栓	20A	個	2	8,865	17,730	
止水栓ボックス	鋳鉄製蓋B-1 25mm以下用	個	2	12,878	25,756	
散水栓	20A キー付きカップリング	基	1	22,861	22,861	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水栓ボックス	SUS製	基	1	63,469	63,469	
立水栓		基	1	21,857	21,857	
給水管路	給水管 HIVP25A	m	30	1,348	40,440	
埋設表示シート	W=150 折込率2倍	m	30	165	4,950	
雨水排水設備工 (神戸第3共同溝)		式	1		2,821,936	
プレキャストU型側溝	PU300	m	47	8,907	418,629	
自由勾配側溝	内幅300	m	74	12,491	924,334	
蓋版	PU300用 スチール製 細目 グレチング 蓋 T-2 新材加工	枚	35	16,021	560,735	
蓋版	PU300用 スチール製 細目 グレチング 蓋 T-2 発生品加工	枚	39	3,252	126,828	
蓋版	自由勾配用 L500/枚 本体再利用品	枚	71	357.3	25,368	
硬質塩化ビニル管布設	VU φ150	m	86	1,825	156,950	
現場打ち集水柵 A～E・G	内径□450 18-8-40(高炉)	箇所	6	64,714	388,284	
現場打ち集水柵 F	内径□450 18-8-40(高炉)	箇所	1	93,107	93,107	
蓋版	内径□450 スチール製 細目 グレチング 蓋 T-2	枚	7	18,243	127,701	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備工 (神戸第3共同溝)		式	1		2,301,147	
ハンドホール	H1-6型	個	2	109,331	218,662	
照明灯基礎	18-8-25(高炉)	基	5	78,449	392,245	
照明灯建柱	再利用品	基	5	25,470	127,350	
地中配管	FEP30	m	550	352.2	193,710	
地中配管	FEP50	m	232	425	98,600	
屋外配線	CV 3.5mm ² -2C	m	344	1,474	507,056	
屋外配線	CV 8mm ² -2C	m	101	1,636	165,236	
屋外配線	HP 1.6mm ² -2C	m	119	655.3	77,980	
屋外配線	CV 22mm ² -2C	m	232	2,109	489,288	
埋設表示シート	W=150 折込率2倍	m	188	165	31,020	
園路広場整備工 (神戸第3共同溝)		式	1		12,758,949	
アスファルト系舗装	透水性自然色アスファルト t30(茶系)	m ²	242	10,075	2,438,150	
アスファルト系舗装	透水性自然色アスファルト t40(茶系)	m ²	166	12,279	2,038,314	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト系舗装	透水性アスファルト舗装 t=40mm (黒)	m2	71	4,692	333,132	
コンクリート系舗装	平板舗装 透水性擬石平板ブロック 300×300×t60	m2	43	9,531	409,833	
園路縁石	コンクリート縁石 地先境界ブロック 150×150×600	m	40	6,897	275,880	
園路縁石	見切り材 SUS製プレートH163	m	83	13,412	1,113,196	
園路縁石	現場打縁石 18-8-25(高炉)	m	13	11,071	143,923	
階段	コンクリートブロック階段 擬石コンクリートブロック 蹴上120×踏面400	箇所	1	4,826,829	4,826,829	
階段	手すり SUS製、2段手すり (H850、650) L8600	箇所	1	1,074,882	1,074,882	
視覚障害者誘導用ブロック	点字平板ブロック 300×300×t60	m2	5	20,962	104,810	
仮設工 (神戸第3共同溝)		式	1		4,682,925	
園路養生	敷鉄板	式	1		213,828	
引継ぎ材 リース料	工事用仮囲いフェンス、共同溝手擦他	式	1		51,408	
仮設材 リース料	仮設ガードレール、ガードフェンス、ショートメッシュハケット、ライト、看板他	式	1		1,406,448	
仮設材 リース料	ウォータータンクハケット	式	1		739,278	
仮設材 リース料	マント、単管パイプ、スチールベース	式	1		84,624	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
山留材 リース料	H300					
		式	1		71,280	
仮設材 破損修理費及び引上運賃						
		式	1		475,160	
仮設電気設備 リース料						
		式	1		1,419,654	
仮設電気設備 資材撤去・復旧費						
		式	1		221,245	
高木植栽工						
		式	0		0	
高木植栽	コナラ 樹高4m 幹周0.21m 枝張1.5m 幹巻無					
		本	0	37,441	0	
配管・配線工						
		式	0		0	
地中配管	FEP30					
		m	0	845.8	0	
構造物撤去工 (神戸市港湾道路復旧)						
		式	1		1,949,192	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	94	620.2	58,298	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	930	1,506	1,400,580	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	46	5,244	241,224	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	46	5,415	249,090	
中央分離帯工 (神戸市港湾道路復旧)						
		式	1		1,282,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		17,622	
埋戻し	土砂	式	1		7,004	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,230	
残土等処分		式	1		9,040	
縁石	歩車道境界ブロック型 180/210×300×600	m	116	7,420	860,720	
埋戻し	土砂	式	1		70,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		19,570	
砕石材料	再生クラッシュ RC-40	式	1		8,708	
張りコンクリート	コンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=10cm	m2	69	3,989	275,241	
舗装工 (神戸市港湾道路復旧)		式	1		1,452,957	
不陸整正	補足材有り 高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 6mm以上11mm未満	m2	825	182.5	150,562	
上層路盤	高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 仕上り厚 100mm	m2	40	653	26,120	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	825	1,547	1,276,275	
区画線工 (神戸市港湾道路復旧)		式	1		108,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	240	338.3	81,192	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	32	859.9	27,516	
道路付属物工 (神戸市港湾道路復旧)		式	1		89,698	
車線分離標	ポーストコン復旧(発生品流用)	本	13	4,986	64,818	
視線誘導標	フレネター設置 φ300	本	1	24,880	24,880	
仮設工 (神戸市港湾道路復旧)		式	1		1,547,884	
蓋取替	φ900	組	1	775,832	775,832	
換気風管移設	VU φ300	箇所	1	772,052	772,052	
除草工		式	1		9,340,000	
道路除草工		式	1		9,340,000	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離14.5km以下	m ²	50,000	134	6,700,000	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離6.5km以下	m ²	20,000	132	2,640,000	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離6.5km以下	m ²	0	132	0	
道路除草(複合)	ハンドガイド式 運搬距離6.5km以下	m ²	0	73.53	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離11.5km以下	m2	0	135.1	0	
応急処理工		式	1		6,672,843	
応急処理事業工		式	1		144,354	
土木一般世話役		人日	1	26,551	26,551	
特殊作業員		人日	1	23,176	23,176	
普通作業員		人日	1	22,045	22,045	
ダンプトラック運転	ダンプトラック4t積級	日	1	36,475	36,475	
バックホリ運転	小型バックホリ(クローラ)山積0.13m3	日	1	36,107	36,107	
除草作業 (洲本ハイパスA～C地区)		式	1		1,071,217	
土木一般世話役		人日	6	26,613	159,678	
普通作業員		人日	27	22,096	596,592	
ダンプトラック運転	ダンプトラック2t積級	日	1	31,693	31,693	
バックホリ車運転	積載容量4m3	日	5	41,409	207,045	
草処分費	草	t	7	10,887	76,209	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草作業 (神出BP広谷高架下)		式	1		415,080	
土木一般世話役		人日	3	26,613	79,839	
普通作業員		人日	12	22,096	265,152	
ダンプトラック運転	ダンプトラック2t積級	日	2	31,693	63,386	
草処分費	草	t	1	6,703	6,703	
土砂仮置き整備工 (東播磨南北道路)		式	1		4,094,975	
普通作業員		人日	6	22,096	132,576	
バックホリ運転	小型バックホリ(クロー) 山積0.09～0.11m ³	日	7	35,205	246,435	
バックホリ運転	小型バックホリ(クロー) 山積0.8m ³	日	6	59,376	356,256	
振動ロー運転	振動ロー 質量3.0～5.0t	日	1	34,790	34,790	
ダンプトラック運転	ダンプトラック10t積級	日	16	54,758	876,128	
ダンプトラック運転	ダンプトラック4t積級	日	1	36,560	36,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	760	814.6	619,096	
残土等処分	礫質土	m ³	760	2,323	1,765,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物処分	廃プラスチック類	m3	3	9,218	27,654	
開通準備工 (東播磨南北道路)		式	1		947,217	
土木一般世話役		人日	4	26,613	106,452	
普通作業員		人日	16	22,096	353,536	
バックホリ運転	小型バックホリ(クローラ)山積0.08m3	日	3	32,771	98,313	
バックホリ運転	小型バックホリ(クローラ)山積0.09～0.11m3	日	1	35,205	35,205	
ダンプトラック運転	ダンプトラック2t積級	日	3	31,693	95,079	
ダンプトラック運転	ダンプトラック4t積級	日	1	36,560	36,560	
バッカー車運転	積載容量4m3	日	3	41,409	124,227	
高所作業車・トラック架設	高所作業車 作業床高12m	日	1	39,197	39,197	
草処分費	草	t	2	10,887	21,774	
バーク堆肥処分費	バーク堆肥	t	2	18,437	36,874	
構造物撤去工		式	1		12,478	
構造物取壊し工		式	1		2,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	1	618.7	618	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	1	1,502	1,502	
運搬処理工						
		式	1		10,358	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	1	6,036	6,036	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	1	4,322	4,322	
橋脚補修工	神戸西BP (菅野高架橋)					
		式	1		3,638,524	
柱頭部復旧工						
		式	1		3,638,524	
チップング	厚2cm以下					
		m2	34	10,964	372,776	
削孔(支承アンカーボルト用)	φ175 削孔深さ400mmを超え600mm未満					
		孔	8	16,829	134,632	
削孔(支承アンカーボルト用)	φ200 削孔深さ400mmを超え600mm未満					
		孔	4	19,277	77,108	
削孔(支承アンカーボルト用)	φ200 削孔深さ600mmを超え800mm未満					
		孔	4	22,380	89,520	
アンカー筋挿入	SD345 D16×1580					
		本	13	2,146	27,898	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2880					
		本	13	2,455	31,915	
アンカー筋挿入	SD345 D16×1230					
		本	10	2,065	20,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アンカー筋挿入	SD345 D16×2620	本	10	2,394	23,940	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2150	本	5	2,282	11,410	
アンカー筋挿入	SD345 D16×4320	本	5	2,795	13,975	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2000	本	5	2,247	11,235	
アンカー筋挿入	SD345 D16×4470	本	5	2,830	14,150	
アンカー筋挿入	SD345 D16×1610	本	13	2,154	28,002	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2910	本	13	2,462	32,006	
アンカー筋挿入	SD345 D16×1260	本	8	2,072	16,576	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2570	本	8	2,382	19,056	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2190	本	5	2,292	11,460	
アンカー筋挿入	SD345 D16×4730	本	5	2,892	14,460	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2000	本	6	2,247	13,482	
アンカー筋挿入	SD345 D16×4490	本	6	2,834	17,004	
アンカー筋挿入	SD345 D16×2240	本	4	2,303	9,212	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20) (高炉)					
		m3	19	30,499	579,481	
型枠	一般型枠					
		m2	4	9,125	36,500	
型枠	円形型枠					
		m2	10	12,303	123,030	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	1.42	154,624	219,566	
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要					
		掛m2	360	4,693	1,689,480	
仮設工						
		式	1		8,909,060	
土留・仮締切工	神戸西BP					
		式	1		3,318,240	
鋼矢板	VL型 賃料					
		枚	17	24,810	421,770	
切梁・腹起し	山留め材・副部材(A)賃料					
		t	54.3	53,342	2,896,470	
交通管理工						
		式	1		5,590,820	
交通誘導警備員	(A)昼間勤務					
		人日	120	16,701	2,004,120	
交通誘導警備員	(B)昼間勤務					
		人日	260	13,795	3,586,700	
直接工事費						
		式	1		78,395,081	
共通仮設費						
		式	1		6,102,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,284,410	
運搬費		式	1		383,946	
仮設材運搬費		式	1		383,946	
準備費		式	1		55,518	
現場発生品運搬	神戸市公園課指定箇所	式	1		31,110	
木根等処分費	根	式	1		24,408	
技術管理費		式	1		844,946	
動態観測費	橋台計測 神戸西BP	式	1		844,946	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,817,610	
純工事費		式	1		84,497,101	
現場管理費		式	1		27,505,366	
工事原価		式	1		112,002,467	
一般管理費等		式	1		18,197,533	
工事価格		式	1		130,200,000	

