

単 価 合 意 書

令和8年3月6日に契約したR7名塩道路太多田川橋（下り）上部工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 3月24日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号

氏名 株式会社IHIインフラシステム 関西支店

支店長 吉野 正敏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		48,189,243	
工場製作工						
		式	1		48,189,243	
桁製作工						
		式	1		24,562,109	
製作加工						
		t	51.7	368,566	19,054,862	
ボルト・ナット類(桁製作工)						
		式	1		571,647	
スタッド・シェル						
		式	1		4,935,600	
検査路製作工						
		式	1		2,315,264	
製作加工						
		t	4.6	461,760	2,124,096	
ボルト・ナット類(検査路製作工)						
		式	1		191,168	
添架物製作工						
		式	1		432,013	
製作加工						
		t	0.88	482,978	425,020	
ボルト・ナット	SS400 M16×45					
		組	54	129.5	6,993	
鑄造費						
		式	1		11,450,264	
大型ゴム支承	可動 最大反力 1060kN					
(A1)		個	4	1,216,362	4,865,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型コム支承 (A2)	固定 最大反力 1060kN	個	4	1,646,204	6,584,816	
工場塗装工		式	1		9,429,593	
前処理	無機シリコンリッチプライマー	m2	49	310.9	15,234	
前処理	無機シリコンリッチプライマー(2次素地調整・製品ブラスト処理)	m2	1,080	2,445	2,640,600	
下塗	無機シリコンリッチペイント(コンクリート接触面)	m2	49	993	48,657	
下塗	無機シリコンリッチペイント	m2	1,080	1,551	1,675,080	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料)	m2	983	731.2	718,769	
下塗	エポキシ樹脂塗料	m2	606	1,290	781,740	
下塗	エポキシ樹脂塗料 塗装回数 2回	m2	378	2,581	975,618	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中彩B	m2	975	764.4	745,290	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 中彩B	m2	975	1,420	1,384,500	
メッキ	HDZT77	t	3.8	83,224	316,251	
メッキ	HDZT63	t	1.2	71,335	85,602	
メッキ	HDZT49	t	0.6	70,420	42,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間接労務費		式	1		4,019,946	
工場純工事費		式	1		52,209,189	
工場管理費		式	1		7,690,514	
(工場製作原価)		式	1		59,899,703	
鋼橋上部		式	1		61,915,094	
工場製品輸送工		式	1		836,950	
輸送工		式	1		836,950	
輸送		t	57.2	14,632	836,950	
鋼橋架設工		式	1		6,893,714	
地組工		式	1		774,975	
地組		式	1		774,975	
架設工(クレーン架設)		式	1		4,486,825	
桁架設		t	57.2	78,441	4,486,825	
支承工		式	1		965,147	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型コム支承設置 (A1)	可動 最大反力1060kN	個	4	105,174	420,696	
大型コム支承設置 (A2)	固定 最大反力1060kN	個	4	117,886	471,544	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m3	0.3	222,969	66,890	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.07	85,968	6,017	
現場継手工		式	1		666,767	
本締めボルト	H.T.B S10T M22各種	本	2,342	284.7	666,767	
橋梁現場塗装工		式	1		583,975	
現場塗装工		式	1		583,975	
素地調整	動力工具処理	m2	47	4,204	197,588	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	m2	47	955	44,885	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	47	4,456	209,432	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	47	1,111	52,217	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	47	1,699	79,853	
床版工		式	1		36,983,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
合成床版工		式	1		36,983,957	
床版架設		m2	379	97,583	36,983,957	
橋梁付属物工		式	1		9,990,847	
伸縮装置工		式	1		16,220	
床版埋設鉄筋	SD345 D16~25	t	0.12	135,171	16,220	
排水装置工		式	1		1,445,820	
排水装置		式	1		1,445,820	
地覆工		式	1		1,605,738	
場所打地覆	24-12-25(20)(普通)	m	93	17,266	1,605,738	
橋梁用高欄工		式	1		6,923,069	
高欄兼用車両用防護柵	鋼製 組立式 H=1.0m 景観色塗装	m	31	115,142	3,569,402	
高欄兼用車両用防護柵	鋼製 組立式 H=1.0m 景観色塗装	m	8	104,168	833,344	
車両用防護柵	鋼製 組立式 H=0.75m 景観色塗装	m	31	70,201	2,176,231	
車両用防護柵	鋼製 組立式 H=0.75m 景観色塗装	m	4	86,023	344,092	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁工						
		式	1		181,608	
遮音壁本体工						
		式	1		181,608	
支柱アンカー	A型 支柱間隔2m H≦4m					
		m	28	6,486	181,608	
鋼橋足場等設置工						
		式	1		2,823,050	
橋梁足場工						
		式	1		2,647,908	
架設足場	プレートカーガ・ボックスカーガ					
		式	1		2,150,420	
側部足場						
		式	1		497,488	
橋梁防護工						
		式	1		175,142	
シート張防護						
		式	1		175,142	
仮設工						
		式	1		3,620,993	
工事用道路工						
		式	1		2,052,601	
工事用道路盛土						
		式	1		40,280	
工事用道路盛土撤去						
		式	1		55,404	
大型土のう	耐候性 短期仮設(1年)					
		式	1		1,607,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	式	1		347,312	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		2,395	
交通管理工		式	1		1,568,392	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		855,001	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		713,391	
直接工事費		式	1		61,915,094	
共通仮設費		式	1		10,632,858	
共通仮設費		式	1		3,840,436	
運搬費		式	1		3,303,382	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,303,382	
技術管理費		式	1		135,564	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,742	
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費		式	1		76,822	
現場環境改善費(率計上)		式	1		401,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,792,422	
純工事費		式	1		72,547,952	
現場管理費		式	1		28,111,685	
(現場原価)		式	1		100,659,637	
工事原価		式	1		160,559,340	
一般管理費等		式	1		25,580,660	
工事価格		式	1		186,140,000	
消費税相当額		式	1		18,614,000	
工事費計		式	1		204,754,000	