

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川管内維持修繕工事
工事地名	兵庫県尼崎市東園田町地先～大阪府箕面市下止々呂美地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	145日間	自 令和 7年11月 1日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川管内維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	10,176,919	
河川土工	式	1	538,000	
掘削工 (ICT)	m3	1,000	413,300	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	124,700	整地 1 式 敷均し (ルース)；
伐木工	式	1	9,033,569	
伐木除根工	式	1	9,033,569	伐木・伐竹 28,000 m2 伐木 (人力施工：粗)； 除根整地 28,000 m2 集積積み込み 28,000 m2 伐木伐竹運搬 210 m3 枝葉； 伐木伐竹運搬 210 m3 薪； 伐木伐竹運搬 21 m3 根； 処分費 105 t 枝葉； 処分費 11 t 根；
護岸補修工	式	1	95,350	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	95,350	平ブロック張 10 m2 質量150kg/個未満、平ブロック控12cm；裏込砕石、 目地モルタル含む
仮設工	式	1	510,000	
交通管理工	式	1	510,000	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	猪名川管内維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	10,176,919	
共通仮設費	式	1	1,811,000	
共通仮設費	式	1	907,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	309,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	904,000	
純工事費	式	1	11,987,919	
現場管理費	式	1	4,474,000	
工事原価	式	1	20,690,389	
一般管理費等	式	1	3,999,611	
工事価格	式	1	24,690,000	

積算内訳書

工事名	猪名川管内維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	309,560	
堤防養生工	式	1	248,360	
支障樹木伐採	式	1	248,360	支障樹木伐採 4 箇所
仮設工	式	1	61,200	
交通管理工	式	1	61,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	309,560	
共通仮設費	式	1	37,000	
共通仮設費	式	1	9,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	9,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	28,000	
純工事費	式	1	346,560	
現場管理費	式	1	151,000	
工事原価	式	1	497,560	

積算内訳書

工事名	猪名川管内維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	2,199,910		
河川土工	式	1	1,022,200		
掘削工 (ICT)	m3	1,900	785,270	掘削 (ICT)	1 式
残土処理工	式	1	236,930	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
根固め工	式	1	648,000	整地	1 式
根固めブロック工	式	1	648,000	敷均し (ルース) ;	
仮設工	式	1	529,710	袋詰玉石	30 袋
土留・仮締切工	式	1	379,710	2t用 (長期性能型) 購入材 ;	
交通管理工	式	1	150,000	大型土のう	18 袋
直接工事費	式	1	2,199,910	製作・設置・撤去 ;	
共通仮設費	式	1	340,000	大型土のう運搬	27 t
共通仮設費	式	1	98,000	; 積み込み、荷卸し含む	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	98,000	交通誘導警備員	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	242,000		
純工事費	式	1	2,539,910		
現場管理費	式	1	1,191,000		

積算内訳書

工事名	猪名川管内維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	3,730,910	