

鏡

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ函渠工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623030021	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	377日間 自 令和 7年11月19日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	80 西牟婁郡（すさみ町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	81,075
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ函渠工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	377日間	自	令和 7年11月19日
		至	令和 8年11月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南ⅠC串本方面オンランプ函渠工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	149,532,693			
カルバート工		式	1	144,559,129			
作業土工		式	1	407,494	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
プレキャストカルバート工		式	1	144,151,635	プレキャストボックス （夜間） 内幅 6.05m 内高 5.7m；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、防水テープ、目地、無収縮モルタル含む	23.7	m
					土留め壁 （夜間） 18-8-40（高炉）；コンクリート、型枠、目地板、差し筋、ねじ切り加工含む	22	m3
					足場 安全ネット必要；	1	式
					足場 （夜間） 安全ネット必要；	1	式
					足場 ローリングタワー 2段型；設置、撤去、賃料、基本料含む	1	式
					排水構造物工		式
作業土工		式	1	31,170	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工		式	1	498,984	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	24	m
					プレキャストU型側溝 B300-H500 U型側溝再利用；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	15	m
					側溝蓋 コンクリート蓋 PC3-B300；	48	枚
					側溝蓋 コンクリート蓋 430×110×500 再利用；	30	枚

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ函渠工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	378,654		
防護柵撤去工		式	1	23,222	防護柵撤去 Gr-A-4E ;	17 m
作業土工		式	1	12,591	; 床掘り、埋戻し含む	
構造物取壊し工		式	1	57,763	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	14 m
					舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ; 積込み含む	230 m2
排水構造物撤去工		式	1	91,947	ヒューム管撤去 HP φ 700 ;	6 m
					U型側溝撤去 B300-H500 再利用撤去 ;	15 m
					蓋版撤去 コンクリート蓋 430×110×500 再利用撤去 ;	30 枚
運搬処理工		式	1	193,131	殻運搬 アスファルト殻 ;	23 m3
					殻処分 アスファルト殻 ;	23 m3
舗装工		式	1	2,148,467		
アスファルト舗装工		式	1	1,659,127	中詰め土 流用土 ;	30 m3
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	231 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	231 m2
					基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライム コート含む	231 m2
					表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコ ート含む	231 m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
薄層カー舗装工	式	1	489,340	薄層カー舗装 黄色 樹脂系すべり止め舗装(RPN-303) ;	43	m2
区画線工	式	1	79,636			
区画線工	式	1	79,636	溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	82	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	58	m
仮設工	式	1	1,836,653			
工事用道路工	式	1	431,206	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
				法面整形(切土部)	1	式
				現場制約無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
工事用道路復旧工	式	1	25,047	碎石舗装 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ;	1	式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;		
作業ヤード整備工	式	1	73,949	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	1	式
作業ヤード復旧工	式	1	62,301	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	1	式
交通管理工	式	1	1,244,150	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	149,532,693			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,796,180	
共通仮設費	式	1	3,471,180	
運搬費	式	1	2,048,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,325,000	
純工事費	式	1	167,328,873	
現場管理費	式	1	49,947,000	
工事原価	式	1	217,275,873	
一般管理費等	式	1	33,584,127	
工事価格	式	1	250,860,000	