

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号区画線設置工事
工事地名	(自) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 (至) 和歌山県御坊市湯川町富安地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	70日間	自	令和 8年 1月 9日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号区画線設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	12, 418, 303			
区画線工		式	1	6, 162, 283			
区画線工		式	1	6, 162, 283	溶融式区画線	7, 080	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		
					；		
					溶融式区画線	190	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有		
					；		
					溶融式区画線	52	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		
舗装工		式	1	4, 625, 370	；		
					溶融式区画線	140	m
					溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無		
					；		
					溶融式区画線	3, 910	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm		
					排水性舗装無；		
					溶融式区画線	56	m
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm							
排水性舗装有；							
薄層カー舗装工		式	1	4, 625, 370	薄層カー舗装	261	m2
					黄色・黒 PRN-401；下地処理、樹脂ハインター、トップコート含む		
					薄層カー舗装	359	m2
					青 PRN-301；下地処理、樹脂ハインター、トップコート含む		
仮設工		式	1	1, 630, 650			
交通管理工		式	1	1, 630, 650	交通誘導警備員	1	式
					A；		

積算内訳書

工事名	国道42号区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 B ; 1 式
直接工事費	式	1	12,418,303	
共通仮設費	式	1	2,629,000	
共通仮設費	式	1	409,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	409,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,220,000	
純工事費	式	1	15,047,303	
現場管理費	式	1	8,127,000	
工事原価	式	1	23,174,303	
一般管理費等	式	1	4,695,697	
工事価格	式	1	27,870,000	