

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊野川熊野地・鵜殿下流部河道浚渫等工事（変更）
工事地名	（自）和歌山県新宮市熊野地地先（至）三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	205日間	自 令和 6年 5月 7日 至 令和 6年11月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊野川熊野地・鵜殿下流部河道浚渫等工事（変更）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	163,635,370	
浚渫工(ハック杓浚渫船(ICT))	式	1	121,781,100	
浚渫船運転工	式	1	65,950,000	ハック杓浚渫船(ICT)運転 45,700 m3 D3.0m3 ; 水質汚濁防止柵 1 式 簡易型(巻上ウインチ無) 14m×14m×7m ; 柵損料、 汚濁防止フェンス賃料、汚濁防止柵設置・撤去含む
作業船運転工	式	1	41,479,700	土運搬船運転 1 式
揚土工	式	1	14,351,400	浚渫土揚土(ICT) 1 式
浚渫土処理工	式	1	36,299,510	
浚渫土処理工	式	1	36,299,510	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上 ; 揚土場内 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1 .2km(DID無) ; 揚土場内～矢渚ストックヤード 掻き上げ 1 式 積込(ルース) ; 矢渚ストックヤード
砂州掘削工	式	1	3,746,800	
砂州掘削工	式	1	3,571,500	掘削 5,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0 .2km(DID無) ; 掻き上げ 1 式 積込(ルース) ;

積算内訳書

工事名	熊野川熊野地・鵜殿下流部河道浚渫等工事（変更）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
清掃工	式	1	175,300	堆積塵芥収集(機械処理) 流木； 処分費 流木；	1 式 1 式
仮設工	式	1	1,807,960		
防塵対策工	式	1	1,807,960	路面散水	1 式
直接工事費	式	1	163,635,370		
共通仮設費	式	1	24,578,485		
共通仮設費	式	1	13,844,485		
運搬費	式	1	4,410,780	建設機械運搬費 25tガンブトラック； 重建設機械分解組立輸送費	1 式 1 式
準備費	式	1	1,789,500	繫船費(河川)	1 式
安全費	式	1	4,889,660	警戒船 FRP70PS；	1 式
技術管理費	式	1	1,299,545	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,455,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,734,000		
純工事費	式	1	188,213,855		
現場管理費	式	1	42,988,000		
工事原価	式	1	231,201,855		

