

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事
工事地名	自)和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先 至)和歌山県東牟婁郡串本町高富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	277日間	自	令和 6年 6月28日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	101,783,900	
道路土工	式	1	209,790	
残土処理工	式	1	209,790	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離4.5km以下 DID無し; 残土等処分 1 式
舗装工	式	1	48,649,953	
舗装準備工	式	1	499,098	不陸整正 4,310 m2 補足材無し;
コンクリート舗装工	式	1	48,150,855	上層路盤(車道・路肩部) 4,210 m2 高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 平均仕上り厚 263mm; 上層路盤(車道・路肩部) 105 m2 (すりつけ版部) 高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 平均仕上り厚 150mm; 連続鉄筋コンクリート舗装 3,630 m2 (本線) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm; センサイ ン、スペーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む コンクリート舗装 211 m2 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm; 目地 切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む コンクリート舗装 105 m2 (すりつけ版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む 側目地(路側排水部) 690 m ; 目地切り・清掃、目地板、加熱注入式目地材含む

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側目地(中央分離帯部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 730 m
				側目地(緩衝版部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 40 m
				横目地 (緩衝版部) 膨張目地; キャップ付スリップパネ、クロスパネ、チェア、目地 板、加熱注入式目地材含む 42 m
				横目地 (すりつけ版部) 横突合せ目地; 柵付タイパネ、クロスパネ、チェア、加熱 注入式目地材含む 21 m
排水構造物工	式	1	17,007,689	
作業土工	式	1	458,369	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	15,057,000	管(函)渠型側溝 Φ200; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル 含む 717 m
集水柵・マンホール工	式	1	1,492,320	プレキャスト集水柵 170×250×800; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、 グレーチング蓋含む 16 箇所
縁石工	式	1	7,966,500	
縁石工	式	1	7,966,500	歩車道境界ブロック 130/155×250/270×990 一般部; 均しコンクリート、 均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 717 m
				歩車道境界ブロック 130/154×240×790 管理柵用; 均しコンクリート、均 し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 13 m
防護柵工	式	1	20,291,266	
中央分離帯防護柵工	式	1	19,815,850	剛性防護柵 Rr-SBm-FE; 均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、 365 m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				スリップパー、鋼製型枠、シール材、目地材含む
コンクリートシール工	式	1	475,416	コンクリートシール t=100mm 18-8-40 (高炉) ; 目地材、養生含む 124 m2
監視員通路工	式	1	3,556,962	
監視員通路工	式	1	3,556,962	下層路盤(歩道部) 473 m2 クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm ; コンクリート舗装 500 m2 18-8-25(高炉) t=70mm ; 目地材 6 m2 収縮目地 瀝青繊維質目地材 t=10 ; 目地材 1 m2 膨張目地 瀝青繊維質目地材 t=20 ; 中詰土 170 m3 砂 ; 埋戻し含む
仮設工	式	1	4,101,740	
交通管理工	式	1	4,101,740	交通誘導警備員 1 式
舗装	式	1	45,188,713	
道路土工	式	1	95,040	
残土処理工	式	1	95,040	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離6.0km以下 DID無し ; 残土等処分 1 式
舗装工	式	1	23,243,481	
舗装準備工	式	1	208,440	不陸整正 1,800 m2 補足材無し ;
コンクリート舗装工	式	1	23,035,041	上層路盤(車道・路肩部) 1,800 m2 高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 平均仕上

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				り厚 315mm ; 連続鉄筋コンクリート舗装 (本線) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm ; センサイ ン、スペーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む 1,520 m2
				コンクリート舗装 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 312mm ; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む 211 m2
				側目地(路側排水部) ; 目地切り・清掃、目地板、加熱注入式目地材含 む 288 m
				側目地(中央分離帯部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 328 m
				側目地(緩衝版部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 20 m
				側目地(緩衝版部) 舗装厚200~650mm ; 目地板、加熱注入式目地材 含む 20 m
				横目地 (緩衝版部 起点側) 膨張目地 ; キャップ付スリップパター、クロスパター、チェアー、目地 板、加熱注入式目地材含む 23 m
				横目地 (緩衝版部 終点側) 膨張目地 ; キャップ付スリップパター、クロスパター、チェアー、目地 板、加熱注入式目地材含む 21 m
				横目地 (緩衝版部 起点側) 横突合せ目地 ; ネット付タイパター、クロスパター、チェアー含む 12 m
				横目地 (緩衝版部 終点側) 横突合せ目地 ; ネット付タイパター、クロスパター、チェアー含む 11 m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	7,558,685	
作業土工	式	1	216,065	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	6,783,000	管(函)渠型側溝 Φ200; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル 含む 323 m
集水桝・マンホール工	式	1	559,620	プレキャスト集水桝 170×250×800; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、 グレーチング 蓋含む 6 箇所
縁石工	式	1	3,576,020	
縁石工	式	1	3,576,020	歩車道境界ブロック 130/155×250/270×990 一般部; 均しコンクリート、 均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 323 m
				歩車道境界ブロック 130/154×240×790 管理樹用; 均しコンクリート、均 し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 5 m
防護柵工	式	1	9,118,264	
中央分離帯防護柵工	式	1	8,903,560	剛性防護柵 Rr-SBm-FE; 均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、 スリップパター、鋼製型枠、シール材、目地材含む 164 m
コンクリートシール工	式	1	214,704	コンクリートシール t=100mm 18-8-40 (高炉); 目地材、養生含む 56 m2
監視員通路工	式	1	1,597,223	
監視員通路工	式	1	1,597,223	下層路盤(歩道部) クランチャー C-30 仕上り厚 100mm; 205 m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=70mm; 215 m2
				目地板 収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10; 3 m2
				目地板 0.6 m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				膨張目地 瀝青繊維質目地板 t=20 ; 中詰土 砂 ; 埋戻し含む 80 m3
直接工事費	式	1	146,972,613	
共通仮設費	式	1	16,584,800	
共通仮設費	式	1	3,386,800	
運搬費	式	1	1,993,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,335,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,198,000	
純工事費	式	1	163,557,413	
現場管理費	式	1	40,218,000	
工事原価	式	1	203,775,413	
一般管理費等	式	1	31,784,587	
工事価格	式	1	235,560,000	