

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路田並トンネル舗装工事
工事地名	自)和歌山県東牟婁郡串本町有田地先 至)和歌山県東牟婁郡串本町田並地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	273日間	自 令和 6年 7月 2日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路田並トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	139,557,765	
道路土工	式	1	114,880	
残土処理工	式	1	114,880	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離2.0km以下 DID無し; 残土等処分 1 式
舗装工	式	1	68,466,753	
舗装準備工	式	1	687,852	不陸整正 5,940 m2 補足材無し;
コンクリート舗装工	式	1	67,778,901	上層路盤(車道・路肩部) 5,880 m2 高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 平均仕上り厚 290mm; 上層路盤(車道・路肩部) 53 m2 (すりつけ版部) 高炉スラグ 水硬性粒度調整 HMS 25-0 平均仕上り厚 150mm; 連続鉄筋コンクリート舗装 5,210 m2 (本線) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm; センザライン、スペーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む コンクリート舗装 211 m2 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 256mm; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む コンクリート舗装 53 m2 (すりつけ版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む 側目地(路側排水部) 990 m ; 目地切り・清掃、目地板、加熱注入式目地材含む

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路田並トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側目地(中央分離帯部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 1,030 m
				側目地(緩衝版部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 30 m
				側目地(緩衝版部) 舗装厚200~650mm; 目地板、加熱注入式目地材 含む 10 m
				横目地 (緩衝版部 起点側) 膨張目地; キャップ付スリップバー、クロスバー、チェア、目地 板、加熱注入式目地材含む 21 m
				横目地 (緩衝版部 終点側) 膨張目地; キャップ付スリップバー、クロスバー、チェア、目地 板、加熱注入式目地材含む 24 m
				横目地 (緩衝版部 起点側) 横突合せ目地; ネジ付タイバー、クロスバー、チェア含む 11 m
				横目地 (すりつけ版部) 横突合せ目地; ネジ付タイバー、クロスバー、チェア、加熱 注入式目地材含む 12 m
排水構造物工	式	1	23,898,541	
作業土工	式	1	739,141	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	21,294,000	管(函)渠型側溝 Φ200; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モ ルタル含む 1,014 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,865,400	プレキャスト集水桝 170×250×800; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタ ル、グレーチング蓋含む 20 箇所
縁石工	式	1	11,230,800	

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路田並トンネル舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	11,230,800	歩車道境界ブロック 130/155×250/270×990 一般部；均しコンクリート、 均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	1,014	m
				歩車道境界ブロック 130/154×240×790 管理柵用；均しコンクリート、均 し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	16	m
防護柵工	式	1	28,630,300			
中央分離帯防護柵工	式	1	27,959,350	剛性防護柵 Rr-SBm-FE；均しコンクリート、コンクリート、型枠、鋼製 型枠、鉄筋、スリップパネ、シール材、目地材含む	515	m
コンクリートシール工	式	1	670,950	コンクリートシール t=100mm 18-8-40(高炉)；目地材、養生含む	175	m2
監視員通路工	式	1	5,018,001			
監視員通路工	式	1	5,018,001	下層路盤(歩道部) クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm；	645	m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=70mm；	680	m2
				目地板 収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10；	9	m2
				目地板 膨張目地 瀝青繊維質目地板 t=20；	2	m2
				中詰土 砂；埋戻し含む	250	m3
仮設工	式	1	2,198,490			
交通管理工	式	1	2,198,490	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	139,557,765			
共通仮設費	式	1	16,005,800			

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路田並トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,334,800	
運搬費	式	1	1,993,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,283,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,671,000	
純工事費	式	1	155,563,565	
現場管理費	式	1	38,579,000	
工事原価	式	1	194,142,565	
一般管理費等	式	1	30,477,435	
工事価格	式	1	224,620,000	