

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	16,860,000	
道路情報表示設備	式	1	16,860,000	
道路情報表示装置	式	1	16,860,000	道路情報表示板 1 面 HLM2形(機側操作盤含む) ;
機器単体費	式	1	16,860,000	
工場製作	式	1	1,424,200	
工場製作工	式	1	1,424,200	
鋼構造物製作	式	1	1,424,200	表示板取付支柱梁 1 基 (西岩代情報板) 梁柱・点検台 HDZT77後マンセル10YR2/1(半艶)塗装 (0.706t/基) ; 荷渡し場所: 現地渡し 機側操作盤接続管 1 個 (西岩代情報板) L形 80A SUS ; 荷渡し場所: 現地渡し
工場純工事費	式	1	1,424,200	
(工場製作原価)	式	1	1,424,200	
通信設備	式	1	1,333,615	
道路情報表示設備工	式	1	402,541	
道路情報表示装置設置工	式	1	308,201	道路情報表示板据付・調整(付加機能含む) 1 面 HLM2形 ; 光成端箱据付(既設再使用) 1 台 光伝送装置据付・調整(既設再使用) 1 台 ドームカメラ据付・調整(既設再使用) 1 台 道路標識設置(既設再使用) 1 台

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支柱設置工	式	1	94,340	支柱設置 梁柱・点検台；	1	基
道路情報表示撤去工	式	1	244,474			
道路情報表示設備撤去工	式	1	99,721	道路情報表示板撤去 (不使用) HL1形(機側操作盤含む)； 光成端箱撤去(再使用) 光伝送装置撤去(再使用)	1	面
支柱撤去工	式	1	102,550	表示板取付支柱撤去(不使用) 梁柱・点検台； ドームカメラ撤去(再使用)	1	基
現場発生品運搬費	式	1	42,203	現場発生品運搬(電気)	1	式
工場製品輸送工	式	1	66,000			
輸送工	式	1	66,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	620,600			
交通管理工	式	1	620,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	1,333,615			
共通仮設費	式	1	531,958			
共通仮設費	式	1	94,958			
技術管理費	式	1	64,958	電気通信施設資産管理用データ作成 MICHI用道路施設諸元データ作成	1 1	式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	30,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	437,000			

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事 (熊谷情報板)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	16,860,000	
道路情報表示設備	式	1	16,860,000	
道路情報表示装置	式	1	16,860,000	道路情報表示板 1 面 HLM2形 (機側操作盤含む) ;
機器単体費	式	1	16,860,000	
工場製作	式	1	1,433,200	
工場製作工	式	1	1,433,200	
鋼構造物製作	式	1	1,433,200	表示板取付支柱梁 (熊谷情報板) 1 基 梁柱・点検台 HDZT77後マニセル10YR2/1(半艶)塗装 (0.711/基) ; 荷渡し場所: 現地渡し 機側操作盤接続管 1 個 L形 80A SUS ; 荷渡し場所: 現地渡し
工場純工事費	式	1	1,433,200	
(工場製作原価)	式	1	1,433,200	
通信設備	式	1	1,332,759	
道路情報表示設備工	式	1	457,868	
道路情報表示装置設置工	式	1	188,251	道路情報表示板据付・調整 1 面 HLM2形 ; 光成端箱据付 (既設再使用) 1 台 光伝送装置据付・調整 (既設再使用) 1 台
支柱設置工	式	1	220,840	支柱設置 1 基 梁柱・点検台 ; RSU無線部据付・調整 (既設再使用) 1 架
配管・配線工	式	1	48,777	露出配管 (労務費のみ) 5 m G42 クリップ 留め H \geq 2m ;

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事 (熊谷情報板)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				金属製可とう電線管敷設(労務費のみ) 2 m
道路情報表示撤去工	式	1	276,991	
道路情報表示設備撤去工	式	1	99,721	道路情報表示板撤去(不使用) HL1形(機側操作盤含む); 光成端箱撤去(再使用) 1 台 光伝送装置撤去(再使用) 1 台
支柱撤去工	式	1	127,770	表示板取付支柱撤去(不使用) 1 基 梁柱・点検台; RSU無線部撤去(再使用) 1 台
配管・配線撤去工	式	1	24,391	露出配管撤去(再使用) 5 m 厚鋼電線管G42(再使用) H \geq 2m; 露出配管撤去(再使用) 2 m 金属製可とう電線管#50(再使用);
現場発生品運搬費	式	1	25,109	現場発生品運搬(電気) 1 式
工場製品輸送工	式	1	66,000	
輸送工	式	1	66,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	531,900	
交通管理工	式	1	531,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,332,759	
共通仮設費	式	1	467,000	
共通仮設費	式	1	30,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	30,000	

積算内訳書

工事名 紀南管内道路情報設備設置工事 (熊谷情報板)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費 (率計上)	式	1	437,000	
純工事費	式	1	1,799,759	
現場管理費	式	1	1,318,000	
機器間接費	式	1	2,936,000	
技術者間接費	式	1	121,000	
機器管理費	式	1	2,815,000	
(現場原価)	式	1	6,053,759	
工事原価	式	1	7,486,959	

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事 (田原情報板)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	17,420,000	
道路情報表示設備	式	1	17,420,000	
道路情報表示装置	式	1	17,420,000	道路情報表示板 1 面 HLM2形(機側操作盤、分電盤含む) ;
機器単体費	式	1	17,420,000	
工場製作	式	1	1,312,000	
工場製作工	式	1	1,312,000	
鋼構造物製作	式	1	1,312,000	表示板取付支柱梁(田原情報板) 1 基 梁柱・点検台 HDZT77後マンセル10YR2/1(半艶)塗装 (0.709t/基) ; 荷渡し場所: 現地渡し
工場純工事費	式	1	1,312,000	
(工場製作原価)	式	1	1,312,000	
通信設備	式	1	2,571,968	
道路情報表示設備工	式	1	1,397,506	
道路情報表示装置設置工	式	1	188,251	道路情報表示板据付・調整 1 面 HLM2形 ; 光成端箱据付(既設再使用) 1 台 光伝送装置据付・調整(既設再使用) 1 台
支柱設置工	式	1	94,340	支柱設置 1 基 梁柱・点検台 ;
支柱基礎工	式	1	946,544	作業土工 1 式 基礎碎石 12 m2 RC-40 t=100mm ; 型枠 11 m2 打ち増し基礎コンクリート 12 m3

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事 (田原情報板)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				18-8-40 (高炉) ; 目荒し 6 m ² 鉄筋 0.09 t 樹脂カプセル 40 本 HP-22相当 ; 発生土運搬処分費 12 m ³
光ケーブル敷設工	式	1	161,747	光ケーブル地中配管配線 21 m SM-8C ; 光ケーブル屋外配管配線 17 m SM-8C ; 光ケーブル接続 1 箇所 直線接続 5ヶ所 (C) 以下 ; 光ケーブル成端 1 箇所 5ヶ所 (C) 以下 ; 光ケーブル 伝送損失試験 1 方向 20C以下 ; 光ケーブル 接続損失試験 1 対向 20C以下 ; クロージャール再接続材 1 組 140C 4穴用 ;
配管・配線工	式	1	6,624	管内配線 4 m VVR5.5mm ² -2C ;
道路情報表示撤去工	式	1	216,962	
道路情報表示設備撤去工	式	1	99,721	道路情報表示板撤去 (不使用) 1 面 HL1形 (機側操作盤含む) ; 光成端箱撤去 (再使用) 1 台 光伝送装置撤去 (再使用) 1 台
支柱撤去工	式	1	64,480	表示板取付支柱撤去 (不使用) 1 梁柱・点検台 ;
光ケーブル撤去工	式	1	5,827	光ケーブル地中管内配線撤去 (不使用) 21 m SM-8C ; 光ケーブル屋外管内配線撤去 (不使用) 13 m SM-8C ;

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事（田原情報板）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線撤去工	式	1	5,514	管内配線撤去(不使用) VVR5.5mm ² -2C ;	8	m
現場発生産運搬費	式	1	41,420	現場発生産運搬(電気)	1	式
工場製品輸送工	式	1	66,000			
輸送工	式	1	66,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	891,500			
交通管理工	式	1	891,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	2,571,968			
共通仮設費	式	1	846,000			
共通仮設費	式	1	51,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	51,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	795,000			
純工事費	式	1	3,417,968			
現場管理費	式	1	2,346,000			
機器間接費	式	1	2,934,000			
技術者間接費	式	1	71,000			
機器管理費	式	1	2,863,000			
(現場原価)	式	1	8,697,968			

積算内訳書

工事名	紀南管内道路情報設備設置工事 (田原情報板)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	10,009,968	