

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	京都国道事務所管内改築事業整備工事
工事地名	京都府城陽市他2箇所

## 2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	321日間	自 令和 7年 5月15日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	京都国道事務所管内改築事業整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	35,672,040	
巡視・巡回工	式	1	22,620	
道路巡視工	式	1	22,620	通常巡視 1 回 ライトバン 1500cc ;
道路土工	式	1	5,716,950	
路体盛土工	m3	500	3,270,000	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満 ;
法面整形工	式	1	223,450	法面整形(盛土部) 500 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
防草コンクリート	式	1	2,223,500	張りコンクリート 500 m2 18-8-40 (高炉) t=10cm ; 目地材、養生含む
舗装工	式	1	2,446,550	
透水性舗装工	式	1	2,446,550	フィルター層 500 m2 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 500 m2 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 500 m2 開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;
排水構造物工	式	1	1,498,200	
側溝工	式	1	1,498,200	L形側溝 300 m W=50cm ; コンクリート、型枠、基礎材含む
縁石工	式	1	440,900	
縁石工	式	1	440,900	歩車道境界ブロック 50 m C種(180/210×300×600) ; 基礎材、コンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む
防護柵工	式	1	1,773,400	

# 積算内訳書

工事名	京都国道事務所管内改築事業整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,773,400	ガードレール 白色 Gr-C-4E ; 200 m
除草工	式	1	11,141,550	
道路除草工	式	1	11,141,550	道路除草(複合) 22,500 m2 肩掛式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区) ); 集草・積込運搬含む 道路除草(複合) 22,500 m2 肩掛式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽 市(寺田地区); 集草・積込運搬含む 道路除草(複合) 22,500 m2 ハトカイト式 精華町(山田地区) 城陽市(城 陽地区); 集草・積込運搬含む 道路除草(複合) 22,500 m2 ハトカイト式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(寺田地区); 集草・積込運搬含む 処分費 25 t 刈草(精華町); 処分費 25 t 刈草(城陽市);
応急処理工	式	1	9,590,070	
側溝工	式	1	1,693,400	プレキャストU型側溝 200 m PU1-300×300; 敷モルタル、目地モルタル含む
素掘側溝工	式	1	35,670	掘削 30 m3 600×400 土砂;
畦畔工	式	1	5,333,000	路体(築堤)盛土 500 m3 2.5m未満; 法面整形(畦畔盛土部) 1,000 m2
防草シート設置工	式	1	2,528,000	防草シート設置 2,000 m2 露出 t=0.5mm 平面部(1:2.0超); 固定ピン・ワッ シャー含む
構造物撤去工	式	1	1,387,800	

# 積算内訳書

工事名	京都国道事務所管内改築事業整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	847,700	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 100 m3
運搬処理工	式	1	540,100	殻運搬 (精華町) コンクリート殻(無筋) 機械積込； 100 m3
				殻処分 (精華町) コンクリート殻(無筋)； 100 m3
仮設工	式	1	1,654,000	
交通管理工	式	1	1,654,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B； 1 式
直接工事費	式	1	35,672,040	
共通仮設費	式	1	3,547,180	
共通仮設費	式	1	483,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	420,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,064,000	
純工事費	式	1	39,219,220	
現場管理費	式	1	15,093,000	
工事原価	式	1	54,312,220	
一般管理費等	式	1	9,987,780	

# 積算内訳書

工事名	京都国道事務所管内改築事業整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	64,300,000	