

積算内訳書

1. 工事名

工事名	寺田拡幅照明設備設置工事
工事地名	自) 京都府城陽市寺田地先 至) 京都府城陽市富野地先地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	180日間 自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	寺田拡幅照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	1,390,000	
道路照明設備	式	1	1,390,000	
歩道(橋)照明設備	式	1	1,390,000	電灯配電盤 1 面 2回路；自動点滅器内蔵
機器単体費	式	1	1,390,000	
電気設備	式	1	13,992,126	
道路照明設備工	式	1	13,988,626	
道路照明設備設置工	式	1	8,592,880	道路照明柱設置 10 基 IA10B-C HDZT77 指定色塗装 10m；管理番号札 ・名称銘板・ポール内ジョイントボックス・ガラスキャップ含 む 道路照明柱設置 2 基 IA10.3B-C HDZT77 指定色塗装 10m；管理番号 札・名称銘板・ポール内ジョイントボックス・ガラスキャップ 含む 道路照明柱設置 1 基 IA8.3B-C HDZT77 指定色塗装 8m；管理番号札 ・名称銘板・ポール内ジョイントボックス・ガラスキャップ含 む 道路照明柱設置 1 基 (労務のみ) 10.21B-C HDZT77 10m；既設流用 照明器具設置 5 台 KCE050-2C 指定色塗装；LEDモジュール制御装置-LE Dモジュール間のケーブル労材を含む 照明器具設置 6 台 KCE070-2 指定色塗装；LEDモジュール制御装置-LED モジュール間のケーブル労材を含む 照明器具設置 2 台

積算内訳書

工事名	寺田拡幅照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				KCE150-3C 指定色塗装；LEDモジュール制御装置-LEDモジュール間のケーブル労材を含む 照明器具設置 (労務のみ) 1 台 KCE050-2；既設流用 照明器具取替 1 台 KCE070-2C；LEDモジュール制御装置-LEDモジュール間のケーブル労材を含む 照明用引込柱設置 1 基 鋼管柱 φ165×3.2t H=7.2m 指定色塗装； 照明用分電盤設置 1 面 300×500×200 t=2.3 HDZT49 指定色塗装； 自動点滅器取付 1 個 200V 3A； 自動点滅器取付 2 個 200V 10A；
歩道(橋)照明設備設置工	式	1	4,482,730	歩道橋照明柱設置 4 基 H=5m 1灯用 指定色塗装；管理番号札・名称銘板・ポール内ジョイントボックス・グリスキャップ含む 歩道橋照明柱設置 4 基 H=5m 2灯用 指定色塗装；管理番号札・名称銘板・ポール内ジョイントボックス・グリスキャップ含む 歩道橋照明器具設置 12 台 KHE015 指定色塗装；LEDモジュール制御装置-LEDモジュール間のケーブル労材を含む 電灯配電盤設置 1 面 2回路；
配管・配線工	式	1	913,016	地中配線 76 m (管内) CV 2mm2-2C； 地中配線 192 m (管内) CV 3.5mm2-2C； 屋外配線 4 m

積算内訳書

工事名	寺田拡幅照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(管内) CV 2mm2-3C ; 屋外配線 158 m
				(管内) CV 3.5mm2-3C ; 屋外配線 76 m
				(管内) CV 5.5mm2-2C ; ケーブル接続 7 箇所 幹線 : CV3.5mm2-2C 分岐線 : CV3.5mm2-2C ;
工場製品輸送工	式	1	3,500	
輸送工	式	1	3,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	13,992,126	
共通仮設費	式	1	2,914,438	
共通仮設費	式	1	515,438	
技術管理費	式	1	64,438	道路施設台帳作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	451,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,399,000	
純工事費	式	1	16,906,564	
現場管理費	式	1	8,962,000	
機器間接費	式	1	253,000	
機器管理費	式	1	253,000	

