

積算内訳書

1. 工事名

工事名	寺田拡幅調整池他工事
工事地名	京都府城陽市寺田大畔地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	188日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	47,194,715	
道路土工	式	1	5,549,308	
掘削工(ICT)	m3	3,400	1,419,160	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；積込含む
路体盛土工	m3	90	72,648	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	4,057,500	整地 1 式 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
石・ブロック積(張)工	式	1	28,948,394	
作業土工	式	1	72,788	；床掘り、基面整正含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	28,875,606	現場打基礎コンクリート 202 m 底幅43cm×高さ25cm 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材含む コンクリート(間知)ブロック積 817 m2 滑面 控35cm； 胴込・裏込材(碎石) 440 m3 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 227 m 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材含む 昇降部隔壁コンクリート 5 m3 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む 昇降部足掛金具 68 個 全樹脂巻 W300×H100；充填材、削孔含む
排水構造物工	式	1	5,497,409	
作業土工	式	1	202,249	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	1,590,360	ヒューム管(B形管)	13	m
				φ1000 外圧管1種 90° 巻基礎 18-8-40(高炉) ;基礎材、コンクリート、型枠含む		
調整池底板工	式	1	3,254,801	鉄筋コンクリート台付管	10	m
				φ800;基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				底板砕石	474	m2
				再生クワッシュレン RC-40 仕上り厚 10cm;		
				底板コンクリート	474	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 15cm;溶接金網含む		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10;		
洪水吐工	式	1	449,999	均しコンクリート	12	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm;均し型枠含む		
				コンクリート	4	m3
				24-12-25(20)(高炉);		
				鉄筋	0.13	t
				SD345 D13;		
型枠	1	式				
一般型枠;						
スクリーン・オリフイス	1	箇所				
SUS304 φ10-320×145×110・PL-3×500×200;						
削孔、あと施工アンカー含む						
防護柵工	式	1	1,218,320			
防止柵工	式	1	1,218,320	転落(横断)防止柵	97	m
				柵高1.1m(ダークグリーン) 縦格子型 土中建込;		
構造物撤去工	式	1	2,601,604			
付属施設撤去工	式	1	28,230	排水ポンプ設備撤去	1	箇所
				口径100mm以下;付属設備撤去含む		
構造物取壊し工	式	1	1,646,244	コンクリート構造物取壊し	108	m3
				無筋構造物 機械施工;積込含む		
				コンクリート構造物取壊し	44	m3
				鉄筋構造物 機械施工;積込含む		

積算内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	927,130	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	108	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	44	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	108	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	44	m3
				現場発生品運搬 排水ポンプ設備；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	3,379,680			
交通管理工	式	1	3,379,680	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	47,194,715			
共通仮設費	式	1	6,246,180			
共通仮設費	式	1	1,197,180			
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	536,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,049,000			
純工事費	式	1	53,440,895			
現場管理費	式	1	16,908,000			
工事原価	式	1	70,348,895			

