

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した国道9号他交通安全対策工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 4月 22日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府南丹市八木町八木東久保36番地17

氏名 株式会社大伸建設

代表取締役 國府 喜久夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		24,808,865	
道路土工						
		式	1		155,362	
掘削工 (夜間)(R163木津大谷)						
		m3	9		14,724	
掘削	土砂 小規模(標準)					
		式	1		14,724	
路床盛土工 (R9篠町王子地区)						
		m3	1		6,401	
路床盛土	土砂(流用土) 2.5m未満					
		式	1		6,401	
残土処理工(R9篠町王子地区)						
		式	1		4,241	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,055	
残土等処分						
		式	1		2,186	
残土処理工(夜間)(R163木津大谷地区)						
		式	1		129,996	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		113,508	
残土等処分						
		式	1		16,488	
舗装工						
		式	1		18,821,310	
切削オーバーレイ工(夜間)(R1八条油小路地区)						
		式	1		18,088,103	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	79	935.3	73,888	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm、密粒 度Asポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	3,050	5,419	16,527,950	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	305	2,381	726,205	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	305	2,492	760,060	
排水性舗装工(夜間)(R163木津大 谷地区)		式	1		701,855	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	55	5,072	278,960	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m未満	m2	55	3,547	195,085	
排水性舗装・表層(車道・路肩 部)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 5 0mm 1.4m未満	m2	55	4,142	227,810	
アスファルト舗装工(歩道部A)(R9篠町王 子地区)		式	1		12,815	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	4	803.8	3,215	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚 40mm 1.4m未満	m2	4	2,400	9,600	
アスファルト舗装工(歩道部B)(R9篠町王 子地区)		式	1		18,537	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 40m m	m2	6	689.6	4,137	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚 40mm 1.4m未満	m2	6	2,400	14,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		739,557	
作業土工(R9篠町王子地区)		式	1		12,150	
歩道防護柵工(R9篠町王子地区)		式	1		510,192	
カートパイク	Gp-Bp-2B-2 連続基礎ブロック 景観色塗装	m	9	56,688	510,192	
車止めポスト工(R9篠町王子地区)		式	1		217,215	
車止めポスト	車止めポスト径 130mm 車止めポスト長さ 850mm	本	3	72,405	217,215	
道路付属施設工		式	1		580,822	
道路付属物工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		580,822	
車線分離標	固定式(貼付式) H=800	本	22	26,401	580,822	
区画線工		式	1		2,171,483	
区画線工(夜間)(R1八条油小路地区)		式	1		1,439,902	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線 15cm 排水性舗装無 白色	m	480	693.3	332,784	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 破線 15cm 排水性舗装無 白色	m	30	766	22,980	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 破線 30cm 排水性舗装無 白色	m	82	1,289	105,698	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) セグラ 45cm 排水性舗装無 白色	m	370	1,724	637,880	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装無 白色	m	240	1,419	340,560	
区画線工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		731,581	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	170	533.5	90,695	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	30	1,345	40,350	
区画線消去 (WJ式日当施工量未満)		式	1		600,536	
構造物撤去工		式	1		585,991	
道路付属物撤去工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		55,438	
車線分離標撤去	貼付式	本	15	2,238	33,570	
障害物表示灯撤去	ソーラー式	基	2	10,934	21,868	
構造物取壊し工(R9篠町王子地区)		式	1		163,462	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	27	667.4	18,019	
コンクリート版切断	コンクリート版厚 15cmを超え30cm以下	m	27	3,144	84,888	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	15	1,595	23,925	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート版取壊し	無筋構造物 t=25cm	m2	15	2,442	36,630	
構造物取壊し工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		179,320	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	66	1,858	122,628	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	m2	16	1,161	18,576	
張りコンクリート撤去	t=100	m2	26	1,466	38,116	
縁石撤去工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		79,168	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	64	1,237	79,168	
運搬処理工(R9篠町王子地区)		式	1		28,617	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0.6	2,588	1,552	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	943.9	3,775	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.6	4,078	2,446	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	5,211	20,844	
運搬処理工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		79,986	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,738	11,214	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,697	8,091	
殻運搬	コンクリート二次製品	m3	4	2,697	10,788	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,852	11,556	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,511	10,533	
殻処分	コンクリート二次製品	m3	4	6,147	24,588	
現場発生産品運搬	車線分離標、障害物表示灯、保安用緩衝材	式	1		3,216	
仮設工		式	1		1,754,340	
交通管理工(夜間)(R1八条油小路地区)		式	1		861,228	
交通誘導警備員		式	1		861,228	
交通管理工(R9篠町王子地区)		式	1		318,960	
交通誘導警備員		式	1		318,960	
交通管理工(夜間)(R163木津大谷地区)		式	1		574,152	
交通誘導警備員		式	1		574,152	
直接工事費		式	1		24,808,865	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,941,180	
共通仮設費		式	1		240,382	
運搬費		式	1		140,896	
建設機械運搬費		式	1		140,896	
技術管理費		式	1		99,486	
道路施設基本データ作成費用		式	1		60,916	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		38,570	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,700,798	
純工事費		式	1		28,750,045	
現場管理費		式	1		14,132,076	
工事原価		式	1		42,882,121	
一般管理費等		式	1		8,078,594	
業務委託料		式	1		19,285	
工事価格		式	1		50,980,000	

