

単 価 合 意 書

令和7年5月14日に契約した京都国道事務所管内改築事業整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 5月19日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市西京区大原野小塩町842番地

氏名 西山グリーン株式会社 代表取締役 西村 佳秀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		32,849,757	
巡視・巡回工						
		式	1		20,832	
道路巡視工						
		式	1		20,832	
通常巡視	ライトバン 1500cc					
		回	1	20,832	20,832	
道路土工						
		式	1		5,264,750	
路体盛土工						
		m3	500		3,011,500	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		3,011,500	
法面整形工						
		式	1		205,750	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	500	411.5	205,750	
防草コンクリート						
		式	1		2,047,500	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm					
		m2	500	4,095	2,047,500	
舗装工						
		式	1		2,252,950	
透水性舗装工						
		式	1		2,252,950	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	500	1,082	541,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	500	817.9	408,950	
表層	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	500	2,606	1,303,000	
排水構造物工		式	1		1,379,700	
側溝工		式	1		1,379,700	
L形側溝	W=50cm	m	300	4,599	1,379,700	
縁石工		式	1		406,050	
縁石工		式	1		406,050	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	50	8,121	406,050	
防護柵工		式	1		1,633,200	
路側防護柵工		式	1		1,633,200	
ガードレール	白色 Gr-C-4E	m	200	8,166	1,633,200	
除草工		式	1		10,258,925	
道路除草工		式	1		10,258,925	
道路除草(複合)	肩掛式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区)	m2	22,500	134.1	3,017,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草(複合)	肩掛式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(寺田地区)	m2	22,500	135.2	3,042,000	
道路除草(複合)	ハトガイト式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区)	m2	22,500	72.54	1,632,150	
道路除草(複合)	ハトガイト式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(寺田地区)	m2	22,500	73.59	1,655,775	
処分費	刈草(精華町)	t	25	23,945	598,625	
処分費	刈草(城陽市)	t	25	12,525	313,125	
応急処理工		式	1		8,831,950	
側溝工		式	1		1,559,600	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m	200	7,798	1,559,600	
素掘側溝工		式	1		32,850	
掘削	600×400 土砂	m3	30	1,095	32,850	
畦畔工		式	1		4,911,500	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	500	6,023	3,011,500	
法面整形(畦畔盛土部)		m2	1,000	1,900	1,900,000	
防草シート設置工		式	1		2,328,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート設置	露出 t=0.5mm 平面部(1:2.0超)	m2	2,000	1,164	2,328,000	
構造物撤去工		式	1		1,278,100	
構造物取壊し工		式	1		780,700	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	7,807	780,700	
運搬処理工		式	1		497,400	
殻運搬 (精華町)	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	100	2,702	270,200	
殻処分 (精華町)	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,272	227,200	
仮設工		式	1		1,523,300	
交通管理工		式	1		1,523,300	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		843,150	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		680,150	
直接工事費		式	1		32,849,757	
共通仮設費		式	1		3,266,935	
共通仮設費		式	1		445,006	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,188	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,188	
現場環境改善費（率計上）		式	1		386,818	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,821,929	
純工事費		式	1		36,116,692	
現場管理費		式	1		13,900,582	
工事原価		式	1		50,017,274	
一般管理費等		式	1		9,202,726	
工事価格		式	1		59,220,000	
消費税相当額		式	1		5,922,000	
工事費計		式	1		65,142,000	