

単 価 合 意 書

令和6年8月8日に契約した国道171号横断歩道橋他補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 5月 15日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都市伏見区竹田真幡木町92番地

氏名 ショーボンド建設株式会社 京都支店 支店長

中上 賢

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (洛陽横断歩道橋)		式	1		123,988,007	
横断歩道橋工		式	1		35,304,716	
舗装打換え工		式	1		10,700,568	
滑り止め撤去	L=1500mm	本	140	671.9	94,066	
舗装版撤去	ゴムチップ舗装 t=5~15mm 点字シート(貼付式300×300)含む	m2	190	4,844	920,360	
人力積込	ゴムチップ 廃材	m3	2	87,731	175,462	
廃材運搬	ゴムチップ 廃材	回	2	27,201	54,402	
廃材処分	ゴムチップ 廃材	t	5.5	72,536	398,948	
下地調整	Ⅲ種ケレンA	m2	190	2,551	484,690	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 通路部 舗装厚5~21mm	m2	122	21,817	2,661,674	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 階段部 舗装厚5~15mm	m2	68	32,430	2,205,240	
点字シート	貼付式 300×300	枚	96	7,982	766,272	
滑り止め	L=1500mm	本	140	4,360	610,400	
エポキシ樹脂シール	シール幅30mm	m	469	4,966	2,329,054	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管取替工						
		式	1		1,513,311	
既設排水管撤去	VU100A					
		m	19	6,615	125,685	
既設排水管撤去	SGP管80A~150A					
		m	1	39,585	39,585	
排水樋撤去	鋼製					
		箇所	3	140,080	420,240	
排水管設置	VP100A、高気密ステンレス排水管 φ102					
		m	0	38,064	0	
排水管設置	VP100A、高気密ステンレス排水管 φ102					
		m	27	34,363	927,801	
橋梁用高欄工 (嵩上げ)						
		式	1		15,631,295	
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 3回施工					
		m ²	3	23,604	70,812	
芯出し調整						
		m ²	3	31,361	94,083	
高欄嵩上げ	通路部 SP種 H=100					
		m	114	45,206	5,153,484	
高欄嵩上げ	階段部 SP種 H=100					
		m	86	67,537	5,808,182	
補強プレート取付						
		箇所	162	27,807	4,504,734	
横断歩道橋側板工						
		式	1		1,629,238	
裾隠し板取替	ポリカーボネート樹脂板 t=3mm					
		箇所	0	11,451	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
裾隠し板取替	ポリカーボネート樹脂板 t=3mm	箇所	56	13,491	755,496	
目隠し板取替	ポリカーボネート樹脂板 t=3mm	箇所	0	16,356	0	
目隠し板取替	ポリカーボネート樹脂板 t=3mm	箇所	28	17,172	480,816	
ボルト・ナット交換	M6×20	組	0	147.6	0	
ボルト・ナット交換	M6×25	組	2,230	176.2	392,926	
当て板補修工		式	1		2,281,352	
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 3回施工	m2	7	23,604	165,228	
芯出し調整		m2	7	31,361	219,527	
当て板取付		箇所	0	29,321	0	
当て板取付		箇所	21	77,894	1,635,774	
型枠	一般型枠	式	1		3,139	0.4m2
階段桁下面無収縮モルタル充填		m3	0.2	1,288,421	257,684	
表面被覆工		式	1		3,401,496	
被覆材撤去	FRPシート	m2	0	9,075	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
被覆材撤去	FRPシート	m2	34	9,184	312,256	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	34	3,270	111,180	
紫外線硬化型FRPシート設置		m2	0	82,380	0	
紫外線硬化型FRPシート設置		m2	34	86,290	2,933,860	
仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	34	1,300	44,200	
伸縮目地補修工		式	1		147,456	
伸縮目地設置	10mm×50mm	m	8	18,432	147,456	
現場塗装工		式	1		22,417,073	
現場塗装工 (F-13)		式	1		166,842	
素地調整	ブラスト処理ISO Sa2 1/2	m2	9	10,662	95,958	
下塗	有機ジソックリッチヘント(2回塗り/層)	m2	9	2,873	25,857	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2	9	2,289	20,601	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	9	1,070	9,630	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	9	1,644	14,796	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗装塗替工 (Rc-II)		式	1		22,250,231	
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 3回施工	m2	670	23,604	15,814,680	
素地調整	2種ｸﾞﾗﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	670	3,270	2,190,900	
防食下地	有機ｼﾝｸﾞﾙｺｰﾃｲﾝﾄ(2回塗り/層)は はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	670	2,314	1,550,380	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	670	1,845	1,236,150	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰ ﾗｰ 淡彩	m2	670	876.3	587,121	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰ ﾗｰ 淡彩	m2	670	1,300	871,000	
構造物撤去工		式	1		799,856	
運搬処理工		式	1		799,856	
現場発生産品運搬	塩ビ管、鋼管、鋼製排水樋、支持金 具、ﾎﾙﾄﾞ類	式	1		1,960	0.16t
廃塗膜運搬		式	1		145,072	
廃塗膜処分		式	1		652,824	
仮設工		式	1		65,466,362	
橋梁足場工 (夜間)		式	1		23,087,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	吊足場					290m2
		式	1		23,087,480	
橋梁足場工						
		式	1		3,255,840	
足場	単管足場					480掛m2
		式	1		3,255,840	
仮設備工						
		式	1		10,798,617	
安全対策	塗膜除去(3回施工)					500m2
		式	1		10,798,617	
交通管理工						
		式	1		28,324,425	
交通誘導警備員	昼間勤務					51人日
		式	1		448,380	
交通誘導警備員	夜間勤務					280人日
		式	0		0	
交通誘導警備員	夜間勤務					249人日
		式	1		5,108,982	
交通誘導警備員	24時間勤務					300人日
		式	0		0	
交通誘導警備員	24時間勤務					561人日
		式	1		22,767,063	
直接工事費						
		式	1		123,988,007	
共通仮設費						
		式	1		18,950,638	
共通仮設費						
		式	1		2,960,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		299,814	
道路施設基本データ作成費						1工事
		式	1		53,312	
諸経費動向調査費						
		式	1		108,858	
施工調査費						
		式	1		15,240	
道路維持管理資料作成費						
		式	1		122,404	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,660,258	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		15,990,566	
純工事費						
		式	1		142,938,645	
現場管理費						
		式	1		63,910,583	
工事原価						
		式	1		239,166,291	
一般管理費等						
		式	1		34,633,709	
工事価格						
		式	1		273,800,000	
消費税相当額						
		式	1		27,380,000	
工事費計						
		式	1		301,180,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (桂大縄(1)地下道)		式	1		15,514,014	
橋梁付属物工		式	1		150,576	
橋梁添架物撤去・復旧工 (夜間)		式	1		150,576	
支持金具撤去・復旧	H-100×50×5×7 再利用	部材	6	25,096	150,576	
橋梁補修工		式	1		4,747,237	
床版補修工 (夜間)		式	1		4,732,774	
製作加工	各種	t	0	1,371,792	0	
製作加工	各種	t	1	1,590,352	1,590,352	
チッピング		m2	1	18,858	18,858	
不陸修正	エポキシ樹脂系 t=5mm	m2	1	19,883	19,883	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 3回施工	m2	0	34,163	0	
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 2回施工	m2	2	22,570	45,140	
芯出し素地調整		m2	2	31,470	62,940	
現場孔明	φ24.5	孔	94	1,774	166,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
部材取付		橋	0	1,936,648	0	
部材取付		橋	1	1,889,563	1,889,563	
ボルト締	S10T M22	本	94	5,525	519,350	
ボルト締	F8T M22	本	0	5,160	0	
ボルト締	F8T M22	本	8	5,158	41,264	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 340mm	孔	0	6,465	0	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 274mm	孔	16	6,465	103,440	
アンカー	SD345 D22×410	本	0	5,436	0	
アンカー	SD345 D22×350	本	16	5,155	82,480	
床版部無収縮モルタル注入		m3	0.3	642,285	192,685	
人力積込	コンクリート塊	m3	0.01	6,308	63	
表面被覆工 (夜間)		式	1		14,463	
清掃・水洗い		m2	0.1	247.7	24	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 3回施工	m2	0	34,163	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 2回施工	m2	0.1	22,570	2,257	
素地調整	2種ｸﾞﾗﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	4,905	490	
紫外線硬化型FRPシート設置		m2	0.1	115,328	11,532	
仕上げ塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	0.1	1,601	160	
現場塗装工		式	1		3,572,149	
現場塗装工 (F-11)(夜間)		式	1		80,300	
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	5	6,023	30,115	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	5	1,262	6,310	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	5	5,313	26,565	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	5	1,443	7,215	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	5	2,019	10,095	
塗装塗替工 (Re-II床版)(夜間)		式	1		1,420,677	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 3回施工	m2	0	34,163	0	
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 2回施工	m2	43	22,570	970,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	2種ケレン(プラスチック面形成動力工具処理)	m2	43	2,661	114,423	
脱脂洗浄	サビバリヤー脱脂洗浄剤	m2	43	1,058	45,494	
下塗	サビバリヤー下塗り剤	m2	43	3,972	170,796	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	43	1,177	50,611	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	43	1,601	68,843	
塗装塗替工 (Rc-II床版以外)夜間		式	1		2,071,172	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 3回施工	m2	0	34,163	0	
塗膜除去	水系有機塗膜剥離剤 2回施工	m2	62	22,570	1,399,340	
素地調整	2種ケレン(プラスチック面形成動力工具処理)	m2	62	2,661	164,982	
防食下地	有機ジンクリッチヘント(2回塗り/層)はけ・ローラーII	m2	62	2,949	182,838	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m2	62	2,448	151,776	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	62	1,177	72,974	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	62	1,601	99,262	
構造物撤去工		式	1		1,594,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁添架物撤去工 (夜間)		式	1		1,583,439	
既設管路撤去(露出部)	厚鋼電線管 G82×4条	m	11	15,331	168,641	
既設管路撤去(露出部)	FEP管 φ50×6条	m	11	5,765	63,415	
既設管路撤去(露出部)	鋼管 φ90×1条	m	11	9,429	103,719	
既設管路撤去(露出部)	鋼管 φ30×2条	m	11	9,429	103,719	
既設耐火防護管撤去	周長1300mm	m	11	103,995	1,143,945	
運搬処理工 (夜間)		式	1		11,021	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	14,388	143	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	4,857	48	
現場発生品運搬	厚鋼電線管、FEP管、鋼管、耐火防護管、支持金具	式	0		0	0.7t
現場発生品運搬	厚鋼電線管、FEP管、鋼管、支持金具	式	1		10,830	0.5t
仮設工		式	1		5,449,592	
橋梁足場工 (夜間)		式	1		4,017,780	
足場	吊足場	式	0		0	40m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	吊足場					40m2
		式	1		3,835,440	
足場	単管足場					30掛m2
		式	1		182,340	
仮設備工 (夜間)						
		式	1		516,596	
安全対策	塗膜除去(2回施工)					114m2
		式	1		516,596	
交通管理工						
		式	1		915,216	
交通誘導警備員	夜間勤務					64人日
		式	0		0	
交通誘導警備員	夜間勤務					48人日
		式	1		915,216	
直接工事費						
		式	1		15,514,014	
共通仮設費						
		式	1		4,463,765	
共通仮設費						
		式	1		538,660	
技術管理費						
		式	1		96,191	
アンカーボルト定着長測定費						16本
		式	1		72,528	
鉄筋探査						1m2
		式	1		22,757	
全国道路施設点検データベース登録料						
		式	1		906	

