

# 単 価 合 意 書

令和7年3月14日に契約した城陽井手木津川バイパス市辺石原地区函渠他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 5 月 27日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市伏見区淀本町206番地の16

氏名 株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田 峰一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		49,828,710	
道路土工						
		式	1		183,252	
残土処理工						
		式	1		183,252	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		55,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		128,052	
地盤改良工						
		式	1		1,629,865	
路床安定処理工						
		式	1		117,815	
安定処理 (2号小型擁壁タイプ3)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.6t/100m2 セメント系固化材(特殊 土用)	m2	12	1,814	21,768	
安定処理 (2号重力式擁壁タイプ1)	1mを超え2m以下 固化材100m2あた り使用量 9t/100m2 セメント系固化材 (特殊土用)	m2	19	3,623	68,837	
安定処理 (2号重力式擁壁タイプ2)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.6t/100m2 セメント系固化材(特殊 土用)	m2	15	1,814	27,210	
固結工						
		式	1		1,512,050	
中層混合処理 (3号L型擁壁タイプ1)	改良深度 2.5m 施工規模1000m3未 満 改良材添付量 80kg/m3	m3	143	5,164	738,452	
中層混合処理 (3号L型擁壁タイプ2)	改良深度 2.5m 施工規模1000m3未 満 改良材添付量 60kg/m3	m3	163	4,746	773,598	
擁壁工						
		式	1		10,892,877	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		348,486	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		10,544,391	
小型擁壁	2号タイプ 3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	5	88,018	440,090	
重力式擁壁	2号タイプ 1 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	23	59,591	1,370,593	
重力式擁壁	2号タイプ 2 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	65,936	725,296	
L型擁壁	3号タイプ 1 24-12-25(20)(高炉)	m3	62	67,182	4,165,284	
L型擁壁	3号タイプ 2 24-12-25(20)(高炉)	m3	54	70,246	3,793,284	
排水材設置	幅300mm×厚50mm 天然繊維系	m	34	1,466	49,844	
加ハート工		式	1		29,802,953	
作業土工		式	1		820,001	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		28,982,952	
函渠	内幅5.5m×内高5.4m 24-12-25(20)(高炉)	m3	426	54,355	23,155,230	
鉄筋	SD345 D13	t	8.97	149,910	1,344,692	
鉄筋	SD345 D16~25	t	18.63	148,001	2,757,258	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.57	149,001	1,723,941	
転落防止柵用箱抜	φ75×H200	箇所	14	130.8	1,831	
排水構造物工		式	1		452,251	
作業土工		式	1		74,331	
側溝工		式	1		271,920	
プレキャストU型側溝	PU1-B300×H300(F)	m	33	8,240	271,920	
集水桝・マンホール工		式	1		106,000	
プレキャストマンホール	φ900×1200	箇所	1	106,000	106,000	
舗装工		式	1		1,708,252	
舗装準備工		式	1		59,535	
不陸整正	再生粒度調整碎石 RM-30 9mm以上 13mm未満	m <sup>2</sup>	441	135	59,535	
アスファルト舗装工 (市道車道部①)		式	1		731,871	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り 厚 150mm 部分舗装	m <sup>2</sup>	65	882	57,330	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り 厚 150mm 全面舗装	m <sup>2</sup>	91	543.4	49,449	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	65	2,578	167,570	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	91	1,636	148,876	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	65	2,528	164,320	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	91	1,586	144,326	
アスファルト舗装工 (市道車道部②)		式	1		172,480	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	98	1,760	172,480	
アスファルト舗装工 (側道部)		式	1		744,366	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm 部分舗装	m2	70	780.8	54,656	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	413	1,670	689,710	
区画線工		式	1		58,235	
区画線工		式	1		58,235	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	306.5	58,235	
付帯工		式	1		1,976,232	
作業土工		式	1		1,246,020	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パイプライン付替工						
		式	1		730,212	
パイプライン	VPφ30mm					
		m	79	704.9	55,687	
パイプライン	VPφ75mm					
		m	366	1,330	486,780	
埋設標識シート	幅300mm 折込2倍					
		m	445	421.9	187,745	
構造物撤去工						
		式	1		395,182	
作業土工						
		式	1		39,114	
パイプライン撤去工						
		式	1		19,518	
パイプライン撤去	VPφ30mm					
		m	73	225	16,425	
パイプライン撤去	VPφ75mm					
		m	11	281.2	3,093	
構造物取壊し工						
		式	1		159,424	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	140	629.2	88,088	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	370	192.8	71,336	
排水構造物撤去工						
		式	1		422	
蓋版撤去	再利用撤去 マンホール用縞鋼板蓋					
		組	1	422.1	422	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		176,704	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	32	2,745	87,840	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	32	2,777	88,864	
仮設工						
		式	1		2,729,611	
仮設パイプライン工						
		式	1		232,861	
作業土工						
		式	1		190,638	
パイプライン設置・撤去	VPφ30mm					
		式	1		42,223	
交通管理工						
		式	1		2,496,750	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		式	1		2,496,750	
直接工事費						
		式	1		49,828,710	
共通仮設費						
		式	1		14,603,295	
共通仮設費						
		式	1		8,235,964	
運搬費						
		式	1		1,760,016	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,760,016	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		5,924,125	
平板載荷試験費						
		式	1		169,092	
六価加溶出試験費						
		式	1		6,636	
施工者と契約した第三者による 品質証明費						
		式	1		5,690,961	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,436	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		551,823	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,367,331	
純工事費						
		式	1		64,432,005	
現場管理費						
		式	1		20,579,280	
工事原価						
		式	1		85,011,285	
一般管理費等						
		式	1		13,798,715	
工事価格						
		式	1		98,810,000	
消費税相当額						
		式	1		9,881,000	
工事費計						
		式	1		108,691,000	