

単 価 合 意 書

令和7年3月14日に契約した国道1号五条烏丸地区舗装修繕工事（変更）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 6月 3日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府宮津市字須津471番地の1

金下建設株式会社 代表取締役社長

氏名 金下 昌司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		97,341,979	
舗装工						
		式	1		89,624,965	
舗装打換え工(夜間)						
		式	1		61,646,313	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下					
		m	220	1,753	385,660	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え 35cm以下					
		m2	3,050	1,096	3,342,800	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	732	3,527	2,581,764	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	732	2,352	1,721,664	
路盤掘削	掘削深さ 80cm					
		m2	3,050	297	905,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,440m3
		式	1		5,338,720	
残土等処分						2,440m3
		式	1		9,989,360	
不陸整正	補足材無し					
		m2	3,050	166.9	509,045	
下層路盤	再生クラッシュン RC-30 仕上り厚 400 mm					
		m2	3,050	1,434	4,373,700	
上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り 厚 400mm					
		m2	3,050	1,940	5,917,000	
上層路盤	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm 3.0m超					
		m2	3,050	2,823	8,610,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,050	1,724	5,258,200	
中間層	再生粗粒度Asホ ^ホ リマー改質Ⅱ型(20)D S \geq 3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,050	1,976	6,026,800	
表層	密粒度Asホ ^ホ リマー改質Ⅱ型(20)DS \geq 5 000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,050	2,192	6,685,600	
切削オーバーレイ工(夜間)		式	1		27,978,652	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	20	882.6	17,652	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホ ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホ ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	5,000	5,113	25,565,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	500	2,440	1,220,000	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	500	2,352	1,176,000	
区画線工		式	1		3,740,274	
区画線工(夜間)		式	1		3,740,274	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,380	439	605,820	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	270	755.4	203,958	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	850	472.7	401,795	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	370	492	182,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	15	847.1	12,706	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,220	1,079	1,316,380	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	860	1,070	920,200	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	190	512.5	97,375	
仮設工		式	1		3,976,740	
交通管理工		式	1		3,976,740	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		3,976,740	180人日
直接工事費		式	1		97,341,979	
共通仮設費		式	1		15,181,760	
共通仮設費		式	1		2,195,053	
運搬費		式	1		132,960	
建設機械運搬費		式	1		132,960	2台
技術管理費		式	1		93,887	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		36,397	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,968,206	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,986,707	
純工事費		式	1		112,523,739	
現場管理費		式	1		32,874,424	
工事原価		式	1		145,398,163	
一般管理費等		式	1		22,067,767	
業務委託料		式	1		464,070	
工事価格		式	1		167,930,000	
消費税相当額		式	1		16,793,000	
工事費計		式	1		184,723,000	