

単 価 合 意 書

令和7年6月6日に契約した国道9号南丹市上木崎町地区他安全対策工事における契約の変更に関する
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり
合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月2日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市南区上鳥羽尻切町4番地

氏名 明清建設工業株式会社

代表取締役 本間 太郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (上木崎町地区)		式	1		20,417,212	
道路土工		式	1		1,242,849	
掘削工		m3	170		180,880	
掘削	土砂 小規模(標準)	式	1		180,880	170m3
路体盛土工		m3	80		470,560	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		470,560	80m3
路床盛土工		m3	80		477,520	
路床盛土	2.5m未満	式	1		477,520	80m3
残土処理工		式	1		113,889	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		26,499	30m3
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		87,390	30m3
舗装工		式	1		2,030,029	
アスファルト舗装工(乗入Ⅰ種)		式	1		48,784	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	16	1,173	18,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m未満	m2	16	1,876	30,016	
排水性舗装工		式	1		1,147,797	
上層路盤(車道・路肩部)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 300mm 1.4m未満	m2	63	12,589	793,107	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	63	2,602	163,926	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m 未満	m2	63	3,028	190,764	
透水性舗装工		式	1		833,448	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	220	1,123	247,060	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	220	861.4	189,508	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	220	1,804	396,880	
擁壁工		式	1		1,328,875	
作業土工		式	1		74,127	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,254,748	
小型擁壁	A型 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1	84,118	84,118	
重力式擁壁	A型 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	9	62,364	561,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁	B型 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	9	67,706	609,354	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,624,899	
作業土工		式	1		93,569	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,505,917	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	22	7,014	154,308	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	68,911	68,911	
コンクリート(間知)ブロック積(1号)	粗面 控え35cm	m2	68	23,506	1,598,408	
コンクリート(間知)ブロック積(2号)	粗面 控え35cm	m2	7	23,506	164,542	
裏込材(砕石)	再生クラッシュレン RC-40	m3	34	7,249	246,466	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	6	3,665	21,990	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	62,823	251,292	
嵩上工		式	1		25,413	
嵩上げ	18-8-40(高炉)	箇所	1	25,413	25,413	
カルバート工		式	1		1,409,565	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		11,322	
プレキャストカーポート工						
		式	1		1,398,243	
プレキャストボックス	内幅 1.3m 内高 2.0m					
		m	3	289,835	869,505	
目地板	瀝青質目地板t=10mm					
		m2	13	4,828	62,764	
調整コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	0.3	41,249	12,374	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	14	32,400	453,600	
道路付属施設工						
		式	1		140,286	
階段工						
		式	1		140,286	
現場打階段	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	140,286	140,286	
排水構造物工						
		式	1		4,416,303	
作業土工						
		式	1		292,866	
側溝工						
		式	1		1,882,378	
L型側溝	切下げ部 18-8-40(高炉)					
		m	4	12,302	49,208	
管(函)渠型側溝	A型 D300					
		m	103	15,350	1,581,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキストU型側溝	PU1-B300-H300	m	30	8,404	252,120	
管渠工		式	1		989,763	
暗渠排水管	VP300	m	9	8,490	76,410	
配水管	VP300	m	6	46,042	276,252	
鉄筋コンクリート台付管	D500	m	29	21,969	637,101	
集水榦・マンホール工		式	1		1,251,296	
現場打ち集水榦	B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	51,537	51,537	
現場打ち集水榦	B700-L700-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	111,509	111,509	
現場打ち集水榦	B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	130,664	130,664	
現場打ち集水榦	B1000-L1000-H2400 24-12-25(高炉)	箇所	1	343,432	343,432	
フレキスト街渠榦	D300 H1050	箇所	5	67,391	336,955	
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-2 細目ボルト固定	枚	1	44,316	44,316	
蓋	鋼製グレーチング 700×700用 T-2 細 目ボルト固定	枚	2	73,371	146,742	
蓋	鋼製グレーチング 1000×1000用 T-2 細目ボルト固定	枚	1	86,141	86,141	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		586,128	
縁石工		式	1		586,128	
歩車道境界ブロック	A型 180/230×250×600(両面R)	m	85	5,526	469,710	
歩車道境界ブロック	A-1型 150/190×200×600(両面R)	m	15	5,260	78,900	
歩車道境界ブロック	B型 180/190×100×600(片面R)	m	6	4,755	28,530	
歩車道境界ブロック	C型 180/190~230×100~250×600	m	0.6	7,490	4,494	
歩車道境界ブロック	E型 180/190~230×70~250×600	m	0.6	7,490	4,494	
防護柵工		式	1		1,148,220	
防止柵工		式	1		1,148,220	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	86	9,361	805,046	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	5	11,330	56,650	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	28	10,233	286,524	
区画線工		式	1		41,754	
区画線工		式	1		41,754	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	75	389.2	29,190	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	17	739.1	12,564	
構造物撤去工		式	1		498,244	
防護柵撤去工		式	1		94,078	
防護柵撤去(カートル)	Gr-B-4E	m	66	1,252	82,632	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100、コンクリート建込	m	18	635.9	11,446	
構造物取壊し工		式	1		259,534	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	13	9,388	122,044	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	100	622.4	62,240	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	140	537.5	75,250	
排水構造物撤去工		式	1		3,132	
蓋版撤去	縞鋼板	枚	15	208.8	3,132	
運搬処理工		式	1		141,500	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	13	1,021	13,273	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	14	993	13,902	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	3,169	41,197	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	14	1,690	23,660	
現場発生産品運搬	カートレール 転落防止柵 縞鋼板	式	1		49,468	1.65t
仮設工		式	1		4,950,060	
交通管理工		式	1		4,950,060	
交通誘導警備員		式	1		4,950,060	340人日
直接工事費		式	1		20,417,212	
共通仮設費		式	1		3,438,081	
共通仮設費		式	1		361,668	
技術管理費		式	1		92,786	
道路施設基本データ作成費		式	1		56,816	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		35,970	1件
現場環境改善費(率計上)		式	1		268,882	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (八木嶋地区(11工区))		式	1		6,175,788	
舗装工		式	1		5,219,994	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		5,219,994	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	798.3	5,588	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生密粒度アスコン ポリマー改質アスファルトⅡ型(20) t=50mm 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	858	5,391	4,625,478	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	86	3,045	261,870	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	86	3,803	327,058	
区画線工		式	1		519,114	
区画線工 (夜間)		式	1		519,114	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線30cm 排水性舗装無 黄色	m	250	1,485	371,250	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線15cm 排水性舗装無 白色	m	240	616.1	147,864	
仮設工		式	1		436,680	
交通管理工 (夜間)		式	1		436,680	
交通誘導警備員		式	1		436,680	20人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		6,175,788	
共通仮設費		式	1		1,183,712	
共通仮設費		式	1		163,038	
運搬費		式	1		163,038	
建設機械運搬費	路面切削機、往路	式	1		163,038	1台
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,020,674	
純工事費		式	1		7,359,500	
現場管理費		式	1		2,821,919	
工事原価		式	1		10,181,419	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (室河原地区(13工区))		式	1		9,830,869	
舗装工		式	1		8,520,989	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		8,520,989	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	798.3	4,789	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生密粒度アスコン ポリマー改質アスファルトⅡ型(20) t=50mm 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	1,400	5,391	7,547,400	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	140	2,694	377,160	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	140	4,226	591,640	
区画線工		式	1		764,030	
区画線工 (夜間)		式	1		764,030	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線30cm 排水性舗装無 黄色	m	270	1,485	400,950	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線15cm 排水性舗装無 白色	m	440	616.1	271,084	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) セグメント15cm 排水性舗装無 白色	m	75	671.5	50,362	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) セグメント45cm 排水性舗装無 白色	m	27	1,542	41,634	
仮設工		式	1		545,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工 (夜間)		式	1		545,850	
交通誘導警備員		式	1		545,850	25人日
直接工事費		式	1		9,830,869	
共通仮設費		式	1		1,643,150	
共通仮設費		式	1		99,099	
運搬費		式	1		99,099	
建設機械運搬費	路面切削機、復路	式	1		99,099	1台
共通仮設費(率計上)		式	1		1,544,051	
純工事費		式	1		11,474,019	
現場管理費		式	1		4,272,446	
工事原価		式	1		15,746,465	