

単 価 合 意 書

令和6年5月7日に契約した国道9号京都西共同溝付帯機械設備新設工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年7月 1日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 大阪市都島区高倉町2丁目3番15号

氏名 近畿設備株式会社

代表取締役 坂本 恵一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		56,158,636	
共同溝付帯設備製作						
		式	1		56,158,636	
排水設備						
		式	1		6,306,424	
排水ポンプ(P-2)	水中汚水ポンプ、φ65mm、0.19m ³ /min×7.5Kw					
		台	2	886,195	1,772,390	
排水ポンプ(P-3)	水中汚水ポンプ、φ50mm、0.08m ³ /min×3.7kW					
		台	2	683,109	1,366,218	
排水ポンプ(P-4)	水中汚水ポンプ、φ50mm、0.16m ³ /min×3.7Kw					
		台	0	673,878	0	
排水ポンプ(P-4)	水中汚水ポンプ、φ65mm、0.18m ³ /min×3.7Kw					
		台	2	808,490	1,616,980	
排水ポンプ(P-5)	水中汚水ポンプ、φ50mm、0.20m ³ /min×2.2Kw					
		台	2	627,722	1,255,444	
水位計	フロートスイッチ式					
		個	16	18,462	295,392	
換気設備						
		式	1		26,272,010	
換気ファン(F-1)	軸流式、口径φ1000mm、換気風量575m ³ /min×15Kw					
		台	2	4,994,082	9,988,164	
換気ファン(F-2)	軸流式、口径φ1000mm、換気風量525m ³ /min×7.5Kw					
		台	2	4,449,441	8,898,882	
消音装置(F-1)	消音ボックス					
		台	2	1,846,241	3,692,482	
消音装置(F-2)	消音ボックス					
		台	2	1,846,241	3,692,482	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製付属設備		式	1		1,339,663	
仕切、静圧調整板関連製作	区分E	式	0		0	
仕切、静圧調整板関連製作	区分E	式	1		503,308	
盤類取付金具類製作	区分D	式	1		30,911	
配管取付金具類製作	区分D	式	1		805,444	
操作制御設備		式	1		22,016,412	
排水ポンプ(P-2)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	3,341,696	3,341,696	
排水ポンプ(P-3)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	2,224,720	2,224,720	
排水ポンプ(P-4)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	2,224,720	2,224,720	
排水ポンプ(P-5)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	2,224,720	2,224,720	
排水ポンプ 手元開閉器箱	屋内閉鎖壁掛型(樹脂製)	面	8	258,473	2,067,784	
換気ファン(F-1)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	3,083,222	3,083,222	
換気ファン(F-2)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	3,083,222	3,083,222	
換気ファン遠方操作盤	屋内閉鎖壁掛型	面	4	295,398	1,181,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮水扉制御盤	屋内閉鎖壁掛型					
		面	2	1,292,368	2,584,736	
工場塗装工(機械)						
		式	1		224,127	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT77					
		式	1		107,589	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT70					
		式	0		0	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT70					
		式	1		27,023	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT63					
		式	0		0	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT63					
		式	1		89,515	
間接労務費						
		式	1		446,700	
純製作費						
		式	1		56,605,336	
工場管理費						
		式	1		353,483	
製作原価						
		式	1		56,958,819	
据付工						
		式	1		18,310,067	
共同溝付帯設備輸送工						
		式	1		200,276	
輸送工						
		式	1		200,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共同溝付帯設備輸送		式	0		0	
共同溝付帯設備輸送		式	1		200,276	
共同溝付帯設備据付		式	1		9,049,168	
共同溝付帯据付工		式	1		1,729,251	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-2)	7.5kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	0		0	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-3)	3.7kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	0		0	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-4)	3.7kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		203,093	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-5)	2.2kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		173,368	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-2)	7.5kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		264,958	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-3)	3.7kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		203,052	
据付(換気設備) 換気ファン(F-1)	15.0kW 換気ファン設置台数 2台	式	0		0	
据付(換気設備) 換気ファン(F-2)	7.5kW 換気ファン設置台数 2台	式	1		307,118	
据付(換気設備) 換気ファン(F-1)	15.0kW 換気ファン設置台数 2台	式	1		455,633	
機械経費		式	1		122,029	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管設備据付工		式	1		6,196,514	
配管据付	80A SUS304	m	16	11,234	179,744	
配管据付	65A SUS304	m	7	9,498	66,486	
配管据付	50A SUS304	m	19	7,580	144,020	
配管据付	HIVP φ75	m	729	3,960	2,886,840	
配管据付	HIVP φ50	m	30	3,482	104,460	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製	式	0		0	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製	式	0		0	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製	式	1		2,247,528	
排水管継手類	フランジ [°] 、エルボ [°] 等	式	0		0	
排水管継手類	フランジ [°] 、エルボ [°] 等	式	0		0	
排水管継手類	フランジ [°] 、エルボ [°] 等	式	1		567,436	
操作制御設備据付工		式	1		352,682	
排水ポンプ 手元開閉器箱据付	屋内閉鎖壁掛型(樹脂製)	面	8	12,388	99,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
換気ファン遠方操作盤据付	屋内閉鎖壁掛型	面	4	38,623	154,492	
遮水扉制御盤据付	屋内閉鎖壁掛型	面	2	49,543	99,086	
鋼製付属設備据付工		式	1		770,721	
仕切、静圧調整板関連据付	区分E	式	0		0	
仕切、静圧調整板関連据付	区分E	式	0		0	
仕切、静圧調整板関連据付	区分E	式	1		181,076	
盤類取付金具据付	区分D	式	1		33,214	
配管取付金具類据付	区分D	式	0		0	
配管取付金具類据付	区分D	式	0		0	
配管取付金具類据付	区分D	式	1		556,431	
電気工事		式	1		8,986,558	
ボックス設置工		式	1		38,168	
ボックス設置	200×200×150、SUS製、防水型	個	4	9,542	38,168	
配管工		式	1		232,066	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内露出配管	厚鋼電線管G70					
		m	8	5,149	41,192	
屋内露出配管	厚鋼電線管G42					
		m	24	3,647	87,528	
屋内露出配管	硬質ビニル電線管VE54					
		m	16	2,122	33,952	
屋内露出配管	硬質ビニル電線管VE36					
		m	15	1,187	17,805	
屋内露出配管	金属製可とう電線管(ビニル被覆)#76					
		m	5	6,486	32,430	
屋内露出配管	金属製可とう電線管(ビニル被覆)#50					
		m	3	4,183	12,549	
電線管付属品						
		式	0		0	
電線管付属品						
		式	0		0	
電線管付属品						
		式	1		6,610	
配線工						
		式	1		8,716,324	
管内配線	CV22.0sq-3C					
		m	130	3,283	426,790	
管内配線	CV14.0sq-3C					
		m	5	1,914	9,570	
管内配線	CV8.0sq-3C					
		m	27	1,663	44,901	
管内配線	CV5.5sq-3C					
		m	19	1,550	29,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線	CV3.5sq-3C	m	52	1,455	75,660	
管内配線	CV2.0sq-3C	m	58	1,371	79,518	
管内配線	CV2.0sq-2C	m	41	1,334	54,694	
管内配線	IV22.0sq	m	41	862.19	35,349	
管内配線	IV14.0sq	m	19	741.26	14,083	
管内配線	IV8.0sq	m	13	645.26	8,388	
管内配線	IV3.5sq	m	27	327.7	8,847	
ラック配線	CV22.0sq-3C	m	640	3,080	1,971,200	
ラック配線	CV14.0sq-3C	m	32	1,794	57,408	
ラック配線	CV8.0sq-3C	m	10	1,543	15,430	
ラック配線	CV5.5sq-3C	m	85	1,430	121,550	
ラック配線	CV3.5sq-3C	m	200	1,335	267,000	
ラック配線	CV3.5sq-8C	m	2,600	1,644	4,274,400	
ラック配線	CV2.0sq-15C	m	130	1,714	222,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヲック配線	CVV2.0sq-5C	m	300	1,327	398,100	
ヲック配線	CVV2.0sq-3C	m	80	1,251	100,080	
ヲック配線	CVV2.0sq-2C	m	48	1,214	58,272	
ヲック配線	CVV1.25sq-6C	m	15	1,286	19,290	
ヲック配線	CVV1.25sq-2C	m	25	524.33	13,108	
ヲック配線	IV22.0sq	m	48	801.26	38,460	
ヲック配線	IV14.0sq	m	32	680.33	21,770	
ヲック配線	IV8.0sq	m	63	584.33	36,812	
ヲック配線	IV3.5sq	m	690	293.55	202,549	
露出配線	CV22.0sq-3C	m	8	3,734	29,872	
露出配線	CV5.5sq-3C	m	7	2,295	16,065	
露出配線	CV3.5sq-3C	m	3	2,200	6,600	
露出配線	CVV2.0sq-5C	m	22	2,192	48,224	
露出配線	IV8.0sq	m	4	938	3,752	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
露出配線	IV3.5sq					
		m	13	485.56	6,312	
土木工事						
		式	1		74,065	
コンクリート基礎工						
		式	1		74,065	
コンクリート基礎工	一般型枠(小型構造物)、18-8-40(高炉)					
		式	0		0	
コンクリート基礎工	一般型枠(小型構造物)、18-8-40(高炉)					
		式	0		0	
コンクリート基礎工	一般型枠(小型構造物)、18-8-40(高炉)					
		式	1		74,065	
共通仮設費						
		式	1		2,948,774	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,948,774	
純工事費						
		式	1		21,258,841	
現場管理費						
		式	1		4,539,912	
据付間接費						
		式	1		2,486,384	
据付工事原価						
		式	1		28,285,137	
設計技術費						
		式	1		2,419,933	
工事原価						
		式	1		87,663,889	

