

# 単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約した国道24号観月橋洗掘対策工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月8日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府南丹市園部町河原町四号30番地1

氏名 丹波建設株式会社 代表取締役

平井 昭人

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		114,977,667	
洗掘基礎補強工 (P2橋脚 I 期)						
		式	1		88,395,158	
鋼管杭工						
		式	1		88,395,158	
鋼管杭	鋼管径(杭径)φ1000 t=12mm 鋼管 長さ(杭長)17.0m					
		本	12	4,167,208	50,006,496	
鋼管杭(捨て杭)	反力用鋼管径(杭径)φ1000 t=10 mm 鋼管長さ(杭長)10.0m					
		本	2	3,695,501	7,391,002	
小口径鋼管杭(止水用)	鋼管径(杭径)φ318.5 t=10.3mm 鋼管長さ(杭長)10.5m					
		本	22	1,090,536	23,991,792	
中詰コンクリート	21-12-25(20)(高炉)					
		m3	84	28,063	2,357,292	
現場取卸(鋼管杭)						
		式	1		63,730	
鋼管杭回転切削圧入機組立・解体						
		式	1		2,962,652	
反力架台設置・撤去						
		式	1		562,922	
鋼管杭搬送装置設置・撤去						
		式	1		1,059,272	
構造物撤去工						
		式	1		2,698,815	
運搬処理工						
		式	1		2,698,815	
建設汚泥運搬	泥水					
		式	1		517,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥処分	泥水	式	1		2,069,188	
現場発生品運搬	反力用鋼管杭	式	1		61,190	
現場発生品運搬	袋詰玉石	式	1		51,357	
仮設工		式	1		23,883,694	
工事用道路工		式	1		6,374,920	
工事用道路盛土	4.0m以上 採取土	m3	2,000	3,056	6,112,000	
敷砂利	再生クワッシュン RC-30 敷厚 100mm	m2	560	469.5	262,920	
作業ヤード整備工		式	1		1,269,360	
ヤード造成盛土	4.0m以上 採取土	m3	410	3,096	1,269,360	
土留・仮締切工		式	1		2,575,532	
土のう	大型土のう 製作・設置 採取土	袋	314	6,132	1,925,448	
土のう	大型土のう 撤去	袋	314	861.6	270,542	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 割栗石 50-150mm	袋	17	20,744	352,648	
袋詰玉石撤去	2t用(袋詰状態)	袋	17	1,582	26,894	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		12,677,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,608,580	
残土等処分		式	1		9,069,400	
交通管理工		式	1		985,902	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		985,902	
直接工事費		式	1		114,977,667	
共通仮設費		式	1		14,948,601	
共通仮設費		式	1		2,395,482	
技術管理費		式	1		59,013	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,094	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		919	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,336,469	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,553,119	
純工事費		式	1		129,926,268	

